

INVESTOR:	NDS a.s. Bratislava	ROZPOČET:	časť ASR,
NÁZOV STAVBY:	305-11 Výrobné zariadenia	časť VSRaB - Vnútné silnoprúdové rozvody ableskozvod	
VYPRACOVAL:	Ing. Lugošová	PS 305-11 časť 1 - Zoznam strojov a strojných zariadení a potrubných dielov	
TABUĽKA:	SÚPIS PRÁC	PS 305-11 časť 2 - Zoznam strojov a strojných zariadení a potrubných dielov	
DÁTUM:	07/2010 -revízia 06/2013	PS 305-11 Výrobné zariadenia, diel PRS, MaR, Kamerový systém	

Číslo položky	Kód položky	Názov položky	Množstvo: časť ASR	Množstvo: časť VSRaB	Množstvo: časť PS 305-11 časť 1	Množstvo: časť PS 305-11 časť 2	Množstvo: časť PS 305-11 Výrobné zariadenia, diel PRS, MaR, Kamerový systém	Merná jednotka	Cena za mernú jednotku (bez 20% DPH)	Cena za požadované množstvo (bez 20% DPH)
1.	45.00.00.00.02.02.00	<b>45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb</b> /Popísané v 305-11 časť 2 - Výrobné zariadenia - Zoznam strojov a strojných zariadení a potrubných dielov/ Položka č. 100 02				1,000		kpl	0,00 €	0,00 €
2.	45.00.00.00.02.08.04	Agregovaná položka /Popísané v 305-11 časť 1 - Výrobné zariadenia - Zoznam strojov a strojných zariadení a potrubných dielov/ č. 114 (Označenie ČS), č. 115 (Overenie technickej dokumentácie TI), č. 116 (Revízie, revízne správy od el. zariadení), č. 117 (Oživenie celého systému)			1,000			kpl	0,00 €	0,00 €
3.	45.11.11.05.01.01.04.00	<b>45.11.11 Demolačné práce</b> Búranie konštrukcií, základy z prost. betónu-obetónovanie	0,026					m3		0,00 €
4.	45.11.11.05.01.01.05.00	Búranie konštrukcií, základy, železobetónové	0,224					m3		0,00 €
5.	45.11.11.05.01.04.06.00	Vybúranie ostatných, konštr. drevenných	8,500					m3		0,00 €
6.	45.11.11.05.01.05.04.00	Búranie dlažieb betónových, zámkových	9,570					m2		0,00 €
7.	45.11.11.05.01.05.09.00	Búranie konštrukcií, podlahy, podklady, dlažby, násyp	9,570					m2		0,00 €
8.	45.11.11.05.01.07.03.00	Búr. konštr. výbúr. otvorov v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	2,100				12,000	m3		0,00 €
9.	45.11.11.05.02.06.00	Demontáž debnenia striech hr. 25 mm	105,000					m2		0,00 €
10.	45.11.11.05.02.06.60.00	Vybúranie, odstr. Šindlovej krytiny	105,000					m2		0,00 €
11.	45.11.11.05.02.07.00	Agregovaná položka /Popísané v 305-11 časť 2 - Výrobné zariadenia - Zoznam strojov a strojných zariadení a potrubných dielov/ č. 100 00 (Vyprázdnenie nádrže, odstránenie a ekologické zneškodnenie kalu z PH z nádrže s uložením na skládke), č. 100 01 (Ekologické zneškodňovanie vybúraných stavebných hmôt s NL s uložením na skládke /výdajný stojan/), č. 100 03 (Demontáž výdajného stojanu), č. 100 04 (Demontáž pôvodného technologického rozvádzača), č. 100 05 (Ekologické zneškodnenie kontaminovaného kovového odpadu s odvozom), č. 100 06 (Ekologické zneškodnenie vzniknutých NO spojených s likvidáciou technológie)				1,000		kpl	0,00 €	0,00 €
12.	45.11.11.05.02.07.07.00	Vybúranie konštrukcií a demontáže, otvorových výplní, z kovu	6,000					m3		0,00 €
13.	45.11.11.05.02.07.10.00	Vybúranie konštrukcií a demontáže, otvorových výplní, z plastov	1,000					m3		0,00 €
14.	45.11.11.05.08.02.00.02	Doprava vybúraných hmôt do 1 km	16,316					t		0,00 €
15.	45.11.11.05.08.02.00.03	Doprava vybúraných hmôt nad 1 km	310,004					t		0,00 €
16.	45.11.21.01.03.01.02.02	<b>45.11.21 Výkopové a súvisiace práce</b> Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	11,138					m3		0,00 €
17.	45.11.21.01.03.02.01.02	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	21,836					m3		0,00 €
18.	45.11.21.01.03.02.01.02	Výkop rýh š. 35 cm, hl. 80 cm, zemina tr. 3		5,000				m3		0,00 €
19.	45.11.21.01.04.04.01.02	Zásyp rýh š. 35, hl. 80 ,tr. 3		5,000				m3		0,00 €
20.	45.11.21.01.06.02.03.01	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000m	32,974					m3		0,00 €
21.	45.21.13.11.01.01.02.04	<b>45.21.13 Práce na hrubej stavbe budov pre priemysel a skladovanie</b> Základové konštrukcie z betónu tr. B 20 (C16/20)	0,348					m3		0,00 €
22.	45.21.13.12.02.02.01.02	Muriovo výpiňové z tehál	1,449					m3		0,00 €
23.	45.21.13.12.02.06.06.00	Múry, prekklady z dielcov keramických	1,000					ks		0,00 €
24.	45.21.31.27.05.01.01	<b>45.21.31 Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení plynu a ropy</b> Rúrka bezšvíková 11 353. TR o 18 x 1,2 STN 42 5723.91			4,000			m		0,00 €
25.	45.21.31.27.05.01.03	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 31,8 hr 3,2 mm trasa č.16			11,000			m		0,00 €

26.	45.21.31.27.05.01.04	Rúrka bezšvíková 11353.1 TR o 57 x 2,9 STN 42 57 15.01, Rúrka bezšvíková 11353.1 TR o 57 x 2,9 ŽV 430023.4			38,000			m		0,00 €
27.	45.21.31.27.05.01.05	Rúrka bezšvíková 11353.1 TR o 89 x 3,5 STN 42 57 15.01, Rúrka bezšvíková 11353.1 TR o 89 x 3,5 ŽV 430023.4			53,000			m		0,00 €
28.	45.21.31.27.05.01.06	Rúrka bezšvíková 11353.1 TR 108 x 4, STN 42 5715.01, Rúrka bezšvíková 11353.1 TR 108 x 4, ŽV 430023.4			26,000			m		0,00 €
29.	45.21.31.27.05.01.09.03	Oblúk trubkový K 32,5 HN 42 5760.2 materiál 11 353.1			6,000			ks		0,00 €
30.	45.21.31.27.05.01.09.04	Oblúk trubkový K 57 HN 42 5760.2 materiál 11 353.1			10,000			ks		0,00 €
31.	45.21.31.27.05.01.09.06	Oblúk trubkový K 89 HN 42 5760.2 materiál 11 353.1, Oblúk trubkový K 108 HN 42 5760.2 materiál 11 353.1			24,000			ks		0,00 €
32.	45.22.11.62.04.03.06.02	<b>45.22.11 Práce na strešných konštrukciách</b> Montáž striech, latovanie striech, s dodávkou latí	105,000					m2		0,00 €
33.	45.22.12.65.01.01.07.10	<b>45.22.12 Pokrývačské práce</b> Zastrešenie, krytina z plechu tvarovaného plech oplastovaný	105,000					m2		0,00 €
34.	45.22.13.64.02.02.01.01	<b>45.22.13 Klampiarske práce</b> Oplechovanie odkvapov r.š. 250	23,000					m		0,00 €
35.	45.22.13.64.04.04.01.00	Ostatné prvky, Klamp. PZ záveterná lišta r.š. 400	21,000					m		0,00 €
36.	45.23.11.22.01.03.00	<b>45.23.11 Práce na spodnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov, nekr. parkovísk</b> Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, pre obnovu a údržbu z piesku	9,570					m2		0,00 €
37.	45.23.11.22.01.03.02	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, pre obnovu a údržbu zo štrkopiesku	9,570					m2		0,00 €
38.	45.23.11.22.01.03.04	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, pre obnovu a údržbu zo štrkodrvy	9,570					m2		0,00 €
39.	45.23.11.22.01.03.05	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva pre obnovu a údržbu z prost. betónu	9,570					m2		0,00 €
40.	45.23.12.22.04.04.17.01	<b>45.23.12 Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov, nekr. parkovísk</b> Kryty dláždené chodníkov, komunikácií, zámková dlažba hr. 6 cm, pôvodná (bez dodávky)	9,570					m2		0,00 €
41.	45.25.10.03.01.01.01	<b>45.25.10 Lešenárske práce</b> Lešenárske práce - lešenie radové - ľahké pracovné (do 1,5 kPa) - s podlahami	50,000					m2		0,00 €
42.	45.31.12.91.01.03.02	<b>45.31 Elektroinštalčné práce</b> Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - úložný materiál lišty	10,000					m		0,00 €
43.	45.31.12.91.02.19.01.01	Oceľové konštrukcie, konštrukcie pre el. prístroje, oceľové, nosné	3,000					ks		0,00 €
44.	45.31.12.91.02.26.05.01	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - oceľové konštrukcie, protipožiarme prepážky, priechody stenami				0,050		m2		0,00 €
45.	45.31.12.91.02.27.01.02	Oceľové konštrukcie, tabuľky výstražné na označenie, kovové, smaltované	4,000					ks		0,00 €
46.	45.31.12.91.08.01.01.02	Káble Cu, NN, káble silové, uložené pevne	5,000					m		0,00 €
47.	45.31.12.91.08.01.14	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - káble Cu - NN - vodiče izolované	25,000					m		0,00 €
48.	45.31.12.91.10.01.07.02	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - ukonč. vodičov na prístroji	8,000					ks		0,00 €
49.	45.31.12.91.11.01.01.01	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače nn, domové, nástenné - jednopólové demontáž + montáž	1,000					ks		0,00 €
50.	45.31.12.91.11.11.04.01	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - zásuvky nn, priemyselné, nástenné - päťpólové	2,000					ks		0,00 €
51.	45.31.12.91.12.15.01.10.1	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - úradná skúška	1,000					ks		0,00 €
52.	45.31.12.91.12.15.01.10.2	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - odborná skúška ELI	4,000					hod		0,00 €
53.	45.31.12.91.22.02.05.01	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, zachytávače pasívne, tyče zvodové	1,000					ks		0,00 €
54.	45.31.12.91.22.02.05.06	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, zachytávače pasívne, uholníky ochranné	3,000					ks		0,00 €
55.	45.31.12.91.22.03.01	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu - FeZn	70,000					m		0,00 €
56.	45.31.12.91.22.05.01	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - podpery - vodičov nadzemných	60,000					ks		0,00 €
57.	45.31.12.91.22.07.01	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia nadzemné	6,000					ks		0,00 €
58.	45.31.12.91.22.08.01	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - štítky - číslovacie	5,000					ks		0,00 €
59.	45.31.12.91.22.11.02.05	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, ochr. pospájania v zemi	2,000					ks		0,00 €
60.	45.31.12.91.22.11.02.06	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, ochr. pospájanie na povrchu	2,000					ks		0,00 €
61.	45.31.12.91.22.15.01.10.1	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - odborná skúška bleskozvodu	6,000					hod		0,00 €
62.	45.31.13.91.02.19.01.01	Oceľové konštrukcie, konštrukcie pre el. prístroje, oceľové, nosné				5,000		ks		0,00 €
63.	45.31.22.92.05.03.03.02	Slaboprúdové zariadenia, zabezpečovacie a strážiace, kamery				2,000		ks		0,00 €
64.	45.31.22.92.05.08.40.03	Slaboprúdové zariadenia, riadiace. Dátový server XTR-400				1,000		ks		0,00 €
65.	45.31.23.92.05.01.03	Slaboprúdové rozvody, káble koaxiálne pre prenos dát				120,000		m		0,00 €
66.	45.31.41.92.04.01.04.04	Slaboprúdové rozvody, káble CU uložené pevne				117,000		m		0,00 €
67.	45.31.41.92.04.03.01.04	Slaboprúdové rozvody, vodiče CU izolované, oznamovacie				20,000		m		0,00 €
68.	45.31.41.92.04.07.00.00	Slaboprúdové rozvody, šnúry Cu				65,000		m		0,00 €

69.	45.31.41.92.04.10.05.05	Slaboproudové rozvody, káble prístrojové pre elektroniku zaťahované				70,000	m		0,00 €
70.	45.31.41.92.04.14.01.02	Slaboproudové rozvody, rúrky tuhé kovové				60,000	m		0,00 €
71.	45.31.41.92.04.21.01.01	Slaboproudové rozvody lišty elektroinst. PVC				20,000	m		0,00 €
72.	45.31.41.92.04.31.01.00	Slaboproudové rozvody, skrine rozvodné				1,000	ks		0,00 €
73.	45.31.41.92.04.31.01.01	Slaboproudové rozvody, skrine oceľoplechové				1,000	ks		0,00 €
74.	45.31.41.92.04.39.10.05	Slaboproudové rozvody, úradná skúška				1,000	ks		0,00 €
75.	45.31.41.92.04.39.20.05	Slaboproudové rozvody, odborná skúška				16,000	hod		0,00 €
76.	45.31.42.92.05.02.10.03	Slaboproudové zariadenia signalizačné stĺpiky				2,000	ks		0,00 €
77.	45.31.42.92.06.03.14.00	Slaboproudové rozvody, označenie káblov štítkami				54,000	ks		0,00 €
78.	45.31.42.92.06.03.15.00	Slaboproudové rozvody, značenie káblov iskobež, na koncoch a v trase vedenia				11,000	ks		0,00 €
79.	45.31.42.92.06.04.34.00	Slaboproudové rozvody, ukončenie tienenia káblov				5,000	ks		0,00 €
80.	45.31.92.04.09.04.04	Slaboproudové rozvody, káble tienené Cu				84,000	m		0,00 €
81.	45.32.12.61.04.01.08.01	<b>45.32.12 Ostatné izolačné práce</b> Úpravy povrchov, obklady čiel budov	21,000				m2		0,00 €
82.	45.33.20.88.02.02.23.05	<b>45.33.20 Inštalovanie rozvodov vody a kanalizácie v stavebných objektoch</b> Agregovaná položka /Popísané v 305-11 časť 1 - Výrobné zariadenia - Zoznam strojov a strojných zariadení a potrubných dielov/ č. 112 (Hasiaci prístroj CO2 - 5 kg + montáž) č. 113 (Práškový hasiaci prístroj P6 - 6kg + montáž)		1,000			ks	0,00 €	0,00 €
83.	45.41.10.13.03.02.02	<b>45.41.10 Omietkárské práce</b> Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	3,220				m2		0,00 €
84.	45.41.10.13.03.04.02	Omietka vnút. stien vápenná štuková, Začistenie omietky okolo otvoru	9,420				m2		0,00 €
85.	45.41.10.13.09.12.03	Omietka vonk. stien hladká váp.cementová	3,220				m2		0,00 €
86.	45.41.10.13.09.12.12	Náter vonk. omietky 2x silik.	3,220				m2		0,00 €
87.	45.42.12.67.12.08.00	<b>45.42.12 Ostatné zámočnicke práce kovové</b> Doplnky, atyp. K. U 152x4xx2,5 mm, vrátane dodávky	516,700				kg		0,00 €
88.	45.44.21.84.02.03.21.02	<b>45.44.21 Vnútorne maliarske a natieračske práce v budovách</b> Maľba stien vnútorná, dvojnásobná	3,220				m2		0,00 €
89.	45.44.22.84.01.02.02.01	<b>45.44.22 Vonkajšie maliarske a natieračske práce na budovách</b> Nátery kovových konštr. Syntetické dvojnásobné	16,530				m2		0,00 €
90.	45.44.22.84.01.07.16	Nátery, tesárske konštrukcie, farba fungicídna	76,000				m2		0,00 €
91.	45.44.22.84.01.07.17	Nátery tesárskych konštrukcií, protipožiarne	76,000				m2		0,00 €
92.	45.99.99.94.04 resp. 45.99.99.94.05	<b>45.99.99 Práce samostatne nezaraďené v 45 - Stavebné práce</b> Agregovaná položka /Popísané v 305-11 časť 1 - Výrobné zariadenia - Zoznam strojov a strojných zariadení a potrubných dielov/ Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení, konštrukčné diely - položka č.1 až 72, 78 až 101		1,000			kpl	0,00 €	0,00 €
93.	45.99.99.94.06	Agregovaná položka /Popísané v 305-11 časť 1 - Výrobné zariadenia - Zoznam strojov a strojných zariadení a potrubných dielov/ Položka č. 102 - 111, č. 118 - 121		1,000			kpl	0,00 €	0,00 €
94.	45.99.99.96.07.02	Agregovaná položka /Popísané v 305-11 časť 1 - Výrobné zariadenia - Zoznam strojov a strojných zariadení a potrubných dielov/ Montáž čerpadiel a kompresorov, položka č. 73, 77		1,000			kpl	0,00 €	0,00 €

Cena za požadované množstvo (bez 20% DPH) časť ASR	0,00 €
Cena za požadované množstvo (bez 20% DPH) časť VSRaB	0,00 €
Cena za požadované množstvo (bez 20% DPH) časť PS 305-11 časť 1	0,00 €
Cena za požadované množstvo (bez 20% DPH) časť PS 305-11 časť 2	0,00 €

Cena za požadované množstvo (bez20% DPH) časť PS 305-11 Výrobné zariadenia, diel PRS, MaR, Kamerový systém	0,00 €
---	--------