



**NÁRODNÁ
DIAĽNIČNÁ
SPOLOČNOSŤ**

Mlynské Nivy 45, 821 05 Bratislava

D3-041-00

PROJEKTANT:			
 TERRAPROJEKT a.s. Podunajská 24, 821 06 Bratislava			
STAVBA			
Zelený most na diaľnici D2 - Moravský Svätý Ján pre projekt AKK Basic			
STAVEBNÝ OBJEKT			
SO 041-00 SPÄTNÁ REKULTIVÁCIA			
PRÍLOHA			ČÍSLO PRÍLOHY
VÝKAZ VÝMER			04
VYPRACOVAL	Ing. Roman ŠÁLY	STUPEŇ	DSP
KONTROLOVAL	Ing. Peter POKRIVČÁK	DÁTUM	12/2012 (zmena 11/2014)
ZODP.PROJEKTANT	Ing. Peter POKRIVČÁK	MIERKA	SÚPRAVA Č.
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Miloslav FRANKOVSKÝ	FORMÁT	

Časť stavby:

041-00 Spätná rekultivácia

KS:

2111

P.Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP	VÝKAZ VÝMER	MJ	Množstvo
1	45.11.11	05020131		Búracie práce a demolácie		
				Vybúranie konštrukcií a demontáže - Odstránenie izolácie - Povlakovej	m2	2 833,9
			0502013100	Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie, povlakovej 2833,9"odstránenie geotextílie	m2	2 833,9
				2 833,90		
2		05030166		Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Krytov - Dlaždených	m2	2 496,0
			0503016602	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, krytov, dlaždených, hr. nad 100 do 200 mm 2495,992"odstránenie panelov	m2	2 496,0
				2 495,99		
3		05030264		Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Podkladov - Z kameniva hrubého	m2	2 866,9
			0503026402	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov, z kameniva hrubého drveného, hr. nad 100 do 200 mm 2833,9+33,008" ŠD hr.200+ŠD hr.150	m2	2 866,9
				2 866,91		
4		05080200		Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava	t	1 692,7
			0508020003	Doprava vybúraných hmôt, vodorovná doprava, nad 1 km 1018,365+673,723+0,578"panely+štrkodrava+geotextília	t	1 692,7
				1 692,67		
	45.11.21			Zemné práce		
5		01060202		Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m	m3	566,8
			0106020201	Premiestnenie, vodorovné, do 1 000 m, tr. horniny 1-4 2833,9*0,2"dovoz na zásyp	m3	566,8
				566,78		
6		01060700		Premiestnenie - Nakladanie, prekládanie, vykládanie - Nezaradené	m3	566,8
			0106070007	Premiestnenie, nakladanie, prekládanie, vykládanie, tr. horniny 1-4 2833,9*0,2"nakladanie zásypu	m3	566,8
				566,78		
	45.11.24			Zemné práce		
7		01040402		Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením	m3	566,8
			0104040207	Konštrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr. horniny 1-4 2833,9*0,2	m3	566,8
				566,78		