

Odberateľ: FOR REGION, n.o., Nadabula
 Projektant: PRO-POLY, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická2, Rožňava
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - STAVEBNÉ ÚPRAVY POJDNEHO PRIESTORU
 Objekt :Hlavný objekt

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
1	012		Montáž + dodávka prekladov	17,000	kus								
2	011		Priečky PORFIX 500x250x75 hr.75 mm	42,500	m2								
3	011		Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	354,800	m2								
4	011		Ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky do 100 mm	36,960	m								
5	014		Vyspravenie okolo otvorov	74,960	m								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00									
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
6	011		Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice	941,300	m2								
7	011		Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	1 048,400	m2								
8	011		Poter samonivelizačný liaty	309,580	m2								
9	011		Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	418,160	m2								
10	011		Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	11,000	kus								
11	MAT		Zárubňa oceľová CGH 80x197	11,000	kus								
12	011		Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 2-krídl. do 6,5 m2	14,000	kus								
13	MAT		Zárubňa oceľová protipožiarna 800/1970	1,000	kus								
14	MAT		Zárubňa oceľová protipožiarna 1000/1970	13,000	kus								
15	011		Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt	48,360	m								
16	MAT		Parapet vnútorný	24,180	m								
17	MAT		Parapet vonkajší	24,180	m								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
18	003		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	418,160	m2								
19	011		Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	418,160	m2								
20	011		Odvodňovacia mriežka	7,800	m								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
21	011		Odvetranie rúrami	24,500	m								
22	011		Osadenie + dodávka ventilátora kúpeľňového d 150	12,000	kus								
23	013		Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	12,000	m2								
24	013		Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	8,850	m3								
25	013		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	19,062	t								
26	013		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	38,124	t								
27	013		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	19,062	t								
28	013		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	190,620	t								
29	013		Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	19,062	t								
30	013		Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	190,620	t								
31	013		Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	19,062	t								
32	014		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	143,937	t								
33	014		Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	143,937	t								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00									
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000									
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti													
34	711		Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	111,000	m2								
35	MAT		Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,033	t								
36	711		Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	111,000	m2								
37	MAT		Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	127,650	m2								
38	711		Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	6,396	%								
39	711		Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	6,396	%								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				0,00									
713 - Izolácie tepelné													
40	713		Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pribitie	885,600	m2								
41	MAT		Folia	451,656	m2								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
42	MAT		Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPN - hr.100 mm	451,656	m2								
43	MAT		Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPN - hr.150 mm	451,656	m2								
44	713		Montáž izolácia podláh 1 x polozenie	418,160	m2								
45	MAT		Kročajová izolácia	439,068	m2								
46	713		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	171,581	%								
47	713		Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	171,581	%								
			713 - Izolácie tepelné spolu:	0,00									
			763 - Konštrukcie - drevostavby										
48	763		Obklad stĺpov SDK	16,200	m2								
49	763		Podhlády sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm	442,800	m2								
50	763		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	116,640	%								
51	763		Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby	116,640	%								
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	0,00									
			764 - Konštrukcie klampiarske										
52	764		Klomp. - lemovanie krytiny rš 500	92,000	m								
53	764		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	12,254	%								
54	764		Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	12,254	%								
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	0,00									
			765 - Krytiny tvrdé										
55	765		Demontáž krytiny pôvodnej	32,000	m2								
56	765		Doplnenie krytiny, prírezenie	9,630	m2								
57	765		Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	3,400	%								
58	765		Prípl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 100 m	3,400	%								
			765 - Krytiny tvrdé spolu:	0,00									
			766 - Konštrukcie stolárske										
59	766		Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	11,000	kus								
60	MAT		Dvere vnútorné hladké plné 80x197	11,000	kus								
61	766		Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	13,000	kus								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
62	MAT		Dvere protipožiarne 800/1970 EW 30 D3	1,000	kus								
63	MAT		Dvere protipožiarne 1000/1970 EW 30/D3 - 1P	13,000	kus								
64	766		Okná strešné VELUX GHLdo profil. krytiny 78x140 cm so spodným ovládaním	20,000	kus								
65	766		Montáž kuchynských liniek drev.	1,000	kus								
66	MAT		Súbor kuchynský	1,000	súbor								
67	766		Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	137,356	%								
68	766		Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	137,356	%								
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				0,00									
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
69	767		Montáž + dodávka okien plastových 1400/750 o	16,000	kus								
70	767		Montáž + dodávka okien plastových 1780/2600	1,000	kus								
71	767		Montáž + dodávka dverí plastových 1800/2020	1,000	kus								
72	767		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	57,706	%								
73	767		Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	57,706	%								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00									
771 - Podlahy z dlaždíc keramických													
74	771		Montáž sokl. rovných z dlaž. keram	52,500	m								
75	771		Prípl. za škárovanie	116,460	m2								
76	771		Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	108,580	m2								
77	MAT		Dlažba keramická	118,780	m2								
78	771		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	35,852	%								
79	771		Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	35,852	%								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				0,00									
775 - Podlahy vlysové a parketové													
80	775		Podlahové soklíky alebo lišty dubové 80/15mm prip. skrutkami	301,500	m								
81	775		Montáž laminátových podláh	309,580	m2								
82	MAT		Podlaha laminátová	325,059	m2								
83	775		Podložka pod pláv.podlahu,fólia	309,580	m2								
84	775		Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	68,904	%								
85	775		Prípl. za zväčšený presun hmôt do 500 m pre podlahy vlysové	68,904	%								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				0,00									
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek													
86	771		Montáž obkladov vnút. z obklad.	184,280	m2								
87	MAT		Obklad keramický	187,966	m2								
88	771		Prípl. za škárovanie	184,280	m2								
89	771		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	69,787	%								
90	771		Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	69,787	%								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				0,00									
783 - Nátery													
91	783		Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	18,500	m2								
92	783		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	18,500	m2								
783 - Nátery spolu:				0,00									
784 - Maľby													
93	784		Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 384,100	m2								
784 - Maľby spolu:				0,00									
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00									
Za rozpočet celkom				0,00									

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :DOM SOCIÁLNÝCH SLUŽIEB - STAVEBNÉ ÚPRAVY POJDNEHO PRIESTORU					Miesto:					Rozpočet:									
Objekt :Hlavný objekt					JKSO :					Spracoval:									
										Dňa:					Zmluva č.:				
Odberateľ: FOR REGION, n.o., Nadabula										IČO:					DIČ:				
Dodávateľ:										IČO:					DIČ:				
Projektant: PRO-POLY, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická2, Rožňava										IČO:					DIČ:				
1 M3 OP					1 M2 UP														
1 M2 ZP					1 M														
A	ZRN	konštrukcie a práce		materiál	spolu ZRN		B	IN - Individuálne náklady			C	NUS - náklady umiestnenia stavby							
1	HSV:						6	Práce nadčas			11	Zariadenie staveniska							
2	PSV:						7	Murárske výpomocy			12	Prevádzkové vplyvy							
3	MCE:						8	Bez pevnej podlahy			13	Sťažené podmienky							
4	iné:						9				14								
5	Súčet:						10	Súčet riadkov 6 až 9:			15	Súčet riadkov 11 až 14:							
projektant, rozpočtár, cenár							dodávateľ, zhotoviteľ							D		ON - ostatné náklady			
dátum: podpis:							dátum:							16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
pečiatka:							podpis:							17		Inžinierska činnosť			
							pečiatka:							18		Projektové práce			
														19					
														20		Súčet riadkov 16 až 19:			
odberateľ, obstarávateľ														E		Celkové náklady			
dátum: podpis:														21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
pečiatka:														22		DPH 20% z:			
														23		DPH 0% z:			
														24		Súčet riadkov 21 až 23:			
														F		Odpočet - prípočet			

Odberateľ: FOR REGION, n.o., Nadabula
 Projektant: PRO-POLY, Ing. arch. Ján Rusnák, Jovická2, Rožňava
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - STAVEBNÉ ÚPRAVY POJDNEHO PRIESTORU
 Objekt :Hlavný objekt

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
765 - Krytiny tvrdé	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
784 - Maľby	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000