

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Vybavovacia hala - rekonštrukcia 1. NP prístavby hlavného objektu VŠZP Košice
Objekt: Architektonicko-stavebná časť

Objedn. VŠZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Košice

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1	011	342273125	Priečky PORFIX 500x250x125 hr.125 mm	m2	17,127		
---	-----	-----------	--------------------------------------	----	--------	--	--

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	014	611421211	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hrubá	m2	42,647		
3	014	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	451,825		
4	011	612451253	Vnútorná cement. omietka v podlaží a v schodisku muriva oceľou hladená	m2	67,650		
5	011	622481119	Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou	m2	67,650		
6	011	632450429	Cementový poter CEMIX, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, ozn. 030h, hr. 70 mm	m2	107,000		
7	011	632477201	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 2 mm	m2	107,000		
8	011	634601511	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	20,650		
9	011	634920031	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky do 5 mm	m	20,650		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	201,960		
11	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	201,960		
12	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	201,960		
13	003	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	46,200		
14	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	275,044		
15	014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	275,044		
16	013	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,120		
17	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	1,000		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, - 0,08200t	m2	1,580		
19	013	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	107,000		
20	013	978071311	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,09300t	m2	107,000		
21	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,845		
22	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	286,605		
23	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,845		
24	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	63,690		
25	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	31,845		

99 Presun hmôt HSV

26	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	33,207		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

27	711	711114050	Izolácia proti zemnej vlhkosti Sika Igasol na ploche vodorovnej	m2	107,000		
28	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			

763 Konštrukcie - drevostavby

29	763	763115513MA	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené MA 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm (akustické), kotvenie na podlahu lepením	m2	18,051		
30	763	763119210	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter (Grundierung)	m2	36,102		
31	763	763135020	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná Casoroc	m2	42,108		
32	763	763135090	Montáž nosnej konštrukcie viditeľnej hrany A SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	42,108		
33	763	763135095	Montáž kaziet konštrukcia viditeľná hrany A SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	42,108		
34	283	2837654480	<i>Stropný podhľad OWA Coustic Cosmos K1</i>	m2	45,477		
35	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%			

766 Konštrukcie stolárske

36	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	1,000		
37	611	6117103100D1	<i>Dvere vnútorné, fóliované, plné, napr. SAPELI, vrátane kovania - komplet prvok D1</i>	ks	1,000		
38	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	1,000		
39	611	6117103146	<i>Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZDYJK17</i>	ks	1,000		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
40	766	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

41	767	767112811	Demontáž stien a priečok pre zasklenie skrutkovaných, -0,03300t	m2	11,130		
42	767	767113130	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 9 do 12 m2	m2	7,420		
43	553	5534232100ZS1	Hliníková zasklená stena ZS1 bezprahová s el. zámkom s bezpečnostným sklom	ks	1,000		
44	767	767581801	Demontáž podhládov kaziet, -0,00500t	m2	2,160		
45	767	767582800	Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	2,160		
46	767	767649191	Montáž + dodávka doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický	ks	1,000		
47	767	767896920	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliník. a iných zliatin tesnenie škár stykov tmelením	m	10,900		
48	246	2469508100	Tmel tesniaci silikónový	kg	0,545		
49	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			

771 Podlahy z dlaždíc

50	771	771441018	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 80 x 600 mm	m	28,500		
51	597	5976412700T	Dlaždice keramické Rako Taurus Granit 598x598x10mm TAL61076	m2	11,400		
52	771	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. 300 x 300 mm	m2	107,000		
53	597	5976412700T	Dlaždice keramické Rako Taurus Granit 598x598x10mm TAL61076	m2	117,700		
54	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%			

776 Podlahy povlakové

55	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	107,000		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

781 Dokončovacie práce a obklady

56	771	781491113	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - dilatácia	m	20,650		
57	286	2862260200	Dilatačný profil, hr. 10 mm , dĺžka 1200 mm k. č.239243-001 REHAU	m	22,715		
58	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%			

784 Dokončovacie práce - maľby

59	784	784422272	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	494,472		
60	784	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	36,102		
61	784	784430210	Vyhľadanie akrylátovým tmeľom jednonásobné na jemnozrnný podklad do výšky 3, 80 m	m2	36,102		

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

Ostatné Ostatné

ODP Ostatné dodávky a práce

69	R	TS0001	D+M ovládania markíz (Situo RTS), vrátane senzora vetra (Euolis Sensor RTS), zapojenie a nastavenie systému, predprogramovanie, zaškolenie	kpl	1,000		
62	OPD	000112DVZT	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) - demontáž nefunkčných VZT zariadení v miestnosti pôvodnej výdajne stravy	kpl	1,000		
63	OPD	000212DVZT	ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) - demontáž pôvodnej VZT jednotky v podkroví prístavby, vrátane odpojenia a zaslepenia potrubia (vývod na strechu)	kpl	1,000		
64	OPD	000311	pomocné alebo manipulačné (Tr 1) - vyhotovenie prestupov VZT v SDK	kpl	1,000		
65	OPD	000311VM	pomocné alebo manipulačné (Tr 1) - vyhotovenie 1ks otvoru do steny pre osadenie rozdeľovača vykurovania	kpl	1,000		
66	OPD	000MAN	zariadenia a vybavenia	kpl	1,000		
68	R	SL	D+M svetelného loga SL	ks	1,000		
70	R	TS1450RSV	svetlík (napr. Stobag Arcada vrátane D+M markízy šírky 1450mm rovnej pre	ks	2,000		
71	R	TS1450RZS	zasklenú stenu (napr. Stobag Arcada vrátane pohonov, čidiel, napájania)	ks	2,000		
72	R	TS2900RSV	D+M markízy šírky 2900mm rovnej pre svetlík (napr. Stobag Arcada vrátane pohonov, čidiel, napájania)	ks	1,000		
73	R	TS2900RZS	D+M markízy šírky 2900mm rovnej pre zasklenú stenu (napr. Stobag Arcada vrátane pohonov, čidiel, napájania)	ks	1,000		
74	R	TS29002880	D+M markízy šírky 2900mm so zaoblením (napr. Stobag Arcada vrátane pohonov, čidiel, napájania)	ks	2,000		

Celkom

74	R	TS29002880	D+M markízy šírky 2900mm so zaoblením (napr. Stobag Arcada vrátane pohonov, čidiel, napájania)	ks	2,000		
----	---	------------	--	----	-------	--	--

Celkom