

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Projekt pozemkových úprav v k.ú. Lackovce

Objekt: Sadovnícke a krajinárske úpravy

Časť: SO 01 - Biokoridor č.2

JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Zhotoviteľ:

Dátum: 13.6.2008

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV

Práce a dodávky HSV

83,442

1

Zemné práce

83,442

1	231	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	1 140,000						
2	005	0057211100	Travné semeno	kg	34,000					0,00100	0,034
3	231	182001112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	1 140,000						
4	231	183102134	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	128,000						
5	312	184004415	Výsadba stromov výšky 1500-3000 mm, do jamky priemeru 700 mm, hĺbky 700 mm	ks	128,000						
6	026	0265207501	Jaseň-štitly <i>Fraxinus excelsior</i>	ks	33,000					0,00300	0,099
7	026	0265430401	Vrba- <i>Salix alba</i>	ks	96,000					0,00100	0,096
8	312	184808313	Hnojenie rýchle rastúcich drevín organickými hnojivami 10 kg/sadenicu	ks	128,000						
9	251	2519115500	Hnojivo priemyslové Cererit Z balený	t	0,013					1,00000	0,013
			13/1000		0,013						
10	231	184901112	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	128,000						
11	052	0521202001	Drevený kôl výšky 2-3 m	ks	128,000					0,65000	83,200
12	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	2,000						

99

Presun hmôt HSV

13	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	83,442						
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--	--	--	--	--

Celkom

83,442