

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Projekt pozemkových úprav v k.ú. Lackovce

Objekt: Sadovnícke a krajinnárske úpravy

Časť: SO 01- Biokoridor č. 5

JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Zhotoviteľ:

Dátum: 13.6.2008

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## HSV

## Práce a dodávky HSV

252,026

## 1

## Zemné práce

252,026

1	231	111101111	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zloz. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 840,000						
2	231	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	4 840,000						
3	005	0057211100	Travné semeno	kg	140,000						0,140
4	231	182001112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	4 840,000						
5	231	183102134	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	365,000						
6	312	184004415	Výsadba stromov výšky 1500-3000 mm,do jamky priemeru 700 mm, hĺbky 700 mm	ks	365,000						
7	026	0265115302	Dub zimný-Quercus petraea	ks	122,000						4,880
8	026	0266067101	Javor poľný-Acer campestre	ks	243,000						9,720
9	312	184808313	Hnojenie rýchle rastúcich drevín organickými hnojivami 10 kg/sadenicu	ks	365,000						
10	251	2519115500	Hnojivo priemyslové Cererit Z balený	t	0,036						0,036
			36/1000		0,036						
11	231	184901112	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	365,000						
12	052	0521202001	Drevený kôl výšky 2-3 m	ks	365,000						237,250
13	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	5,000						

## 99

## Presun hmôt HSV

14	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	252,026						
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--	--	--	--	--

## Celkom

252,026