

ROZPOČET

Stavba: PPÚ Lackovce - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 05 - Poľná cesta P5

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Lackovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 483,442

5 Komunikácie 483,442

1	221	569231111	Spevnenie krajníc,komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.100 mm	m2	665,000					134,599
2	221	573111115	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	1 830,000					13,780
3	221	577162314	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. strednozmerný (ABS, hr.70mm	m2	1 830,000					335,063

99 Presun hmôt HSV 0,000

4	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	483,442					0,000
---	-----	-----------	--	---	---------	--	--	--	--	-------

Celkom 483,442