

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Umelé osvetlenie FŠ Podbrezová-Kolkáreň - základy stožiarov

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	64,880		
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	32,440		
3	131401101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 5, do 100 m3	m3	28,000		
4	131401191	Príplatok za výkop v hornina 5	m3	14,000		
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	54,567		
6	162501152	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,000		
7	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	54,567		
8	167101151	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	28,000		
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	82,567		
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,313		

2

Zakladanie

11	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	10,320		
12	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	88,035		
13	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	16,970		
14	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	16,970		
15	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,170		
16	275362021	Výstuž základových pätiiek zo zvr. sietí KARI	t	0,758		
17	279321311	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	2,200		
18	279351101	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-dielce	m2	32,960		
19	279351102	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	32,960		

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

20	311101211	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0,02 m2	m	6,070		
21	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm	ks	8,000		
22	2863107700	Koleno odpadové D110/2,3mm 45°	ks	16,000		

99

Presun hmôt HSV

23	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárníc,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	220,520		
----	-----------	---	---	---------	--	--

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Umelé osvetlenie FŠ Podbrezová-Kolkáreň - základy stožiarov

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Ostatné Ostatné práce

24	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	40,000		
25	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	3,081		

"+3,5% - betonážbez debnenia"

88,035*0,035

3,081

26	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	40,000		
27	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	40,000		
28	953943124	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus (bez dodávky)	ks	16,000		

4*4

16,000

29	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	30,698		
30	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	83,000		
31	767916340	Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 1,8 m	m	71,000		
32	767916350	Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 2,0 m	m	12,000		

Celkom