

Odberteľ: NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
 Projektant: Ateliér ELPRO-Ing.Arch.Lubomír Lendvorský
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Peter Širáň
 JKSO :
 Dátum: 13.06.2014

Stavba :9948-Prestavba administratívnej budovy NLC Sokolská ul. 2, Zvolen
 Objekt :SO 01 - PRESTAVBA BUDOVY

č. 9948
 č. 01

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
2 - ZÁKLADY								
1	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného $0,7*0,6*2*0,2 = 0,168$	0,168	m3			
2	015	27835-3101	Debnenie kotev. otvorov zákl. pod stroje do 0,01 m2, hl. do 0,25 m	8,000	kus			
3	016	27836-8172	Výstuž základov pod stroje BSt 500 (10505) vrátane nosných zvarov $0,7*0,6*2*3,014*2*1,1*0,001 = 0,006$	0,006	t			
4	011	27838-1145	Základ pod stroje plocha do 0,50m2 z betónu C25/30 $0,7*0,6*0,3*2 = 0,252$	0,252	m3			
2 - ZÁKLADY spolu :								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
5	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC $0,3*1,3*2,02 = 0,788$	0,788	m3			
6	011	31123-1310	Murivo nosné z tehál POROTHERM 44 P10 MVC 2,5 $0,54*0,75*11,08 = 4,487$	4,487	m3			
7	011	31123-1500	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P12 MVC 2,5 $0,3*(0,75+1)*10,48 = 5,502$	5,502	m3			
8	011	31123-1501	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P12 MVC 2,5 $0,25*1/2*(0,75+1)*9,2*2 = 4,025$	4,025	m3			
9	011	31123-3127	Murivo nosné hr. 17,5cm POROTHERM P+D pevnosti P 10 na SMS 5 MPa $0,175*(0,75+1)*8,64 = 2,646$	2,646	m3			
10	011	31794-1123	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22	0,077	t			
11	MAT	133 844400	Tyč oceľová U S235JR G2,H,C (11 375) označenie prierezu 160	0,077	t			
12	014	34923-1811	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapias 80-150 mm $0,85*3,45 = 2,933$	2,933	m2			
13	014	34923-1821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapias 150-300 mm $0,5*3,45 = 1,725$	1,725	m2			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :								
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
14	011	41732-1414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 $0,2*0,54*11,08+0,2*0,3*19,93+0,115*0,3*11,03 = 2,773$ $0,25*0,2*(8,18+9,2*2) = 1,329$	4,102	m3			
15	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie $0,2*2*(11,08*2+9,2*2+19,93+8,18)+0,24*10,48 = 29,983$ $0,115*2*11,03 = 2,537$	32,520	m2			
16	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	32,520	m2			
17	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) $0,299 = 0,299$	0,299	t			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
18	014	61142-1331	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 10-30%	14,430	m2			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
19	014	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah $3,45*4+3,1*8+1,2*4+1,5*4+2,1*4+2,37*8+2,02*4+1,3*2 = 87,440$ $1*4+2,02*4+10,48*2+8,34*2+9,2*2*11,08*2 = 457,464$	544,904	m		
20	014	61242-1321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 10-30% $3,45*(10,48*2+8,34*2+0,48*2+0,18*2-0,18-3,25+0,1) = 122,924$ $-1,3*2,02-2,37*3,1*2-2,37*1,2*2 = -23,008$ $3,45*(4,28+3,9*2)-1*2,02-2,1*1,5 = 36,506$	136,422	m2		
21	014	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková $0,5*(3,1*4+1,2*3+2,37*3)+0,3*(1,2*2+2,37+2,1+1,5*2) = 14,516$ $0,3*(1+2,02*2) = 1,512$	16,028	m2		
22	011	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreč Baumit $1,3*2,02+3,45*(0,18*2+0,5+0,85+0,15) = 9,043$ $0,95*(10,48*2+8,34*2)+2 = 37,758$	46,801	m2		
23	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou $16,028+44,801+111,623+58,739+18,4 = 249,591$	249,591	m2		
24	014	62242-2221	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 štukových 10-20% $1,45*21,2+1/2*(2,315+2,55)*9,2 = 53,119$ $3,9*(21,2+4,08)-1,25*0,6*2-2*2,6*2-1,3*2,02 = 84,066$ $-2,37*3,1*2-2,37*1,2*2-1*2,02-2,1*1,5 = -25,552$	111,633	m2		
25	011	62246-6111	Príprava podkladu BAUMIT,pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	58,739	m2		
26	011	62246-6135	Omietka vonk. stien BAUMIT ,vápennocem., strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm $2,063*11,08+1,378*9,2*2+0,95*11,08 = 58,739$	58,739	m2		
27	011	62247-2510	Omietka vonk. stien STOMIX-BETADEKOR-D hr. 4mm $111,633+58,739 = 170,372$ ostenia $0,1*(1,25*2+0,6*4+2,37*2+1,2*4+2,1+1,5*2+1+2,02*2) = 2,458$ $0,5*(2,37*2+3,1*4) = 8,570$ zadebnenie $0,6*1,03*2+(0,6+1,03)*10,53 = 18,400$	199,800	m2		
28	011	62247-6117	Náter vonk. muriva penetračný STOMIX EH	199,800	m2		
29	014	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	111,633	m2		
30	011	62598-1131	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 25 mm $0,2*(11,08+9,2*2) = 5,896$	5,896	m2		
31	014	63131-1131	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm $0,1*0,7*0,6*2 = 0,084$	0,084	m3		
32	253	63131-9772	Vsyp pre pancierové podlahy PANBEX F3 $79,23+14,43 = 93,660$	93,660	m2		
33	011	63132-2711	Mazanina z betónu vystužená oceľ. vláknami Dramix tr. C25/30 hr. nad 50 do 80mm včetně dilatácii $0,07*(79,23+14,43) = 6,556$	6,556	m3		
34	014	63290-2211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cementovým mliekom s prísadou PVAC	93,660	m2		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	
35	011	63411-1114	Obvodová dilatácia pružnou tesniacou páskou v 100 mm medzi stenou a mazaninou $8,34*2+10,48*2+0,3*2+3,9*2+0,48*2+0,18*6 = 48,080$	48,080	m			
36	011	64199-1721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	3,000	kus			
37	011	64294-2831	Osadenie dverných zárubní kovových do 10 m2 s mont. penou	2,000	kus			
38	011	64299-2610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	1,000	kus			
39	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm $2,37*2+2,1 = 6,840$	6,840	m			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
40	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m $3,45*(9,2+6,22+4,2)+5,01*(10,78+4,08) = 142,138$	142,138	m2			
41	003	94194-1191	Príplatek za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	426,414	m2			
42	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	142,138	m2			
43	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	93,660	m2			
44	011	95290-1221	Výčistenie priemyselných budov alebo hál	93,660	m2			
45	013	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 $0,18*(3,25*3,45-0,9*2) = 1,694$ $0,18*0,45*(9,2*2+10,48) = 2,339$	4,033	m3			
46	013	96203-2314	Búranie pilierov z tehál $3,2*0,48*(0,48+0,61) = 1,674$	1,674	m3			
47	013	96208-1141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm $2,37*1,2*4 = 11,376$	11,376	m2			
48	013	96301-2520	Búranie stropov zo žb. prefa panelov š. nad 30 hr. nad 14 cm $0,2*10,96*9,4 = 20,605$	20,605	m3			
49	013	96405-3111	Búranie trámov, prievl. pásov zo žeb. prier. do 0,25 m2 $0,35*0,48*10,96 = 1,841$	1,841	m3			
50	013	96504-1441	Búr. podkl. alebo mazanín škvárobet. hr. nad 10 cm nad 4 m2 $1/2*0,235*10,6*9,2 = 11,459$	11,459	m3			
51	013	96504-2141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2 $0,1*10,60*9,2 = 9,752$	9,752	m3			
52	013	96504-2221	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2 $0,7*0,6*0,2*2 = 0,168$	0,168	m3			
53	211	96504-5111.1	Odfrézovanie betónovej podlahy hr. do 30 mm $77,47+13,79 = 91,260$	91,260	m2			
54	013	96508-2922	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm do 2 m2 $0,1*0,7*0,6*2 = 0,084$	0,084	m3			
55	013	96703-1132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC $0,3*(1,3+2,02*2+2,37*5+1,5*2+1,2*4+3,1*4+0,9+2*2) = 12,687$	13,929	m2			
56	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 $0,18*3,45*2 = 1,242$	3,000	kus			
57	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	4,000	kus			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
58	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 4 m2	3,150	m2			
			2,1*1,5 = 3,150					
59	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	3,600	m2			
			0,9*2*2 = 3,600					
60	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	2,626	m2			
			1,3*2,02 = 2,626					
61	013	97103-3251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	2,000	kus			
62	013	97103-3641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	1,368	m3			
			0,3*1,9*1,2*2 = 1,368					
63	013	97304-8151	Vysek. kapias pre zaviaz. múrov a priečok v betón. murive hr. do 45 cm	3,450	m			
			3,45 = 3,450					
64	013	97403-1142	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 7 cm	4,500	m			
65	013	97403-1666	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 25 cm	3,800	m			
66	013	97404-2553	Vysekanie rýh v betón. podlahe	48,080	m			
67	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	2,000	m2			
68	013	97807-1321	Osek. omietky, izol. dosák nad 120 kg/m3 hr. do 5 cm nad 1 m2	1,080	m2			
			0,9*0,6*2 = 1,080					
69	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	94,336	t			
70	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	943,360	t			
71	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	94,336	t			
72	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	94,336	t			
73	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	94,336	t			
74	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	72,292	t			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
75	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	0,840	m2			
			0,7*0,6*2 = 0,840					
76	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL sudy	0,001	t			
77	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	0,840	m2			
78	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	1,150	m2			
79	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,006	t			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :								
713 - Izolácie tepelné								
80	713	71311-1136	Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami medzi trámy	104,430	m2			
81	MAT	631 411700	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 5 cm	109,652	m2			
82	MAT	631 411780	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 15 cm	109,652	m2			
83	713	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	104,430	m2			
84	713	71319-1410	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	104,430	m2			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	
85	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,800	t			
713 - Izolácie tepelné spolu :								
71 - IZOLÁCIE spolu :								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnútna kanalizácia								
86	721	721 -	Vnútna ZTI	1,000	EUR			
721 - Vnútna kanalizácia spolu :								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :								
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
87	731	73 -	Ústredné kúrenie	1,000	EUR			
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :								
76 - KONŠTRUKCIE								
762 - Konštrukcie tesárske								
88	762	76234-1014	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 18mm	104,430	m2			
89	762	76234-1630	Montáž debnenia štít. odkvapových ríms z dosiek tvrdých	18,400	m2			
90	MAT	607 262440	Doska OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	19,320	m2			
91	762	76234-2216	Montáž latovania do 60° rozpätie nad 400 do 600 mm	104,430	m2			
92	MAT	605 171120	Lata SM 2 do 25cm2 x 200-375cm	0,548	m3			
				$104,43/0,5*0,05*0,05*1,05 = 0,548$				
93	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	1,212	m3			
				$0,548*0,0180*(18,4+104,43) = 1,212$				
94	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,327	t			
762 - Konštrukcie tesárske spolu :								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
95	763	76313-2420	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm	79,230	m2			
96	763	76373-2112	Drevostavby, montáž strechy z priehradových väzníkov o dĺžke do 18 m	109,230	m			
				$9,93*11 = 109,230$				
97	MAT	605 000002	Nosná konštrukcia - väzníky, zavetrovanie - Kontrakting	1,000	súbor			
98	MAT	605 000003	Kotviace prvky	1,000	súbor			
99	763	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	2,044	t			
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :								
764 - Konštrukcie klampiarske								
100	764	76417-1438	Poplastovaný plech oplechovanie prapetov rš 300	6,840	m			
				$2,37*2+2,1 = 6,840$				
101	764	76417-4131	MASLEN UNIPLECH, matný polyester 35μ, sklonu do 30°	104,430	m2			
102	764	76431-1822	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000, do 30° nad 25m2	96,416	m2			
				$9,2*10,48 = 96,416$				
103	764	76435-2810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	21,020	m			
104	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	6,840	m			
105	764	76443-0230	Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 440	30,860	m			
106	764	76443-0840	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	29,480	m			
				$9,2*2+11,08 = 29,480$				
107	764	76445-4802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	3,800	m			
108	764	76476-2111	Odkvapový systém MASLEN žľab pododkvapový polkruhový s hákmi veľkosť 150 mm	21,020	m			
109	764	76477-1111	Odkvapový systém MASLEN odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	12,500	m			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	
110	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,723	t			
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :								
765 - Krytiny tvrdé								
111	765	76590-1156	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac PRO	104,430	m2			
112	765	99876-5101	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	0,015	t			
765 - Krytiny tvrdé spolu :								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
113	767	76713-4802	Demontáž oplechovania stien plechmi zoskrutkovanými 2,7*(4,15*2+8,3) = 44,820	44,820	m2			
114	767	76713-5831	Demontáž roštov pre steny a priečky pre oplechovanie	44,820	m2			
115	767	76739-2802	Demontáž krytín striech skrutkovaných 8,7*4,55 = 39,585	39,585	m2			
116	767	76763-1510	Montáž okien plastových 2,37*4+1,2*4+1,5*2+2,1*2 = 21,480	21,480	m			
117	MAT	611 430100	Okno plastové 2 kr 237x120	2,000	kus			
118	MAT	611 430110	Okno plastové 3 kr 210x150	1,000	kus			
119	MAT	611 9A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm 2,37*2+2,1 = 6,840	6,840	m			
120	767	76764-1321	Montáž dverí plastových jednokrídlových vchodových 900 x 2100 mm	1,000	kus			
121	MAT	611 434600	Dvere vstupné plastové 90x210 plné	1,000	kus			
122	767	76765-8131	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 6 do 9 m2	2,000	kus			
123	MAT	553 447800	Vráta sekčné zateplené 237x310	2,000	kus			
124	767	76799-9904	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4-demontáž konštrukcie haly	24,000	hod			
125	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,596	t			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :								
76 - KONŠTRUKCIE spolu :								
77 - PODLAHY								
777 - Podlahy zo syntetických hmôt								
126	773	77761-5229	Nátery betón.podláh penetračné BOSTIK 5301	93,660	m2			
127	773	77761-5231	Nátery betón.podláh finálne BOSTIK 5304	93,660	m2			
128	773	99877-7101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	0,294	t			
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :								
77 - PODLAHY spolu :								
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
129	771	78141-5013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	2,000	m2			
130	MAT	597 658000	Obkl. bel.glazované 1 far. hl. 150x150	2,100	m2			
131	771	78160-1111	Utesnenie pod keramickým obkladom-lepidlo Atro Fix + škárovanie (kúpeľne, sprchovacie kúty, pracovne...)	2,000	m2			
132	771	99878-1102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	0,058	t			
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :								
783 - Nátery								
133	783	78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter 0,44*30,86 = 13,578	13,578	m2			
134	783	78362-2940	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás. +1x lak +2x plné tmel. 2,1*2,4*2*2 = 20,160	20,160	m2			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
135	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) $104,43/0,5*0,05*4 = 41,772$	41,772	m2			
136	783	78380-1812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	111,633	m2			
			783 - Nátery spolu :					
			784 - Maľby					
137	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m $14,43+136,422+16,028+44,801+79,23 = 290,911$	290,911	m2			
			784 - Maľby spolu :					
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :					
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :					
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
138	921	21000-1001	Elektromontáže - silnopráúdový rozvod NN	1,000	EUR			
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :					
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :					
			Rozpočet celkom :					