

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Potônske Lúky

Objekt:Miestná komunikácia

Objednávateľ: Obec Potônské Lúky

Zhotoviteľ:

Miesto: Obec Potônske Lúky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113151211	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 20 mm, -0,05100t	m2	1 815,000			
2	113151213	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 40 mm, -0,10200t	m2	67,000			
3	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	244,000			
4	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	244,000			
5	113307241	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	244,000			
6	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	80,400			
7	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	80,400			
8	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	76,800			
9	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	3,600			
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	76,800			
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	97,000			

5 Komunikácie

12	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	97,000			
13	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 180 mm	m2	244,000			
14	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	97,000			
15	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	244,000			
16	565161021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.II., po zhutnení hr. 80 mm	m2	97,000			
17	567122114	Podklad z kameniva spevného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	244,000			
18	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	149,619			
19	573111112	Postrek asfaltový infiltráčny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 979,000			
20	919795110	Sklotextilná cestná mriežka pod asfalt 100 kN	m2	1 815,000			
21	577131211	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrný AC 8 O, strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 979,000			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	15,000			
23	404143221	Stĺpik dopravnej značky pr. 60 mm	ks	12,000			
24	404143222	Upínacia objímka pr. 60 mm	ks	30,000			
25	404143223	Krytka na stĺpik 60 mm	ks	12,000			
26	4044721004	Dopravná značka - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel B2		12,000			
27	4044781420	P1 „Daj prednosť v jazde !“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	3,000			
28	4044781710	P13 „Tvar križovatky“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	1,000			
29	4044781600	P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	1,000			
30	4044781620	P9 „Koniec hlavnej cesty“ pozinkovaná základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	2,000			
31	4044786610	C2, C3 „Prikázaný smer jazdy“,pozink. dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1	ks	2,000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	4044789460	IP3b „Jednosmerná premávka“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	3,000			
33	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	50,000			
34	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	390,000			
35	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 882,000			
36	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	275,811			
37	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 861,354			
38	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	275,811			
39	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	275,811			
40	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	275,811			
41	584921140	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000			

99 Presun hmôt HSV

42	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	689,957			
----	-----------	--	---	---------	--	--	--

Celkom