



TECHNICKÉ ÚDAJE

1. Opis úseku

Číslo cesty : **III/3183**

Názov akcie (úseku) : **Livov - Lukov**

Staničenie

úsek

ZÚ : **22,891**

KÚ : **24,591**

priemerná šírka : **5,50 m**

Dĺžka úseku: **1700**

Celková výmera: **9350,0**

Spolu:
1700,00 m
9350,00 m2

Dopravné zariadenie:

Z toho TNV:

Miesto plnenia: **k.ú. Livov, Lukov**

Charakteristika stavu: **1980**

(dátuma druh poslednej stavebnej úpravy povrchu vozovky pred požadovanou úpravou)

2. Rozsah modernizácie úseku

Konštrukcia vozovky a hrúbky jednotlivých vrstiev atď.

(výkaz výmer)

Vyrovnanie povrchu krytov živčinnou zmesou z ACo 11 ; II.; priemernej hr. 30mm

Postrek živčinný spojovací bez posypu kam. z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

Betón asfaltový po zhutnení ACo 11; 70/100; II.; hr.50mm

515,00 t
9350,00 m2
9350,00 m2

3. Náklady

Spôsob odhadu ceny: podľa cien v roku 2015

Predpokladaný rozpočtový náklad :

180 000,00 €

4. Fotodokumentácia a výkresy (priečne rezy)

viď. vľavo

5. Popis obnovy a spevnenia krajníc a bezpeč. zariadení

Modernizácia cesty bude pozostávať z vyrovnania povrchu asfaltovou zmesou ACo 11;II; priem. hrúbky 30mm , spojovacieho postreku a uloženia asfaltu Aco 11; II.; hr. 50 mm.

6. Doba výstavby:

rok 2016

7. Inžinierske siete:

nie sú

Vypracoval: Jozef Zajac

Schválil: Ing. Peter Krivka



