

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **CASON CONSULTING a.s.**
Sídlo: SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 597 708
DIČ: 2022058302
IČ DPH: SK2022058302
Zápis: v OR Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel Sa, Vložka číslo: 932/S

Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastúpený: Ing. Július Šimon – predseda predstavenstva
Karol Gál – podpredseda predstavenstva

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Čierny Potok**
Sídlo: 980 31 Čierny Potok
IČO: 00650005
DIČ: 2021275817
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastúpený: Svetlana Šufliarska

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

.....
tel. č.

e-mail :

(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva");

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu Rekonštrukcia miestnych komunikácií a autobusových zastávok (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektových dokumentácií – **Rekonštrukcia miestnych komunikácií Čierny Potok** (ďalej len „Projektová dokumentácia“), ktorú vypracovala: Ľuba Mokošová, dátum

vypracovania PD: máj 2008 a **Zrubová autobusová zastávka** (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), ktorú vypracovala: Ing. Beáta Adamčíková, dátum vypracovania PD: august 2015 a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy**.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 5 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

| | |
|--------------|---------------|
| Cena bez DPH | 58 198,63 eur |
| DPH | 11 639,73 eur |
| Cena s DPH | 69 838,36 eur |

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať

navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).


- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP
- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:

V Rimavskej Sobote, dňa 12.2.2016



Ing. Július Šimon *CASON CONSULTING a.s.*
predseda predstavenstva UI. SNP 11
979 01 RIM. SOBOTA



Károli Gál
podpredseda predstavenstva

IČO: 36597708
DIČ: SK2022058302

Za Objednávateľa:

V *Rimavskej Sobote*, dňa 12.2.2016



KRYCÍ LIST STAVBY

| | | | |
|----------------|--|--------|-----|
| Názov stavby | Rekonštrukcia miestnych komunikácií a zastávok v obci Čierny Potok | JKSO | |
| Názov objektu | | EČO | |
| Názov časti | | Miesto | |
| | | IČO | DIČ |
| Objednávateľ | Obec Čierny Potok | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Cason Consulting a.s. | | |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |
| | | | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | | | B Doplnkové náklady | | | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 2 205,00 | 8 | Práca nadčas | | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 55 918,19 | 9 | Bez pevnej podl. | | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 75,44 | 10 | Kultúrna pamiatka | | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Ostatné | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 58 198,63 | 12 | DN (r. 8-11) | | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 |

| | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|
| Projektant | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | 58 198,63 |
| Objednávateľ | | 24 20,0 % | 58 198,63 DPH 11 639,73 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 % | DPH |
| Zhotoviteľ | | 26 Cena s DPH (r. 23-25) | 69 838,36 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | E Prípochy a odpochy | |
| | | 27 Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| | | 28 Kľzavá doložka | 0,00 |
| | | 29 Zvýhodnenie + - | 0,00 |

CASON CONSULTING a.s.
 Ul. SNP 11
 979 01 RIM. SOBOTA
 IČO: 36597708
 DIČ: SK2022058302

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a zastávok v obci Čierny Potok

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Čierny Potok

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s.

Dátum:

| p.č. | Popis | Cena celkom |
|------|-------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |

| | | |
|---|---|------------------|
| 1 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Čierny Potok | 52 735,11 |
| 2 | SO-03 Zrubová autobusová zastávka Hodoš Katian | 2 871,76 |
| 3 | SO-04 Zrubová autobusová zastávka Durenda | 2 591,76 |
| | <u>Spolu</u> | <u>58 198,63</u> |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---|--------|-----|
| Názov stavby | Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Čierny Potok | JKSO | |
| Názov objektu | | EČO | |
| Názov časti | | Miesto | |
| | | IČO | DIČ |
| Objednávateľ | Obec Čierny Potok | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Cason Consulting a.s. | | |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |
| | | | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | | | B Doplnkové náklady | | | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|------|----|--------------------------------|------|--|--|
| 1 | HSV | Dodávky | 285,00 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 | | |
| 2 | | Montáž | 52 450,11 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | 0,00 | | |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | 0,00 | | |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00 | | |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatné | 0,00 | | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 | | |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 52 735,11 | 12 | DN (r. 8-11) | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 | | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 | | |

| | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------|------------------------------|
| Projektant | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |
| Objednávateľ | | 24 | 20,0 % 52 735,11 DPH |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 | % DPH |
| Zhotoviteľ | | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |
| Dátum a podpis | | | 63 282,13 |
| | | E Prípochy a odpočty | |
| | | 27 | Dodávky objednávateľa |
| | | 28 | Kľzáva doložka |
| | | 29 | Zvýhodnenie + - |

CASON CONSULTING a.s.
 Ul. SNP 11
 979 01 RIM. SOBOTA
 IČO: 36597708
 DIČ: SK2022058302

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Čierny Potok

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Čierny Potok

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s.

Dátum: 18.01.2016

| Kód | Popis | Cena celkom |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Práce s dodávky HSV | 22 933,95 |
| | Komunikácie | 22 194,94 |
| | Presun hmôt HSV | 739,01 |
| | Práce s dodávky HSV SO 01 Durenda | 29 801,16 |
| | Komunikácie | 27 822,12 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 150,30 |
| | Presun hmôt HSV | 828,74 |
| | <u>Celkom</u> | <u>52 735,11</u> |

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Čierny Polok

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Čierny Polok

Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s.

Dátum: 18.01.2016

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|-------------------------------------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Práce s dodávky HSV | | | | | | | | 22 933,95 | |
| Komunikácie | | | | | | | | 22 194,94 | |
| 1 | | | 565121021 | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 1 310,000 | 6,80 | 8 906,00 | 20,0 |
| 2 | | | 572701111 | Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým dreveným | m3 | 33,772 | 24,93 | 841,94 | 20,0 |
| 3 | | | 577142212 | Betón asfaltový modif. APOLLOBITom po zhutnení II. tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), stredozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr. 50 mm | m2 | 1 310,000 | 9,50 | 12 445,00 | 20,0 |
| Presun hmôt HSV | | | | | | | | 739,01 | |
| 4 | | | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 355,295 | 2,08 | 739,01 | 20,0 |
| Práce s dodávky HSV SO 01 Durenda | | | | | | | | 29 801,16 | |
| Komunikácie | | | | | | | | 27 822,12 | |
| 5 | | | 5922763000 | Tvárnica - betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 | ks | 57,000 | 5,00 | 285,00 | 20,0 |
| 6 | | | 564251111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestrením, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 14,000 | 3,60 | 50,40 | 20,0 |
| 7 | | | 565121021 | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 1 634,000 | 6,80 | 11 111,20 | 20,0 |
| 8 | | | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 1 634,000 | 0,30 | 490,20 | 20,0 |
| 9 | | | 577142212 | Betón asfaltový modif. APOLLOBITom po zhutnení II. tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), stredozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr. 50 mm | m2 | 1 634,000 | 9,50 | 15 523,00 | 20,0 |
| 10 | | | 597761111 | Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti | m2 | 14,000 | 25,88 | 362,32 | 20,0 |
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | | 1 150,30 | |
| 11 | | | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 28,000 | 6,76 | 189,28 | 20,0 |
| 12 | | | 938902102 | Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m | m | 220,000 | 2,10 | 462,00 | 20,0 |
| 13 | | | 938909311 | Odstránenie biela, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | 1 634,000 | 0,03 | 49,02 | 20,0 |
| 14 | | | 938909611 | Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t | m2 | 500,000 | 0,90 | 450,00 | 20,0 |
| Presun hmôt HSV | | | | | | | | 828,74 | |
| 15 | | | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 394,640 | 2,10 | 828,74 | 20,0 |
| Celkom | | | | | | | | 52 735,11 | |

Výkaz výmer

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

| | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| Stavba : Rekonštrukcia MK v obci Čierny Potok | | | Miesto: Čierny Potok | | Výkaz výmer | |
| Objekt : SO-03 Zrubová autobusová zastávka Hodoš Katlan | | | JKSO : | | Spracoval: | |
| | | | Dňa: | | Zmluva č.: | |
| Odberateľ: Obec Čierny Potok | | | IČO: | | DIČ: | |
| Dodávateľ: Cason Consulting a.s. | | | IČO: | | DIČ: | |
| Projektant: | | | IČO: | | DIČ: | |
| 1 M3 OP | | | 1 M2 UP | | | |
| 1 M2 ZP | | | 1 M | | | |
| A ZRN | | | konštrukcie a práce | | materiál | |
| 1 HSV: | | | 1 874,04 | | 960,00 | |
| 2 PSV: | | | | | 37,72 | |
| 3 MCE: | | | | | | |
| 4 iné: | | | | | | |
| 5 Sučet: | | | 1 874,04 | | 997,72 | |
| | | | | | 2 871,76 | |
| B | | | IN - Individuálne náklady | | C | |
| 6 | | | Práce nadčas | | 11 Zariadenie staveniska | |
| 7 | | | Murárske výpomocy | | 12 Prevádzkové vplyvy | |
| 8 | | | Bez pevnej podlahy | | 13 Sťažené podmienky | |
| 9 | | | | | 14 | |
| 10 | | | Sučet riadkov 6 až 9: | | 15 Sučet riadkov 11 až 14: | |
| | | | | | | |
| D | | | ON - ostatné náklady | | | |
| 16 | | | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | | |
| 17 | | | Inžinierska činnosť | | | |
| 18 | | | Projektové práce | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | Sučet riadkov 16 až 19: | | | |
| E | | | Celkové náklady | | | |
| 21 | | | Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 2 871,76 | |
| 22 | | | DPH 20% z: | | 2 871,76 | |
| 23 | | | DPH 0% z: | | | |
| 24 | | | Sučet riadkov 21 až 23: | | 3 446,11 | |
| F | | | Odpočít - prípočet | | | |

Odberateľ: Obec Čierny Potok

Projektant:

Dodávateľ: Cason Consulting a.s.

Stavba : Rekonštrukcia MK v obci Čierny Potok

Objekt : SO-03 Zrubová autobusová zastávka Hodoš Katlan

Konverzný kurz (SKK/EUR) =

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena v Eur |
|--|------------|
| | Spolu |

| | |
|--|-------------|
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | 650,56672 |
| 2 - ZÁKLADY spolu : | 470,08000 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | 1 373,00000 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 147,54000 |
| 6 - ÚPRAVA POVRCHOV spolu: | 192,85760 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 2 834,04432 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | 37,72000 |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | 37,72000 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 37,72000 |
| Rozpočet celkom : | 2 871,76432 |

Odberateľ: Obec Čierny Potok
 Projektant:
 Dodávateľ: Cason Consulting a.s.

Stavba : Rekonštrukcia MK v obci Čierny Potok
 Objekt : SO-03 Zrubová autobusová zastávka Hodoš

30,1260

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memá jednotka | Špecifikovaný materiál | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|-------------|-------------|--|-----------------|---------------|------------------------|------------------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | |
| 1 | | | Odstránenie pôvodnej spevnenej plochy (3,00*2,50*0,30 = 2,25) | 2,250 m3 | | 6,00 | 13,500 | 20 |
| 2 | | | Odvoz na skládky | 2,250 m3 | | 18,00 | 40,500 | 20 |
| 3 | 272 | 13220-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 0,40*1,0*(2*2,00+2*3,20) = 4,16 | 4,160 m3 | | 22,00 | 91,520 | 20 |
| 4 | 272 | 13220-1109 | Priplatok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm | 4,160 m3 | | 6,00 | 24,960 | 20 |
| 5 | 272 | 16240-1101 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4 | 4,160 m3 | | 4,40 | 18,304 | 20 |
| 6 | 231 | 17120-3111 | Uloženie výkopu v rovine | 4,160 m3 | | 8,84 | 36,783 | 20 |
| 7 | | | Odstránenie jestv.konštrukcie zastávky | 1,000 ks | | 75,00 | 75,000 | |
| 8 | | | Výkop do hl.30cm ,odvoz výkopku a zatrávnenie | 25,000 m2 | | 14,00 | 350,000 | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | | | | | | | 650,567 | |
| 9 | 211 | 27431-1114 | 2 - ZÁKLADY Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B15 (C12/15) cement portl. | 4,160 m3 | | 113,00 | 470,080 | 20 |
| 2 - ZÁKLADY spolu : | | | | | | | 470,080 | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| 10 | 011 | 31127-2203 | Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B20 (2*2+2*3,20)*0,30*0,8 = 2,5 | 2,500 m3 | | 156,00 | 390,000 | 20 |
| 11 | 012 | 38118-1003 | Montáž drev.prístrešku zastávky | 1,000 ks | | 23,00 | 23,000 | 20 |
| 12 | MAT | | Prístrešok vrátane dopravy | 1,000 ks | | 960,00 | 960,000 | 20 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | | | | | | | 1 373,000 | |
| 5-KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | |
| 13 | 221 | 56485-1111 | Podklad zo štrkodrtie hr. 15 cm | 4,500 m2 | | 4,10 | 18,450 | 20 |
| 14 | 221 | 58113-2111 | Kryt cementobet. komunikácii skup. 1 a 2 hr. 20 cm | 4,500 m2 | | 19,50 | 87,750 | 20 |
| | 011 | 58115-6150 | Výstuž betónových vozoviek zo zvarovaných sietí Kari " KARI rohož 150x150x6 ---- 18,2 kg/6m2 = 0,0030333t/m2" 5*0,0030333 = 0,03 | 0,030 t | | 1 378,00 | 41,340 | 20 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | | | | | | | 147,540 | |
| 6 -Úprava povrchov | | | | | | | | |
| 15 | 62242 | 1101 | Vonkajšia omietka vápennocement.stien,jednoprstvá hr15mm | 8,32 m2 | | 6,18 | 51,418 | 20 |
| 16 | | | Obklad vonkajší -štiepaný kameň | 8,32 m2 | | 17,00 | 141,440 | 20 |
| 6-ÚPRAVY POVRCHOV spolu | | | | | | | 192,858 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | | | | | 2 834,044 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| 17 | 764 | 76433-1250 | 764 - Konštrukcie klampiarske PREFA ŽLAB POLKRUH k33- POZINK | 4,000 m | | 9,43 | 37,720 | 20 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | | | | | | | 37,720 | |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | | | | | | | 37,720 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | | | | | | | 37,720 | |
| Rozpočet celkom : | | | | | | | 2 871,764 | |

Výkaz výmer

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

| | | | | | | |
|--|--------|----------------------|----------|-----------------|---------------------------------------|--|
| Stavba : Rekonštrukcia MK v obci Čierny Potok | | Miesto: Čierny Potok | | Výkaz výmer | | |
| Objekt : SO-04 Zrubová autobusová zastávka Durenda | | JKSO : | | Spracoval: | | |
| | | | | Dňa: Zmluva č.: | | |
| Odberateľ: Obec Čierny Potok | | IČO: | | DÍČ: | | |
| Dodávateľ: Cason Consulting a.s. | | IČO: | | DÍČ: | | |
| Projektant: | | IČO: | | DÍČ: | | |
| 1 M3 OP | | 1 M2 UP | | | | |
| 1 M2 ZP | | 1 M | | | | |
| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | C | |
| 1 | HSV: | 1 594,04 | 960,00 | 2 554,04 | 11 Zariadenie staveniska | |
| 2 | PSV: | | 37,72 | 37,72 | 12 Prevádzkové vplyvy | |
| 3 | MCE: | | | | 13 Sťažené podmienky | |
| 4 | iné: | | | | 14 | |
| 5 | Súčet: | 1 594,04 | 997,72 | 2 591,76 | 15 Súčet riadkov 11 až 14: | |
| projektant, rozpočítateľ, cenár | | | | | ON - ostatné náklady | |
| dátum: podpis: | | | | | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| pečiatka: | | | | | 17 Inžinierska činnosť | |
| | | | | | 18 Projektové práce | |
| | | | | | 19 | |
| | | | | | 20 Súčet riadkov 16 až 19: | |
| odberateľ, obstarávateľ | | | | | E Celkové náklady | |
| dátum: podpis: | | | | | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | |
| pečiatka: | | | | | 22 DPH 20% z: 2 591,76 | |
| | | | | | 23 DPH 0% z: | |
| | | | | | 24 Súčet riadkov 21 až 23: | |
| | | | | | F Odpočet - prípočet | |

Odberateľ: Obec Čierny Potok

Projektant:

Dodávateľ: Cason Consultin a.s.

Stavba : Rekonštrukcia MK v obci Čierny Potok

Objekt : SO-04 Zrubová autobusová zastávka Durenda

Konverzný kurz (SKK/EUR) =

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena v Eur |
|--|------------|
| | Spolu |

| | |
|--|-------------|
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | 370,55840 |
| 2 - ZÁKLADY spolu : | 470,08000 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | 1 373,00000 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 147,54000 |
| 6 - ÚPRAVA POVRCHOV spolu: | 192,85760 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 2 554,03600 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | 37,72000 |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | 37,72000 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 37,72000 |
| Rozpočet celkom : | 2 591,75600 |

Odberateľ: Obec Čierny Potok
 Projektant:
 Dodávateľ: Cason Consulting a.s.

Stavba : Rekonštrukcia MK v obci Čierny Potok
 Objekt : SO-04 Zrubová autobusová zastávka Durenda

30,1260

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Špecifikovaný materiál | Suť v t Spolu | DPH % |
|---|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|------------------------|------------------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | |
| 1 | | | Odstránenie pôvodnej spevnenej plochy (3,00*2,50*0,30 = 2,25) | 2,250 | m3 | 6,00 | 13,500 | 20 |
| 2 | | | Odvoz na skládky | 2,250 | m3 | 18,00 | 40,500 | 20 |
| 3 | 272 | 13220-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 0,40*1,0*(2*2,00+2*3,20) = 4,16 | 4,160 | m3 | 22,00 | 91,520 | 20 |
| 4 | 272 | 13220-1109 | Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm | 4,160 | m3 | 6,00 | 24,960 | 20 |
| 5 | 272 | 16240-1101 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4 | 4,160 | m3 | 4,40 | 18,304 | 20 |
| 6 | 231 | 17120-3111 | Uloženie výkopu v rovine | 4,160 | m3 | 8,84 | 36,774 | 20 |
| 7 | | | Odstránenie jestv.konštrukcie zastávky | 1,000 | ks | 75,00 | 75,000 | |
| 8 | | | Výkop do hl.30cm ,odvoz výkopku a zatrávnenie | 5,000 | m2 | 14,00 | 70,000 | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | | | | | | | 370,558 | |
| 9 | | | 2 - ZÁKLADY | | | | | |
| | 211 | 27431-1114 | Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B15 (C12/15) cement portl. | 4,160 | m3 | 113,00 | 470,080 | 20 |
| 2 - ZÁKLADY spolu : | | | | | | | 470,080 | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| 10 | 011 | 31127-2203 | Murivo nosné z bet.tváric PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B20 (2*2+2*3,20)*0,30*0,8 = 2,5 | 2,500 | m3 | 156,00 | 390,000 | 20 |
| 11 | 012 | 38118-1003 | Montáž drev.prístrešku zastávky | 1,000 | ks | 23,00 | 23,000 | 20 |
| 12 | MAT | | Prístrešok vrátane dopravy | 1,000 | ks | 960,00 | 960,000 | 20 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | | | | | | | 1 373,000 | |
| 5-KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | |
| 13 | 221 | 56485-1111 | Podklad zo štrkodre hr. 15 cm | 4,500 | m2 | 4,10 | 18,450 | 20 |
| 14 | 221 | 58113-2111 | Kryt cementobet. komunikácií skup. 1 a 2 hr. 20 cm | 4,500 | m2 | 19,50 | 87,750 | 20 |
| | 011 | 58115-6150 | Výstuž betónových vozoviek zo zvarovaných sietí Kari " KARI rohož 150x150x6 ----- 18,2 kg/6m2 = 0,0030333t/m2" 5*0,0030333 = 0,03 | 0,030 | t | 1 378,00 | 41,340 | 20 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | | | | | | | 147,540 | |
| 6 -Úprava povrchov | | | | | | | | |
| 15 | 622242 | 1101 | Vonkajšia omietka vápennocement.stien,jednovrstvá hr15mm | 8,32 | m2 | 6,18 | 51,418 | 20 |
| 16 | | | Obklad vonkajší -štiepaný kameň | 8,32 | m2 | 17,00 | 141,440 | 20 |
| 6-ÚPRAVY POVRCHOV spolu | | | | | | | 192,858 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | | | | | 2 554,036 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| 17 | 764 | 76433-1250 | 764 - Konštrukcie klampiarske PREFA ŽLAB POLKRUH k33- POZINK | 4,000 | m | 9,43 | 37,720 | 20 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | | | | | | | 37,720 | |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | | | | | | | 37,720 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | | | | | | | 37,720 | |
| Rozpočet celkom : | | | | | | | 2 591,756 | |