

ROZPOČET

Stavba: LESOPARK Veľké Slemence
Objekt: SO 01 Pešie komunikácie - chodníky
Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 10.2.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		1	Zemné práce				0,000	
1	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	77,760	0,000	0,000	20,0
2	K	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	77,760	0,000	0,000	20,0
3	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	77,760	0,000	0,000	20,0
	D		2	Zakladanie				0,000	
4	K	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	648,000	0,000	0,000	20,0
	D		5	Komunikácie				0,000	
5	K	221	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-125 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.300 mm	m2	648,000	0,000	0,000	20,0
6	K	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	648,000	0,000	0,000	20,0
7	M	MAT	3139550200	Sieť Kari 11373 100x100 D 5 mm	m2	712,800	0,000	0,000	20,0
8	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	648,000	0,000	0,000	20,0
9	K	221	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	648,000	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
10	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	1 296,000	0,000	0,000	20,0
11	M	MAT	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	1 308,960	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
12	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	774,043	0,000	0,000	20,0
				Celkom				0,000	