

# ROZPOČET

**Stavba:** Obnova kultúrneho domu Brestovec

**Objekt:** Zateplenie strechy

**Časť:**

JKSO:

**Objednávateľ:** Obec Brestovec

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:** 02.02.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,000</b>	
		<b>D</b>	<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,000</b>	
1	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,001		0,000	20,0
2	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,001		0,000	20,0
3	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30,015		0,000	20,0
4	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,001		0,000	20,0
5	K	211	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,001		0,000	20,0
6	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,001		0,000	20,0
		<b>D</b>	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,000</b>	
		<b>D</b>	<b>712</b>	<b>Izolácie striech</b>				<b>0,000</b>	
7	K	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	702,236		0,000	20,0
8	M	MAT	2832990190	Parozábrana hr.0,15mm, š.2m, balenie:200m2	m2	807,571		0,000	20,0
9	K	711	712300841,1	Očistenie podkladu striech, -0,00200t	m2	702,236		0,000	20,0
10	K	711	712370070	S1_Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	702,236		0,000	20,0
11	M	MAT	2832990650	FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	2 866,527		0,000	20,0
12	M	MAT	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	807,571		0,000	20,0
13	K	711	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	103,541		0,000	20,0
14	M	MAT	2832990650	FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	416,664		0,000	20,0
15	M	MAT	2833000100	804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	m2	117,731		0,000	20,0
16	K	711	712973210	Detaily k PVC-P fóliam preplátanie spojov	m	379,002		0,000	20,0
17	M	MAT	2833000100	804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	m2	65,567		0,000	20,0
18	K	711	712973240	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	24,000		0,000	20,0
19	M	MAT	2832990410	FATRAFOL odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm	ks	24,000		0,000	20,0
20	M	MAT	2832990650	FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	120,000		0,000	20,0
21	M	MAT	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	9,600		0,000	20,0
22	K	711	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	11,000		0,000	20,0
23	M	MAT	2833000100	804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	m2	0,440		0,000	20,0
24	K	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	805,777		0,000	20,0
25	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	926,644		0,000	20,0
26	K	711	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 25 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konš	m	113,132		0,000	20,0
27	M	MAT	2832990600	FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	905,056		0,000	20,0
28	M	MAT	6072625000	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x25 mm	m2	46,384		0,000	20,0
29	K	711	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,179		0,000	20,0
		<b>D</b>	<b>713</b>	<b>Izolácie tepelné</b>				<b>0,000</b>	

30	K	713	713141255	F_Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prič	m2	702,236	0,000	20,0
31	M	MAT	2832990600	FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	2 896,724	0,000	20,0
32	M	MAT	6313670449	Kamenná vlna hrúbka 150 mm	m2	1 432,561	0,000	20,0
33	K	713	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	69,262	0,000	20,0
34	M	MAT	2837650510	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	69,262	0,000	20,0
35	K	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	33,596	0,000	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske			0,000	
36	K	764	764351205	K8_Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové štvorhranné r.š. 400 mm	m	77,375	0,000	20,0
37	K	764	764353840	Demontáž žľabov nadrímsových štvorhranných v hákoch so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm, -0,00435t	m	77,375	0,000	20,0
38	K	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	113,132	0,000	20,0
39	K	764	764721111,1	K3_K4_Oplechovanie na atike z poplast. plechu rš 200 mm	m	219,880	0,000	20,0
40	K	764	764721112	K5_Preplechovanie ukončenia hydroizolácie rš 140 mm, farba biela	m	45,990	0,000	20,0
41	K	764	764731117,1	K2_Oplechovanie atiky z poplast. plechu rš 900 mm, farba biela	m	113,132	0,000	20,0
42	K	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,045	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>			<u>0,000</u>	