

# ZADANIE

Stavba: Riešenie havarijnej situácie domu smútku a prístavba krytej obradnej plochy

Objekt: vlastný objekt

Dátum: 12. 12. 2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1

### Zemné práce

1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	34,213		
2	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	34,213		
3	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,556		
4	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	42,769		
5	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	42,769		
6	231	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	25,000		
7	231	184201101	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	25,000		
8	026	0266127200	Borovica - Pinus nigra, d 100 - 125 cm	ks	26,250		
9	231	184202111	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	25,000		
10	052	0521721000	Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 4 - 5cm, dĺžky 2m a viac bez kôry	ks	25,250		

### 2

### Zakladanie

11	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,062		
12	011	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	7,848		
13	011	279351101	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie - dielce	m2	9,600		
14	011	279351102	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	9,600		

### 3

### Zvislé a kompletne konštrukcie

15	011	311275531	Murivo nosné z tvárnic PORFIX hladké hr. 200 NSM 500x250x200	m3	3,564		
16	011	331361221	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10216	t	0,060		
17	011	331361721	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10425	t	0,630		
18	011	332321610	Betón stĺpov a pilierov oblých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 30/37	m3	3,179		
19	011	332351101	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	m2	42,390		
20	011	332351102	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	m2	42,390		

### 4

### Vodorovné konštrukcie

21	011	413321616	Betón nosníkov, železový tr.C 30/37	m3	4,032		
22	011	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	38,400		
23	011	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	38,400		

# ZADANIE

**Stavba:** Riešenie havarijnej situácie domu smútku a prístavba krytej obradnej plochy

**Objekt:** vlastný objekt

Dátum: 12. 12. 2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
24	011	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	11,520		
25	011	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	11,520		
26	011	413361221	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10216	t	0,106		
27	011	413361721	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10425	t	0,485		
28	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,553		
29	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	9,025		
30	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	9,025		
31	011	417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,039		
32	011	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	0,074		
<b>5 Komunikácie</b>							
33	221	564841112	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 130 mm	m2	89,100		
34	592	5922902010	CITYTOP zámková dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	91,708		
35	221	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	89,910		
36	221	596911213	Kladenie bet. dlaždíc hr.8cm kom. pre peších veľ. dlaždíc do 0, 25 m2 do lôžka do 20 m2- odkvapový chodník	m2	9,075		
37	592	5924562000	Dlaždice betónové HBB 50/50/6cm	m2	9,257		
38	221	596911292	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.80mm, mimo kruhov nad 20 m2	m2	89,910		
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							
39	011	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	29,200		
40	011	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	78,910		
41	011	612421638	Príplatok k cene -1637 za omietku na pletive (bez dodania pletiva)	m2	78,910		
42	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	108,110		
43	011	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	199,398		
44	011	622464212	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a škrabaná 2 mm	m2	239,913		
45	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	239,913		
46	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,336		
47	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	11,911		

# ZADANIE

Stavba: **Riešenie havarijnej situácie domu smútku a prístavba krytej obradnej plochy**

Objekt: **vlastný objekt**

Dátum: 12. 12. 2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
48	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,271		
49	011	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	29,200		
50	011	632451052	Poter pieskovocementový hr. do 20 mm	m2	29,200		
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							
51	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	38,400		
52	592	5921745000	<i>Obrubník betónový A 1-15 100x15x30</i>	ks	38,784		
53	011	953941211	Dodanie a osadenie konzoly alebo kotvy , pre pomúrnice do betónu	ks	52,000		
54	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,464		
55	013	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	2,795		
56	013	962051116	Búranie priečok z tehál plných pálených hr.do 150 mm, -0,32400t	m2	9,545		
57	013	963011513	Búranie stropov drevených trámových s rovným podhľadom , , výšky do 300 mm, - 0,20700t	m2	16,928		
58	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	2,940		
59	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, - 0,08200t	m2	5,520		
60	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	100,390		
61	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	82,833		
62	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,905		
63	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	249,050		
64	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,905		
65	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	49,810		
66	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	24,905		
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							
67	011	998011031	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 6 m	t	173,358		
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							
68	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	29,200		
69	111	1116315000	<i>Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch</i>	t	0,009		

# ZADANIE

Stavba: Riešenie havarijnej situácie domu smútku a prístavba krytej obradnej plochy

Objekt: vlastný objekt

Dátum: 12. 12. 2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
70	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	29,200		
71	628	6283229100	Pásy ťažké asfaltované Elastobit PR S 40	m2	33,580		
72	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,155		
<b>721 Zdravotecn. vonkajšia dažďová kanalizácia</b>							
73	721	721172112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 160x3, 9	m	14,000		
74	721	721242116	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	3,000		
75	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,299		
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>							
76	762	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	172,800		
77	605	6051590200	Hranoly akost' l dĺžky 400-650 100x120, 140	m3	1,881		
78	605	6051591800	Hranoly akost' l dĺžky 400-650 140x140, 160, 200	m3	3,421		
79	762	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	216,300		
80	762	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	m	119,500		
81	605	6053303100	Hranoly akost' l 400-650x180x180-250	m3	3,014		
82	762	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	180,000		
83	605	6051155200	Drevo ihličnaté doskové neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' l 38-50x250-300	m3	1,111		
84	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	180,000		
85	605	6053350200	Drevo ihličnaté doskové neopracované laty smrek akost' A do 25cm2 dĺžky 100-200 cm	m3	0,594		
86	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	10,021		
87	762	762421220	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými drevotrieskovými	m2	40,515		
88	595	5959050016	Cementotrieskové dosky CETRIS BASIC hr. 20 mm (1250x3350mm)	ks	44,567		
89	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	7,493		
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>							
90	764	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rŠ 500 mm, -0,00320t	m	17,500		

# ZADANIE

Stavba: Riešenie havarijnej situácie domu smútku a prístavba krytej obradnej plochy

Objekt: vlastný objekt

Dátum: 12. 12. 2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
91	764	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	41,150		
92	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	19,700		
93	764	764421870	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	m	13,600		
94	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	12,000		
95	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	10,500		
96	764	764711114	Oplechovanie parapetov Lindab rš 250 mm	m	2,600		
97	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,169		
<b>765 Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>							
98	765	765331012	Krytina betónová Bramac Alpská Cristal drážková strecha zložitá na sucho	m2	178,420		
99	765	765331022	Krytina betónová Bramac Alpská Cristal drážková hrebeň z hrebenáčov na sucho s pásom so štetinami	m	22,750		
100	765	765331052	Krytina betónová Bramac Alpská Cristal drážková nárožie z hrebenáčov na sucho s pásom so štetinami	m	15,850		
101	765	765331083	Krytina betónová Bramac drážková úžlabí na sucho s hliníkovým pásom	m	15,000		
102	765	765901301	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Univer. 140 gr/m2	m2	190,000		
103	765	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	8,903		
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>							
104	766	766421221	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 40 do 60 mm	m2	87,740		
105	611	6119168500	Obloženie paluvka SM hrúbky 20 šírky 80 mm	m2	91,250		
106	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,922		
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							
107	767	767631103	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 900 mm	ks	1,000		
108	611	6114104100	Plastové okno SALAMANDER sklopné výšky/šírky900/600 mm	ks	1,000		
109	767	767631152	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1000 mm	ks	2,000		
110	611	6114117100	Plastové okno SALAMANDER dvojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky1200/1000 mm	ks	2,000		
111	767	767641311	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, plných výšky 2000 mm x šírky 800 mm	ks	1,000		

# ZADANIE

Stavba: Riešenie havarijnej situácie domu smútku a prístavba krytej obradnej plochy

Objekt: vlastný objekt

Dátum: 12. 12. 2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
112	611	6114122200	Plastové vchodové dvere SALAMANDER otváracé výšky/šírky1970/800 mm P	ks	1,000		
113	767	767641355	Montáž dverí plastových, vchodových dvojkrídlových,plných výšky 2400 mm x šírky 1450 mm	ks	1,000		
114	611	6114124000	Plastové vchodové dvojkrídlové dvere SALAMANDER otváracé výšky/šírky2400/1450 mm	ks	1,000		
115	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,232		
116	R	informatívna cena	Dodávka a montáž chladiaceho boxu	ks	1,000		
117	R	informatívna cena 2	Dodávka a montáž oceľového lana s koncovkami na stuženie konštrukcie strechy	ks	1,000		
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>							
118	771	771441014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 200x100 mm	m	29,600		
119	597	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 la	m2	30,192		
120	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfovaných do malty 300x300 mm	m2	29,200		
121	597	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	29,784		
122	597	5976409000	Dlaždice keramické s kabrinčové hladkým povrchom A 250x65x10 3 la	m2	7,115		
123	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,673		
<b>781 Dokončovacie práce a obklady</b>							
124	771	781732020	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 250 x 65 mm	m2	6,975		
125	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,276		
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>							
126	783	783627002	Nátery stolárskych výrobkov syntetické TOPLASUR bezfarebný, dvojnásobné 2x s emailovaním	m2	87,740		
127	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1628,417		
<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>							
128	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	108,110		
<b>M Práce a dodávky M</b>							
<b>21-M Elektromontáže</b>							
129	R	z rozpočtu elektro	Elektroinštalácia + hromozvod	ks	1,000		

## ZADANIE

**Stavba:**      **Riešenie havarijnej situácie domu smútku a prístavba krytej obradnej plochy**

**Objekt:** vlastný objekt

Dátum: 12. 12. 2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**Celkom**

\_\_\_\_\_