

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
Elektromontáže								
Typu REI.0 F403 W 25A PO								
400x1785x245 mm	ks	1,00						
Jističe 3-pólové								
Charakteristika B								
LPE-200-3 Jistič MCB	ks	1,00						
KÁBEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
LYKY 14x10, pevne	m	48,00						
KÁBEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
AYKY 14x16, pevne	m	10,00						
TRUBKA OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ								
6032 ZN ø 32 mm, pevne	m	3,00						
TRUBKA								
FXP32 Trubka FXP 32	m	3,00						
PLASTOVÁ ROZVODNICE POU OMÍTKU, IP50 (VOLTA - HAGER)								
VU36NE 3x12 modulu	ks	1,00						
Jističe 1-pólové								
Charakteristika B								
LPE-200-1 Jistič MCB	ks	2,00						
Charakteristika C								
LPN-100-1 Jistič MCB	ks	2,00						
LPN-160-1 Jistič MCB	ks	3,00						
Charakteristika C								
OLFE-100-N1-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	ks	1,00						
OLFE-160-N1-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	ks	2,00						
FLP-B+C MAXI 25 kA (10/350), kombinovaný svodič B+C	ks	1,00						
PROPOJOVACÍ LIŠTY JEDNOPÓLOVÉ								
GLL-1000/20 16mm2 2m	ks	0,50						
DOPLŇKY ROZVODNIC								
FS/355/C přípojevací blok	ks	3,00						
7AS-G záslepka tříl. 4.5mod.	ks	10,00						
ROZBOČOVACÍ MŮSTKY (SVORKY)								

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
PE12 blok 12x16mm ²	ks	1,00						
N12 blok 12x16mm ²	ks	1,00						
DOPLŇKY ROZVODNIC HAGER								
VZ407 schránka na plátky	ks	1,00						
MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ								
Do 10 kg	ks	1,00						
UKONČENÍ KABLŮ DO								
4x10 mm ²	ks	2,00						
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
do 2,5 mm ²	ks	29,00						
do 16 mm ²	ks	18,00						
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
do 16 mm ²	ks	1,00						
ZÁSUVKA PRŮMYŠLOVÁ, IP 44, IP 67								
416R56 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž, řazení 3P+N+PE, II, IP 44, 16 A	ks	1,00						
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ CLASSIC								
5512C-2349 B1 Zásuvka dvojnásobná, sochraným kolíky, d. Classic, o. jasně bílá	ks	7,00						
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	4,00						
OSAŽENÍ HMOŽDINKY DO CÍHLOVÉHO ZDIVA								
HM10	ks	2,00						
HM8	ks	4,00						
SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
273-102 4x1-2,5mm ²	ks	48,00						
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU								
KP67/2 70x45	ks	12,00						
ZÁSUVKA DVOJITÁ NASTĚNNÁ, IP44 (PRAKTIK)								
3518-2069 S 2x2p+PE, šedá	ks	2,00						
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ CLASSIC								

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
3553-01289 B1 Spínač jednopolový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1,00						
3551-06289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasné bílá	ks	2,00						
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, TANGO IP 44								
3558A-05940 B Přepínač sériový IP 44 zapuštěná montáž; řazení 5; d. Tango; b. bílá	ks	2,00						
Svítidlo přisazené (stropní) hranaté								
ZC 318/3 HR 3x18W T8, 432x635x85 mm	ks	6,00						
ZC 218/3 HR 2x18W T8, 310x635x85 mm	ks	2,00						
ZÁŘIVKY T8 - MASTER - vhodné pro většinu aplikací								
FL-D 18W/840 590 85 4000	ks	22,00						
KU 68 1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	4,00						
8102 KRABICE	ks	1,00						
1515E TRUBKA TUIHA PVC 320N délka 3 m barva světlá sedá	m	9,20						
DULUX D JEDNOPAT.ZÁŘIVKA PRO KONVEN.PŘED.PAT. G24d								
DD 13/41 DULUX D 13W/41	ks	6,00						
ZAPALOVAČE PRO SÉR.ZAPOJ.220V								
ZAPOJENÍ 220V								
ST 111 4W-80W	ks	22,00						
KABEL SKLOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY-13x1,5 ,pevne	m	35,00						
CYKY-15x1,5 ,pevne	m	15,00						
CYKY-O 2x1,5 ,pevne	m	3,00						
CYKY-O 3x1,5 ,pevne	m	5,00						
CYKY-I 3x2,5 ,pevne	m	16,00						
CYKY 15x2,5 ,pevne	m	4,00						
PODPĚRA VEDENÍ								
PV15a na hřebeniče, L/H 190-220/100mm	ks	31,00						
PV22a pod střešní krytinu, L 190mm	ks	8,00						
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY								

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
DUŽ držák ochranného čelníku do zdiva L 170mm	ks	8,00						
SVORKA HROMOSVODNÍ/UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací	ks	5,00						
SK křížová	ks	3,00						
SOa na okapové řábky	ks	4,00						
SR 3a svorka páska-drát	ks	4,00						
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY								
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	4,00						
SVORKA HROMOSVODNÍ/UZEMŇOVACÍ								
SR 3a svorka páska-drát	ks	10,00						
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevné	m	50,00						
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevné	m	4,00						
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
FeZn-30x4 (1,0 kg/m), pevné	m	81,00						
PODPĚRA VEDENÍ								
PV1a-15 150mm do dřeva nebo zdiva	ks	8,00						
PA5 6Rk OH Ekvipotenziální přípojnice MINI	ks	1,00						
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE								
KT2SG 255x205x68	ks	1,00						
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ								
CY10 Žlutozelený, pevné	m	3,00						
CY16 Žlutozelený, pevné	m	3,00						
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
štítek pro označení svodu	ks	4,00						
tvorování mont. dílu	ks	30,00						
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontáž stávajícího zařízení	hod	22,00						
Zabezpečení pracoviště	hod	2,00						
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								

Název	M	Počet	Material	Material celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
Revizní technik	hod	12,00						
Spolupráce s reviz technikem	hod	3,00						
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkom								
Zemné práce								
VYTÝČENÍ TRATI								
Kablové vedení ve volném terénu	km	0,05						
PRŮRAZ CÍHLOVÝM ZDIVEM								
O tloušťce 30cm	ks	5,00						
BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ								
Sila vrstvy 3-5cm	m2	45,00						
HLOUBENÍ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	108,00						
ZÁHOZ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	108,00						
ÚPRAVA POVRCHU								
Provozovní úprava terénu v zemině třídy 3	m2	45,00						
Osetí povrchu travou	m2	45,00						
KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM								
Položení bet. žlabu v/zakrytí	ks	1,00						
VYTRHÁNÍ OBRUBY								
Ležaté kladivo do písku	m	2,00						
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU								
Do bednění	m2	1,00						
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z kovaného písku, bez zakrytí, šíř. do 65cm, tloušťka 5cm	m	48,00						
FOUR VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 20cm	m	48,00						
VYBOURÁNÍ ZDI								
Dvouotvorová	ks	1,00						
VYSEKANÍ RÝH PRO KABEL								
V OMITCE STĚN								
Šíř. 100 mm	m	2,00						
Šíř. 70 mm	m	10,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
Síť 50 mm	m	4,00						
Síť 30 mm	m	20,00						
Zemné práce - celkom								