

Odberaťel :  
 Dodávateľ :  
 Projektant :

Spracoval :  
 JKSO :  
 Dátum : . .

## Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Parková úprava centra obce Koží Vrbovok

Objekt : Altánok

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>						
1	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hĺbke 3 ručne	9,600 m3	..... , .....	..... , .....	..... , .....
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>						
<b>2 - ZÁKLADY</b>						
2	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	2,000 m3	..... , .....	..... , .....	..... , .....
3	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	9,300 m3	..... , .....	..... , .....	..... , .....
4	274351217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	9,600 m2	..... , .....	..... , .....	..... , .....
5	274351218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	9,600 m2	..... , .....	..... , .....	..... , .....
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>						
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>						
6	5962111241	Priplatok za rezanie dlažby	16,000 m	..... , .....	..... , .....	..... , .....
7	592450300	Dlažba zámková prírodná	18,000 m2	..... , .....	..... , .....	..... , .....
8	596211130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm	16,000 m2	..... , .....	..... , .....	..... , .....
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>						
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>						
9	631312711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 5-8 cm	1,600 m3	..... , .....	..... , .....	..... , .....
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>						
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>						
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>						
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>						
10	762311103	Montáž kotevných želiéz	4,000 kus	..... , .....	..... , .....	..... , .....
11	5530	Zámočnicke výrobky kotevné železo	4,000 ks	..... , .....	..... , .....	..... , .....
12	762342214	Montáž latovania do 60 st.rozpätie nad 260 do 360 mm	20,000 m2	..... , .....	..... , .....	..... , .....
13	605171620	Lata	0,300 m3	..... , .....	..... , .....	..... , .....
14	762354211	Montáž vikierov sedlových,	4,000 kus	..... , .....	..... , .....	..... , .....
15	762411101	Montáž olišťovania škár stropov	220,000 m	..... , .....	..... , .....	..... , .....
16	6051010001	Lišta opracovaná 25 x8 z náterom	240,000 ks	..... , .....	..... , .....	..... , .....
17	762712120	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 120 do 224 cm2	115,000 m	..... , .....	..... , .....	..... , .....
18	762712130	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 224 do 288 cm2	14,200 m	..... , .....	..... , .....	..... , .....
19	605000020	Rezivo ihl.neomiet.stred. akosť I	1,900 m3	..... , .....	..... , .....	..... , .....
20	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	1,900 m3	..... , .....	..... , .....	..... , .....
21	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	..... , .....	..... , .....	..... , .....
<b>762 - Konštrukcie tesárske spolu :</b>						

# Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Parková úprava centra obce Kozí Vrbovok

Objekt : Altánok

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>						
22	764391420	Klamp. záveterná lišta rš 330	20,800 m	.....	.....	.....
23	764392330	Klamp. úžľabie rš 400	13,200 m	.....	.....	.....
24	764554303	Klamp. Zn pl. rúry odpadové kruhové d-120 s kolenm a kotlíkom	10,000 m	.....	.....	.....
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :						
<b>765 - Krytiny tvrdé</b>						
25	765311110	Zastreš. jednod. bet. škridľa riedke latovanie na sucho	27,000 m2	.....	.....	.....
26	765311232	Zastrešenie kryt. hrebeň na sucho s pás. ROLLFIX	10,400 m	.....	.....	.....
27	765311242	Zastrešenie kryt. nárožie na sucho s pás. ROLLFIX	13,200 m	.....	.....	.....
28	765901157	Zakr škrm striech podstr hydroizol fólia Bramac UNI	27,000 m2	.....	.....	.....
765 - Krytiny tvrdé spolu :						
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>						
29	766421221	Montáž oblož. podhľadov jedn. palub. smrek š. do 80mm	20,000 m2	.....	.....	.....
30	611916700	Obloženie palubové smrek	22,000 m2	.....	.....	.....
31	999990100	Dodávka a montáž zábradlia	1,000 sub	.....	.....	.....
766 - Konštrukcie stolárske spolu :						
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>						
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>						
<b>783 - Nátery</b>						
32	783671103	Nátery stolár. výrobkov polyuretanové 3x lakovanie	44,000 m2	.....	.....	.....
33	783726300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	50,000 m2	.....	.....	.....
34	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	70,000 m2	.....	.....	.....
35	783784303	Nátery tesárskych konštr. Pyromanom	70,000 m2	.....	.....	.....
783 - Nátery spolu :						
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :						
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>						
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>						
<b>M25 - 209 Povrch. úpravy zariadení pri ext. mont.</b>						
36	259990006	Povrchové úpravy, HZS T6 hobľovanie frézovanie	80,000 hod	.....	.....	.....
M25 - 209 Povrch. úpravy zariadení pri ext. mont.						
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>						
<b>Za rozpočet celkom :</b>						