

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Modernizácia a zateplenie kultúrneho domu

Objekt: Architektúra (HSV+PSV)

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Pavlová

Zhotoviteľ:

Dátum:

HSV	Práce a dodávky HSV			
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			
622464244	Vonkajšia omietka stien farebná	m2	455,320	
625991040	Kontaktný zatepľovací systém vonkajšieho ostenia 2 cm a farebná omietka	m2	3,370	
625991100	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších stien a farebná omietka, hr.100 mm	m2	402,980	
625991101	Kontaktný zatepľovací systém soklový hr.100 mm	m2	48,970	
612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	259,000	
612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	3,370	
612441240	Vnútorná omietka stien, vrátane podkladu, muriva a pod. v podlaží a v schodisku vápennosadrová hladká	m2	89,730	
953946130	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - soklový AL základací profil - hr. Izolantu 100 mm	m	73,110	
6315206500	Dilatačný pásik so samolepiacou fóliou, š. 100mm, D+M	kpl	1,000	
648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	47,400	
2830000550	Vonkajšie parapety AL plech, r.š. 170mm	m	47,400	
6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, š.280mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	47,400	
28300005PC	Plastové krytky 90-195mm (biela, hnedá)	pár	38,000	
28300006PC	Plastové krytky ku komôrkovým parapetom (biela, hnedá)	pár	38,000	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	816,100	
941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 448,300	
941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	816,100	
941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	228,000	
941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	371,800	
968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitého alebo zdvojeného plochy do 1 m2 - 0,082 t	m2	12,190	
968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitého alebo zdvojeného plochy do 2 m2 - 0,063 t	m2	21,400	
979081111	Odvoz sutiny vybúraných hmôt na skládku do 1 km	m2	2,695	
979081121	Odvoz sutiny vybúraných hmôt na skládku do 1 km	m2	13,470	
968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní - 0,082 t	m2	4,531	
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	352,000	
99	Presun hmôt HSV			
998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	138,350	
PSV	Práce a dodávky PSV			
713	Izolácie tepelné			
713111111	Montáž tepelnej izolácie , vrchom - klad. voľne	m2	237,750	
713111121	Montáž tepelnej izolácie, rovným spodkom s úpravou	m2	237,750	
713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením	m2	13,950	

	Polystyrén hr. 100 mm	m2	237,750	
713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami , pásmi, dielcami doskami stropov	m2	125,300	
6314150110	Doska z minerálnej vlny, tepelná izolácia hr.200 mm	m2	121,030	
	Doska z minerálnej vlny, tepelná izolácia hr.140 mm	m2	4,000	
713191126	Montáž parozábrany (strecha)	m2	125,300	
2832208026	Parozábrana TYVEK	m2	125,300	
2832901550	Lepiaca páska na parozábranu, š. 50mm, dl. 30m	ks	2,000	
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	
731	Ústredné kúrenie			
	Armatúry			
	Guľový kohút s páčkou DN 32	ks	2	
	Kotol na tuhé palivo Rojek KTP 20	ks	1	
	Dymovod Schieder perimter DN 160	ks	1	
	Regulačný ventil závitový s možnosťou napúšťania, vypúšťania, meranie prietokov	ks	3	
	Automatický odzdušňovací ventil do potrubia. so spätným ventilom DN 15	ks	2	
	Guľový kohút vypúšťací DN 25	ks	9	
	Termostatická hlavica k integrovaným ventilom telies Korado Radik VK	ks	16	
	Trojcestný zmiešavací ventil závitový	ks	4	
	Poistný ventil	ks	1	
	Vypúšťací ventil	ks	13	
	Tlaková expanzná nádoba s membránou - 50 l	ks	1	
	Tlakomer	ks	4	
	Rozdeľovač regulačný	ks	1	
	Filter nečistôt	ks	3	
	Obehové čerpadlo	ks	4	
	Spätná klapka	ks	3	
	Pripojovací H-kus pre dvojrúrky k telesám KORADO , DN 15, priamy,	ks	16	
	Rozvod potrubia			
	Potrubia do DN 50 zvárané z oc. rúrok závitových bezšvových STN 42 5	m	10	
	dtto avšak DN25	m	30	
	dtto avšak DN32	m	10	
	Potrubie na rozvod vykurovacej vody s protikyslíkovou bariérou	m	91	
	Remeselný odbor vykurovacie telesá			
	Doskové teleso s prelamanou čelnou plochou			
	dtto avšak Radik Klasik 22R 554/700	ks	11,0	
	dtto avšak Radik Klasik 22R 554/1600	ks	1,0	
	dtto avšak Radik Klasik 22R 554/2000	ks	4,0	
	Izolácia tepelnej			
	Vyspravenie tepelnej izolácie G + H Isover, typ IS-H / A (alebo Rockwool)			
	20x2	m	60,0	
	26x3	m	120,0	
	Samolepiaca páska G + H AL 75	sbr	1,0	
	Nôž a šablóna pre rezanie izolácií G + H	ks	1,0	
	Nátery			
	Nátery potrubia základné a dvojnásobné emailovej DN 15-50	bm	50,0	
	Nátery kovových doplnkových konštrukcií	m ²	0,4	
	Ostatné			
	Tlakové a vykurovacie skúšky	h	12,0	
	Demontážne práce	h	10,0	
	Montážne práce	h	60,0	
764	Konštrukcie klampiarske			
764331850	Demontáž lemovania múrov	m	22,810	
764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových 0,0013 t	m	80,400	
764359810	Demontáž kotlík žľabový - 0,0011 t	ks	4,000	

764410850	Demontáž oplechovania parapetov od 100 do 330 mm - 0,00135 t	m	47,400	
764430840	Demontáž odpadových rúr kruhových - 0,00285 t	m	8,400	
764352203	Žľaby pododkvapové polkruhové	m	22,810	
764359212	Kotlík kónický pre rúry s priemerom 125 mm	ks	4,000	
764430241	Montáž oplechovania z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek	m	22,810	
998765202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	5,760	
766	Konštrukcie stolárske			
766629119	Montáž okien a dverí plastových	ks	44,000	
	Plastové okno sklopné 500 x 500 mm (O1)	ks	7,000	
	Plastové okno sklopné 600 x 600 mm (O9)	ks	4,000	
	Plastové okno sklopné 2200 x 1500 mm (O2)	ks	3,000	
	Plastové okno sklopné 1400 x 1400 mm (O4)	ks	3,000	
	Plastové okno sklopné 1200 x 600 mm (O3)	ks	1,000	
	Plastové okno sklopné 600 x 1200 mm (O5)	ks	7,000	
	Plastové okno sklopné 1200 x 900 mm (O6)	ks	7,000	
	Plastové okno sklopné 1200 x 1800 mm (O7)	ks	1,000	
	Plastové okno sklopné 600 x 900 mm (O8)	ks	1,000	
	Plastové okno sklopné 900 x 600 mm (O12)	ks	5,000	
	Okno drevené sklopné 600 x 900 mm (O13)	ks	5,000	
	Plastové dvere exteriérové, dvojkrídlové, 1400x2400, zárubňa a prah	ks	1,000	
	Plastové dvere exteriérové jednokrídlové 800x1970	ks	1,000	
	Plastové dvere exteriérové jednokrídlové 900x1970	ks	1,000	
	Plastové dvere exteriérové jednokrídlové 600x1970	ks	1,000	
998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	112,260	
	Náhradný sonovoltický zdroj elektrickej energie			
	Montážne práce pri aktivácii systému BACK UP	mJ	1,000	
	Back Up systém solárny systém	ks	1,000	
998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	30,480	
783	Dokončovacie práce - nátery			
783122710	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" základné	m2	11,000	
783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	157,942	
783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	157,942	
786	Dokončovacie práce			
786616510	Montáž mreží	ks	20,000	
998786201	Presun hmôt	%	15,530	
M	Práce a dodávky M			
21-M-	Bleskozvod (spodná stavba)			
21022-0021	Uzemňovacie vedenie v zemi, svorky, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	24,000	
354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	23,770	
3544188501	Svorka spojovacia	ks	15,000	
210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi so svorkami, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	140,000	
1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T	kg	95,660	
3540406600	HR-Svorka SR 02 /skrutka M8/	ks	30,000	