

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu Domu smútku v Klčove, výmena výplní stavebných otvorov a úprava spevnených plôch

Objekt: SO-02 Spevnené plochy

Dátum: 4. 2. 2016

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## 1 HSV 1 Zemné práce

1	221	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	69,590		
2	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	69,590		
3	001	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	31,500		
4	001	122301109	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	31,500		
5	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	68,400		
6	001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	68,400		
7	001	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	29,640		
8	001	132301109	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	29,640		
9	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	44,000		
10	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	85,540		
11	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	129,540		
12	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	129,540		
13	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	44,000		
14	231	180406111	Založenie trávniku parkového v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	132,500		
15	005	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	3,975		
16	001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	132,500		
17	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	123,800		
18	001	181301103	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr.200 mm	m2	132,500		
19	231	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	132,500		
20	231	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	132,500		

## 2 Zakladanie

21	002	211511111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m3	34,200		
22	002	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	230,400		
23	693	6936651400	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	253,440		
24	271	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	95,000		
25	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	123,800		

26	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,500		
27	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20, betón pre schod. Lôžko a palisády	m3	19,250		
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							
28	011	310271302	Murivo základové z tvárnic 50x25x25 s betónovou výplňou hr.25 cm	m3	11,250		
29	011	311361721	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10425	t	0,563		
30	211	319114111	Osadenie prefabr. rimsy, krycej dosky	ks	74,000		
31	592	5922903490	Krycia doska zo štokovaného betónu š.400mm, l.500mm	ks	74,000		
32	015	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového kovaného	m	37,000		
33	553	5539153000	Oplotenie oceľové kované 37m, výška 1,1m, 2x zábradlie oceľové,dĺžka 1 ks 4,765m	m	37,000		
34	012	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	1,000		
35	592	5922925400	Betónový odpadkový kôš 75l s oceľovým krytom	ks	1,000		
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>							
36	221	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.50 mm z vibrovaného štrku	m2	94,260		
37	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	94,260		
<b>5 Spevnené plochy</b>							
38	321	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	113,800		
39	693	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	125,180		
40	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	100,560		
41	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. B 15 hr.100 mm	m2	12,000		
42	221	567916111	Podklad z vymývaného riečneho štrku hr.100mm	m2	19,500		
43	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 do lôžka zo štrkopiesku hr. 40mm	m2	94,260		
44		5922914700	Zámková dlažba GRANUM sivá, hnedá, grafit hrúbky 8 cm	m2	103,686		
45	011	631362021	Výstuž podkladných betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,084		
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							
46	011	622464311	Vonkajšia omietka sokla BAUMIT mozaiková so základným náterom	m2	25,500		
47	011	622481121	Potiahnutie vonkajších stien stierkou a sieťkou	m2	25,500		
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce</b>							
48	221	917831513	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 80cm - do radu	m	16,000		
49	592	5922945600	Betónové palisády BOSSAPAL 120x120x 800 mm farba grafitová	ks	135,000		
50	221	917831617	Osadenie schodiskových blokov do lôžka z betónu prostého	m	18,000		
51	592	5922940500	Blokové schody s hladkou nástupnicou a bosážovanou čelnou stranou BOSSINTAK grafit 100x35x15 cm	ks	18,000		
52	221	917862111	Osadenie chodníkových obrubníkov betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	54,000		
53	592	5922924800	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba grafit	ks	110,000		

54	221	918101111	Lôžko pod obrubníky a schody z betónu prostého tr. B 15	m3	5,130		
55	221	919736111	Rezanie dlažby hr. do 100 mm	m	48,500		
56	014	953941331	Osadenie čistiacej rohože s rámom s plochou nad 1, 0 m2	ks	1,000		
57	553	5538180001	Čistiaca rohož gumová pryž s AL rámom	m2	2,000		
58	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	51,149		
59	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	51,149		
60	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	51,149		
61	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, (17 01 ), ostatné	t	51,149		
<b>99</b>			<b>Presun hmôt HSV</b>				
62	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkol'vek dĺžky objektu	t	218,120		

**767****PSV****711****Izolácie proti vode a vlhkosti**

63	711	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti nopová zvislá	m2	42,000		
64	628	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	46,200		
65	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550		

**782****Dokončovacie práce a obklady z kameňa**

66	782	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z tvrdých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm	m2	22,500		
67	583	5838528300	Kamenný obklad - prírodný kameň	m2	24,750		
68	782	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,950		

**Celkom**