

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prestavba obecnej budovy obce Horné Plachtince - Dom smútku

Objekt:

Objednávateľ: Obec Horné Plachtince

Zhotoviteľ:

Spracoval: AM design s.r.o.

Miesto: Horné Plachtince

Dátum: 04.02.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	53,500		
2	001	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	30,240		
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	96,301		
4	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	96,301		
5	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	96,301		
6	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	96,301		
7	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,960		
8	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,280		
9	583	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 a	t	8,280		
10	231	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	KUS	10,000		
11	026	0265207500	Krík, kríkový tvar, v=80-100 cm	ks	10,000		
12	231	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	KUS	14,000		
13	026	0265207500	Krík, kríkový tvar, v=100-125 cm	ks	14,000		

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

14	011	317162104	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000		
15	011	342273125	Priečky z pórobetónových presných tvárnic hr. 125 mm hladkých, na MVC a lepidlo (125x250x500)	m2	22,662		

5

Komunikácie

16	221	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	190,050		
17	221	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm	m2	190,050		
18	221	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 40 mm	m2	190,050		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prestavba obecnej budovy obce Horné Plachtince - Dom smútku

Objekt:

Objednávateľ: Obec Horné Plachtince

Zhotoviteľ:

Spracoval: AM design s.r.o.

Miesto: Horné Plachtince

Dátum: 04.02.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	221	596111111	Kladenie dlažby pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	190,050		
20	583	5838005600	Dlažba chodníková	m2	193,851		
21	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	79,000		
22	592	5921745200	Obrubník betónový parkový v=20cm, š=5cm, dl. 50cm	ks	158,000		
23	592	5922901840	Palisáda mini do oblúka, sivá	ks	75,000		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

24	011	611411121	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stropov a podhládov schodiskových konštrukcií	m2	39,000		
25	011	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	39,000		
26	011	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	205,575		
27	011	613411121	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stĺpov a pilierov	m2	8,792		
28	011	613421132	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov hladká	m2	8,792		
29	011	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien - podkladný náter	m2	131,500		
30	011	622463055	Vonkajšia omietka stien jadrová zo zmesi	m2	131,500		
31	011	622464121	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylátová roztieraná jemnozrnná	m2	131,500		
32	011	622467491	Vonkajšia penetrácia stien, akrylátová biela pod omietky ušľachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne a fasádne farby	m2	131,500		
33	011	622491309	Náter fasádny tekutý, akrylátový, dvojnásobný	m2	131,500		
34	011	631312661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	4,064		
35	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,184		
36	011	953996151	Vytvorenie základnej výstužnej vrstvy za pomoci armovacej tkaniny - R 117 - 145g/m2	m	384,300		
37	011	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	1,000		
38	553	5533199100	Zárubňa oceľová CgU 145x197x16cm	ks	1,000		
39	011	648951411	Osadenie parapetných dosiek plastových, š. do 250 mm	m	5,100		
40	611	6119000300	Parapetná doska plastová, vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=250 mm	m	5,355		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prestavba obecnej budovy obce Horné Plachtince - Dom smútku

Objekt:

Objednávateľ: Obec Horné Plachtince

Zhotoviteľ:

Spracoval: AM design s.r.o.

Miesto: Horné Plachtince

Dátum: 04.02.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

8 Rúrové vedenie

41	271	893811001	Osadenie plastovej žumpy objem 3000 L	ks	1,000		
42	286	2866112210	Žumpy plastové kruhového pôdorysu D 2000 mm objem 3000 L	ks	1,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

43	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	185,000		
44	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	185,000		
45	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	185,000		

99 Presun hmôt HSV

46	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	228,039		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

47	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	50,800		
48	111	1116315000	Lak asfaltový penetračný	t	0,015		
49	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	101,600		
50	628	6283221000	Pás ťažký asfaltový proti zemnej vlhkosti	m2	116,840		
51	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,566		

713 Izolácie tepelné

52	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	25,500		
53	631	63141500801	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000	m2	26,010		
54	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	50,000		
55	631	6314150080	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000	m2	102,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prestavba obecnej budovy obce Horné Plachtince - Dom smútku

Objekt:

Objednávateľ: Obec Horné Plachtince

Zhotoviteľ:

Spracoval: AM design s.r.o.

Miesto: Horné Plachtince

Dátum: 04.02.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56	713	713121111a	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	50,000		
57	283	2837650010	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	51,000		
58	765	765901102	Montáž parozábrannou fóliou 140 GR/M2 na debnenie - podlaha 2NP a bočné strechy	m2	75,500		
59	283	2832208024	Parozábrana 140g/m2 (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	80,893		
60	283	2832000500	Lepiaca páska (75mm x 25m)	ks	5,000		
61	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,470		

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

62	721	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	3,000		
63	721	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	1,500		
64	721	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	39,000		
65	721	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	23,000		
66	721	721242116	Lapač strešných splavenín plastový - DN 125	ks	8,000		
67	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	4,500		
68	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	60,000		
69	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,392		

722 Zdravotechnika, Protipožiarne príslušenstvo

70	721	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 0	m	10,000		
71	721	722172113	PN16, polyfúznym zváraním - vodovodná prípojka	m	28,000		
72	721	722254114	Požiariarne príslušenstvo, Ručný haciaci prístroj RHP práškový 6,0 kg	ks	2,000		
73	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	35,000		
74	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,053		

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

75	721	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000		
76	642	6420133970	Sanitárna keramika - WC misa kombi 2272.6 biele	ks	1,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prestavba obecnej budovy obce Horné Plachtince - Dom smútku
Objekt:

Objednávateľ: Obec Horné Plachtince

Zhotoviteľ:

Spracoval: AM design s.r.o.

Miesto: Horné Plachtince

Dátum: 04.02.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
77	721	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000		
78	642	6421431600	Umývadlo š 60cm biele	ks	2,000		
79	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000		
80	551	5514652080	KLUDI STANDARD Umývadlová batéria	ks	2,000		
81	721	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,049		

762 Konštrukcie tesárske

82	762	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 900 mm	m2	50,000		
83	605	6051013200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr. 24-32mm x B=250-300mm	m3	0,857		
84	762	762810016	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	50,000		
85	607	6072624800	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x22 mm	m2	51,500		
86	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,841		

763 Konštrukcie - drevostavby

87	763	763138111	Podhľad sadrokartón RFI 12,5 - DK, strop rovný, upevnenie priame	m2	25,500		
88	763	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,803		

764 Konštrukcie klampiarske

89	764	764712028	Oplechovanie parapetov, hliníkové poplastované 0,7 mm, š. 300mm	m	5,100		
90	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,008		

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

91	765	765901422	Strešná fólia, na plné debnenie - dodávka + montáž	m2	57,500		
92	765	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,022		

766 Konštrukcie stolárske

93	766	766623721	Montáž okien kompletiz. zdvojených do parapet. pásov, otvár., skláp., 1krídl. do 0,90 m2	ks	1,000		
94	611	6112750100	Okno plastové päťkomorové 60x85 cm jednokrídlové, otváracie sklopné, oblúkové, odtieň zlatý dub	ks	1,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prestavba obecnej budovy obce Horné Plachtince - Dom smútku

Objekt:

Objednávateľ: Obec Horné Plachtince

Zhotoviteľ:

Spracoval: AM design s.r.o.

Miesto: Horné Plachtince

Dátum: 04.02.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
95	766	766623722	Montáž okien kompletiz. zdvojených do parapet. pásov, otvár., skláp., 1krídl. nad0,90 do 1,45 m2	ks	4,000		
96	611	6112764700	Okno plastové päťkomorové 90x130 cm jednokrídlové - otvára vo sklopné, oblúkové, odtieň zlatý dub	ks	4,000		
97	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové so zárubňou	ks	3,000		
98	611	6114163900	Vstupné dvere plastové 2125/ 700 mm jednokrídlové otváracie, odtieň zlatý dub	ks	1,000		
99	611	6114164100	Vstupné dvere plastové 2125/900mm jednokrídlové otváracie, odtieň zlatý dub	ks	2,000		
100	766	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkridlové	ks	2,000		
101	611	6116029700	Dvere vnútorné hladké plné dvojkridlové 1300x1970 cm	ks	1,000		
102	611	6117103152	Vstupné dvere plastové, bezpečnostné 1800/2125mm dvojkridlové	ks	1,000		
103	766	766701122	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkridlové rozmeru 1300x1970 mm	ks	1,000		
104	611	6117100600	Drevené zárubne 1300x1970 cm pre dvere jednokrídlové rámové	ks	1,000		
105	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,386		

767

Konštrukcie doplnkové kovové

106	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	50,000		
107	553	5530100001	Strieška pred hlavným vstupom 1500x2600 oblúková konštrukcia - oceľ. konštrukcia + krytina	kus	1,000		
108	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - vonkajšie lavičky	kg	320,000		
109	548	5487244000	Lavičky kované parkové, drevo + kov	ks	4,000		
110	767	998767101	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,552		

771

Podlahy z dlaždíc

111	771	771441019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 300x150 mm	m	62,900		
112	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	50,000		
113	597	5976498320	Dlaždice keramické Taunus - gres Mackenzie 300x300	m2	60,639		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prestavba obecnej budovy obce Horné Plachtince - Dom smútku

Objekt:

Objednávateľ: Obec Horné Plachtince

Zhotoviteľ:

Spracoval: AM design s.r.o.

Miesto: Horné Plachtince

Dátum: 04.02.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
114	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	3,368		

781 Dokončovacie práce a obklady

115	771	781441017	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty 300 x 200 mm	m2	46,500		
116	597	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200	m2	47,430		
117	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,897		

783 Dokončovacie práce - nátery

118	783	783122110	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	10,000		
119	783	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	27,240		
120	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	27,240		

784 Dokončovacie práce - maľby

121	784	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	254,500		
-----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

122	R	21-M	Elektroinštalácia - elektrická prípojka /vid' rozpočet elektroinštalácia/	SUB	1,000		
123	R	21-M 1	Elektroinštalácia - vnútorná elektroinštalácia a bleskozvod /vid' rozpočet elektroinštalácia/	SUB	1,000		

24-M Montáže chladiarenských zariadení.

124	924	240040001a	Chladnička pre zosnulých KATAFALK - montáž + doprava	ks	1,000		
125	429	4293600204	KATAFALK pre zosnulých 90x260x120cm, teplota -2 až 10 stup., 230V/50Hz, automatické odmrazovanie	kus	1,000		

OST Zariadenie nábytkom

126	R	O 001	Montáž nábytku pevne ukotveného	ks	3,000		
127		N 001	Podstavec pod rakvu, štýlový	ks	1,000		
128		N 004	Podstavec pre lektorov na čítanie - ambóna, štýlová	ks	1,000		
129		N 005	Stôl obradný 1200x700mm, štýlový	ks	1,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prestavba obecnej budovy obce Horné Plachtince - Dom smútku

Objekt:

Objednávateľ: Obec Horné Plachtince

Zhotoviteľ:

Spracoval: AM design s.r.o.

Miesto: Horné Plachtince

Dátum: 04.02.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	--------------------	--------------------	-------------

Celkom