

## TECHNICKÁ SPRÁVA

### Obsah:

- 1.1 Stručný popis riešenia
- 1.2 Príprava územia a terénne úpravy
- 1.3 Technologický postup pri výsadbách a zakladaní trávnikov
- 1.4 Návrh údržby zelene

### 1.1 Stručný popis riešenia

Sadové úpravy budú pozostávať zo zatrávnenia plôch používaných počas výstavby a výsadby 5ks kríkov – krušpán vždyzelený . Zatrávnenie je navrhované výsevom parkovej zmesi. Zatrávnenie a výsadba zelene musí byť uskutočnené do dokonale pripravenej pôdy. Presný postup je opísaný pri technologickom postupe zakladania trávnikov.

### 1.2 Príprava územia a terénne úpravy

#### Skrývka ornice

Pred započatím stavebných prác je potrebné vykonať skrývku ornice o hrúbke cca 150 mm. Stanovená odstránená ornica bude dočasne uskladnená na medziskládke v areáli cintorína.

#### Terénne úpravy

Terénne úpravy budú vykonané po ukončení stavebných prác. Po dôkladnom chemickom odburinení plôch určených na sadové úpravy a zásobnej ornice bude dočasne uskladnená ornica rozprestretá v hrúbke cca 20 cm na plochy určené k sadovým úpravám.

#### Ochrana jestvujúcej výsadby

Na pozemku v kontakte s urnovými stenami zostávajú a musia byť chránené voči poškodeniu jestv. ihličnaté stromy.

### 1.3 Návrh údržby zelene

Plochy trávnikov musia byť po dôkladnom založení pravidelne hnojené, kosené, zalievané, valcované, odburiňované. Hnojenie je nutné uskutočňovať každých 5-6 týždňov v dávke 20-30 g/m<sup>2</sup>. Odporúčané sú špeciálne trávnikové hnojivá s obsahom N,P,K.

Kosenie sa musí vykonávať počas intenzívneho rastu každý týždeň, počas pomalšieho rastu raz za 10 dní. Zálievka musí byť taktiež prispôbena daným

poveternostným podmienkam. Počas najteplejších dní je nutné zálievku zintenzívniť na viac polievaní denne, najlepšie v ranných a večerných hodinách.

Valcovanie je najdôležitejšie počas jarného obdobia, keď je pôda narušená mrazmi. Vhodné je však valcovanie aj počas vegetačného obdobia. Valcovanie by malo byť uskutočňované v čase, keď je pôda vlhká a tvarovateľná.

V jarnom období je nutné trávniky prerezať, aby došlo k hustnutiu trávnikov. Pri prerezávaní sa zároveň dostanú na povrch všetky nečistoty a odhnívajúce kúsky pokosenej trávy.

Dôležité je aj dôkladné vyhrabávanie lístia v trávnikoch v jesennom a jarnom období. Odstránia sa tým všetky nečistoty, konáre, lístie...

Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a technologické postupy a odporúčania výrobcov.

V Kalinove, december 2015

Vypracoval: Ing. arch. Marek Jablonský