

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku - Veľká Ves  
Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Miesto: Veľká Ves

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Cena celkom bez DPH	Celková cena s DPH	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------

91

Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

Svietidlá a osvetľovacie zariadenia -  
91200201 Svietidlá - Interiérové

99	91200201030750	LED pás 230 V osadený v AL lište	m	30,000					
100	3480570280	LED PÁS 14.8W/230V STUDENÁ BIELA 60XSMD5050 IP20 + profil + difúzor	m	30,000					

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

1	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	25,000					
2	3450722400	Rúrka PVC 2323	m	26,250					
3	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	2,000					
4	3450722700	Rúrka PVC 2336	m	2,100					
5	210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	3,000					
6	3450900400	I-Krabica ASD 70 pod omietku	ks	3,000					
7	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	1,000					
8	3450912000	Krabica KO-100	ks	1,000					
9	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	15,000					
10	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	6,000					
87	91110202010040	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia .- radenie 5	ks	3,000					
88	3450201520	Prepínač č.5 230V/10A komplet	ks	3,000					
35	0124	Rozvádzač doplnenie RH + montáž 1xC10/1+1xC10/1+FI 25/2/003	ks	1,000					
36	210190001	Úprava a doplnenie RH	pol	1,000					
37	210200006	Svietidlo montáž	ks	12,000					
98	0126	B Svetidlo PHILIPS 16901/87/16 + zdroj LED	ks	4,000					
40	0127	C Svetidlo Tec-5365 1x54W biele	ks	8,000					
50	210800125	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 1, 5	m	120,000					
51	3411401800	Nehorľavý kábel CYKY-J/O 3x1,5	m	120,000					
54	210800135	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 5 x 1, 5	m	15,000					
55	3411403000	Nehorľavý kábel CYKY-J 5x1,5	m	15,000					
58	210800569	Vodič NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 16	m	3,000					
59	3410405300	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	3,000					
60	220260101	Škatuľ. rozvod. Acidur, upev. na podklad alebo do príprav. lôžka, zapojenie, od- a zaviečk. s 1-2 vývodmi	ks	3,000					
61	220261622	Osadenie príchytky, vyvrtanie diery, zatlačenie príchytky do otvoru, v tehlovom murive D 8 mm	ks	38,000					
62	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8 x 80 mm typ: THC880	ks	38,000					
63	5850001000	Sadra	kg	25,000					
64	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	200,000					
65	HZS-001	Revízia	hod	10,000					
66	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaniu	hod	1,000					
67	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	1,000					
68	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	1,000					
69	HZS-008	Zabezpečenie pracoviska	hod	3,000					
70	HZS-009	Koordinácia s inými profesiami	hod	5,000					
71	MV	Murárske výpomoci	%	82,366					
72	PM	Podružný materiál	%	9,198					
73	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	17,356					

Celkom