

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : 2014 - 08 Mäsokombinát - Melek
Objekt : SO 08 Prístrešok + spevnená plocha

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
001	13120-2509		Priplatok za lepivosť horniny tr.3	43,355	m3		0,00	20
272	13121-1101		Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	43,355	m3		0,00	20
272	16270-1105		Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	43,355	m3		0,00	20
272	16270-1109		Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	433,550	m3		0,00	20
001	16710-1100		Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	43,355	m3		0,00	20
272	17120-1201		Uloženie sypaniny na skládku	43,355	m3		0,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
2 - ZÁKLADY								
011	27151-1121		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	3,581	m3		0,00	20
011	27432-1312		Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	1,581	m3		0,00	20
011	27435-1217		Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	4,352	m2		0,00	20
011	27435-1218		Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	4,352	m2		0,00	20
011	27436-1821		Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	0,158	t		0,00	20
011	27532-1411		Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30	2,400	m3		0,00	20
011	27535-1217		Debnenie základových pätiiek drevené tradičné, zhotovenie	12,000	m2		0,00	20
011	27535-1218		Debnenie základových pätiiek drevené tradičné, odstránenie	12,000	m2		0,00	20
253	27536-1110		Vystuženie základných pätiiek a blokov 10216	0,240	t		0,00	20
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	
5 - KOMUNIKÁCIE								
221	56423-1111		Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	88,966	m2		0,00	20
221	56486-1113		Podklad zo štrkodrtie hr. 220 mm	88,966	m2		0,00	20
221	59691-1231		Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. C, plochy 50-100 m2	88,966	m2		0,00	20
MAT	592 450900		Dlažba zámková	88,966	m2		0,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
011	63131-3611		Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	2,795	m3		0,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
003	94195-5004		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	108,841	m2		0,00	20
013	96504-2241		Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	17,793	m3		0,00	20
013	97908-1111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	39,145	t		0,00	20
013	97908-1121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	391,450	t		0,00	20
312	97908-6213		Nakladanie vybúraných hmôt	39,145	t		0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. s.ute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	39,145	t		0,00	20
	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	43,355	m3		0,00	20
	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	104,509	t		0,00	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
	767	76711-1110	Montáž stien a priečok pre zaskl. z ocel. profilov do 50 kg	12,507	m2		0,00	20
	MAT	283 1H0142	Lexan matný	13,758	m2		0,00	20
	767	76739-2113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristelením	88,966	m2		0,00	20
	MAT	138 702370	Plech trapézový poplastovaný T 153	106,759	m2		0,00	20
	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	0,00			0,00	
783 - Nátery								
	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	160,000	m2		0,00	20
	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	160,000	m2		0,00	20
			783 - Nátery spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií								
	943	43042-0010	Dodávka a montáž OK	2 500,000	kg		0,00	20
			M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00			0,00	
			Za rozpočet celkom	0,00			0,00	