

ROZPOČET

Stavba: Výsadba zelene

Časť: parcela 182/2,3,4,5,6,8,9,10,11,12

Objednávateľ: Obec Tôň

Zhotoviteľ:

Dátum: 2/2016

P. č.	Popis	MJ	Množst vo celkom	Cena jednotko vá	Cena jednotko vá s DPH	Cena celkom	Cena celkom s DPH	Sadzb a DPH %
1	5	6	7	8		9		10
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné a sadovnicke práce							
1	Odstránenie tráv a tŕstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche nad 1000 do 10000m2	m2	0					20
2	Odstránenie drevín priem. do 300 mm bez odstránenia pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	10					20
3	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	10					20
4	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	30					20
5	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	10					20
6	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	15					20
7	jaseň úzkolistý, dub letný, lipa malolistá	ks	10					20
8	„zob vtáčí“ krík 60-80cm	ks	15					20
9	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	45					20
11	Tyčka ihličnanová tr. 2, dĺžky 2,5-3m bez kôry	ks	45					20
12	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 stromy	m3	1					20
13	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1					20
14	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	1					20
	Presun hmôt HSV							
15	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2					20
	Údržba počas 2 rokov							
16	Pokosenie lúčneho trávniku s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine	m2	42784					20
17	Obkosenie sadenice s uložením vykosenej buriny na vykosenu plochu v okruhu okolo sadeníc do 0, 30 m	ks	16					20
18	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 stromy	m3	24					20
19	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	24					20
20	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	24					20
	Celkom							