

Odberateľ: Obec České Brezovo
 Projektant: d.sing s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 22.01.2016

Stavba :1601-České Brezovo, Park Vaľkovo
 Objekt :01-Rekonštrukcia Parku Vaľkovo
 Časť :OB-05 SADOVÉ ÚPRAVY

č. 1601
 č. 01
 č. 05

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m $0,1*915,993 = 91.599$	91,599	m3			20
2	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	649,344	m3			20
3	272	16710-1102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	649,344	m3			20
4	001	17120-1101	Násypy nezhutnené $1/2*(1,8+0,37)*256,763+1/2*(1,1+0,47)*151,037 = 397.152$ $1/2*(1,25+0,37)*205,947+1/2*(1,3+0,37)*102,246 = 252.192$	649,344	m3			20
5	272	18040-2111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine $915,993*0,8 = 732.794$	732,794	m2			20
6	MAT	005 724000	Zmes trávna parková sídlisková $732,794*0,03 = 21.984$	21,984	kg			20
7	001	18120-1101	Úprava pláne násyp nezhutnený segment "A" $2/3*37,575*10,25 = 256.763$ segment "B" $2/3*31,035*7,3 = 151.037$ segment "C" $2/3*34,5*12,3-76,953 = 205.947$ segment "D" $1/2*(12,7+18,16)*4,61+2/3*18,16*2,57 = 102.246$ viacúčelová plocha $10*20 = 200.000$	915,993	m2			20
8	272	18130-1201	Rozprestretie ornice sklon do 1:5 hr. do 10 cm	915,993	m2			20
9	231	18310-1211	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu do 0,01 m3 v rovine $74+96+68+50 = 288.000$	288,000	kus			20
10	231	18310-1215	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine	16,000	kus			20
11	231	18410-2110	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 100 mm	288,000	kus			20
12	231	18410-2112	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 30 cm	16,000	kus			20
13	MAT	026 511070	Breza Betula jasquemonte 180-220 cm	15,000	kus			20
14	MAT	026 512330	Vždyzelený Buxus sempervirens krík D 30-40 cm	74,000	kus			20
15	MAT	026 522620	Brečtan Hedera Helix krík D 100-150 cm	50,000	kus			20
16	MAT	026 553060	Lipa Tilia cordata KTJ 180-220 cm	1,000	kus			20
17	MAT	026 553070	Mahonia Aquifolium	96,000	kus			20
18	MAT	026 605030	Borievka Juniperus sabina Tamariscifolia 25-35 cm	68,000	kus			20
19	231	18480-1121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych v rovine	304,000	kus			20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
20	231	99823-1311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	2,267	t			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	----------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------	----------

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom

Nh	X	Y	Typ Geny
3,206		45.11.21	102010101 1
52,597		45.11.24	1,0602E+11 1
59,090		45.11.21	1,0607E+11 1
18,831		45.11.24	1,0402E+11 1
43,235		45.11.21	1,0805E+11 7
		01.11.92	8
10,992		45.11.21	1080202 1
62,288		45.11.21	108050101 1
9,504		45.11.21	103060107 1
22,784		45.11.21	103060107 1
29,952		45.11.21	1,0808E+11 1
4,384		45.11.21	1,0808E+11 1
		01.12.21	2
		01.12.21	8
		01.12.21	8
		01.12.21	8
		01.12.21	8
		01.12.21	8
66,880		45.11.21	1,08081E+11 1
383,743			
4,135		45.11.23	110304 1
4,135			

Nh	X	Y	Typ
			Ceny
387,878			
387,878			