KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce - neopravnené náklady

Objekt: SO01 - SO - 01 - Modernizácia KSB a MŠ Nemcovce - neopravnené náklady

Časť: **SC02 - Ústredné vykurovanie**

JKSO: KS:
Miesto: Obec Nemcovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Obec Nemcovce, Nemcovce 27, 086 12 Kurima IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
Vyplň údaj IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu					0,00
Ostatné náklady					0,00
Cena bez DPH					**0,00**
DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	0,00		0,00
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**0,00**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce - neopravnené náklady

Objekt: SO01 - SO - 01 - Modernizácia KSB a MŠ Nemcovce - neopravnené náklady

Časť: **SC02 - Ústredné vykurovanie**

Miesto: Obec Nemcovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Nemcovce, Nemcovce 27, 086 12 Kurima Projektant: 0
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00
734 - Armatúry	0,00
735 - Vykurovacie telesá	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba: Investície do využívania OZE - modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce - neopravnené náklady

Objekt: SO01 - SO - 01 - Modernizácia KSB a MŠ Nemcovce - neopravnené náklady

Časť: **SC02 - Ústredné vykurovanie**

Miesto: Obec Nemcovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Nemcovce, Nemcovce 27, 086 12 Kurima Projektant: 0
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu							**0,000**	
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV							0,000	
734 - Armatúry							0,000	
1	K	73422-2612	Ventil regul. závit. s Navicou termost. ovlád. G 1/2	kus	5,000	0,000	0,000	544116933
2	K	73426-1712	Skrutkovanie regulačné radiátorové priame G 1/2 bez vypúšťania	kus	5,000	0,000	0,000	1376128954
3	K	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000	2065428867
735 - Vykurovacie telesá							0,000	
4	M	286 3C455.1	Zatka radiátorová korad 1/2"	kus	5,000	0,000	0,000	553529209
5	M	286 3D180.1	Konzoly radiátorová Korad nástenná	pár	5,000	0,000	0,000	1043625087
6	K	73515-9643	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo400/Ldo2000mm	kus	1,000	0,000	0,000	1951393139
7	M	484 525171	Teleso vyh.doskové dvojité s Zekomvekt. typ 22K s krytmi H500 L2000 Korad PNO	kus	1,000	0,000	0,000	2074998864
8	K	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	2,000	0,000	0,000	1877297186
9	M	484 527391	Teleso vyh.doskové dvojité s Zekomvekt. typ 22K s krytmi H600 L1800 Korad PNO	kus	2,000	0,000	0,000	1843604608
10	K	73515-9647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm	kus	2,000	0,000	0,000	-1065375059
11	M	484 537771	Teleso vyh.doskové dvojité s Zekomvekt. typ 22K s krytmi H900 L1200 Korad PNO	kus	2,000	0,000	0,000	153204425
12	K	99873-5201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000	2141300764

VP - Práce naviac 0,000