

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku s úpravou okolia
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku
Časť:
JKSO:

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	HSV	Práce a dodávky HSV			0,000	
			D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0,000	
1	K	011	611461111	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky stropov, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	33,300	0,000	0,000	20,0
2	K	011	611461115	Príprava podkladu pod omietky stropov, zvýšenie priľnavosti	m2	33,300	0,000	0,000	20,0
3	K	011	611473112	Vnúťorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	33,300	0,000	0,000	20,0
4	K	011	612465112	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	114,800	0,000	0,000	20,0
5	K	011	612465115	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky vnút.stien, zvýšenie priľnavosti	m2	114,800	0,000	0,000	20,0
6	K	011	612471513	Príprava podkladu pre vnútorné vápennocem. a vápenné omietky - penetračný náter	m2	148,100	0,000	0,000	20,0
7	K	011	612473182	Vnúťorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	114,800	0,000	0,000	20,0
8	K	011	612473184	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	264,810	0,000	0,000	20,0
9	K	011	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	48,740	0,000	0,000	20,0
10	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	148,100	0,000	0,000	20,0
11	K	011	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	116,710	0,000	0,000	20,0
12	K	011	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová	m2	116,710	0,000	0,000	20,0
13	K	011	622466112	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky vonk.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	116,710	0,000	0,000	20,0
14	K	011	622466115	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky vonk.stien, zvýšenie priľnavosti	m2	116,710	0,000	0,000	20,0
15	K	011	622472002	Príprava podkladu pre vonkajšie vápennocem. omietky, penetračný náter	m2	116,710	0,000	0,000	20,0
16	K	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	116,710	0,000	0,000	20,0
17	K	011	622491301	Náter fasádny tekutý silikátový dvojnásobný	m2	116,710	0,000	0,000	20,0
18	K	011	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,650	0,000	0,000	20,0
			D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,000	
19	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	264,810	0,000	0,000	20,0
20	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	794,430	0,000	0,000	20,0
21	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	264,810	0,000	0,000	20,0
22	K	013	965042120	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.do 100 mm, -2,20000t	m3	1,650	0,000	0,000	20,0
23	K	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	33,300	0,000	0,000	20,0
24	K	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	3,000	0,000	0,000	20,0
25	K	013	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
26	K	013	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	3,380	0,000	0,000	20,0
27	K	013	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2, -0,08200t	m2	7,500	0,000	0,000	20,0
28	K	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	148,100	0,000	0,000	20,0
29	K	013	978036171	Otlčenie sfľachtených omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	m2	116,710	0,000	0,000	20,0
30	M	MAT	6423463907	WC suché	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
31	K	013	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,252	0,000	0,000	20,0
32	K	013	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,252	0,000	0,000	20,0
33	K	013	979082111	Vnúťroztavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,252	0,000	0,000	20,0
34	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	19,252	0,000	0,000	20,0
35	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	36,381	0,000	0,000	20,0
			D	PSV	Práce a dodávky PSV			0,000	
			D	750	Slaboprúd			0,000	
36	K	750	7573105411	Montáž reproduktorovej súpravy 25 - odsúšanie funkčnosti	zostava	1,000	0,000	0,000	20,0
37	M	MAT	34530101531	Dvoj pásomný plastový reprobox PAK-10DMP	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
38	M	MAT	34530101532	Reproduktorový držiak na stenu	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
39	M	MAT	34530101533	UHF bezdrôtový mikrofón ručný	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
40	M	MAT	34530101534	UHF bezdrôtový prijímač	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
41	M	MAT	34530101535	Prepojovací kábel XLR-XLR 10 m	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
42	M	MAT	34530101536	Prenosný ozvučovací systém s integrovaným akumulátorom MP3	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
			D	766	Konštrukcie stolárske			0,000	
43	K	766	766628624	Montáž okien kompletiz. zdvojených do muriva	ks	3,000	0,000	0,000	20,0
44	M	MAT	6112769900	Okno drevené jednokrídlové prefa	ks	3,000	0,000	0,000	20,0
45	K	766	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
46	M	MAT	6117103020	Zárubňa obložková, dub/buk	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
47	K	766	766702122	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
48	M	MAT	6117103030	Zárubňa obložková	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
49	K	766	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000	20,0
			D	767	Konštrukcie doplnkové kovové			0,000	
50	K	767	7678618011	Demontáž a montáž kovaného križa	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
51	M	MAT	55396001101	Kovaný križ pre dom smútku - dodávka	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
52	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000	20,0
			D	771	Podlahy z dlaždíc			0,000	

53	K	771	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 300x150 mm,výška 150 mm	m	32,800	0,000	0,000	20,0
54	K	771	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	m2	33,300	0,000	0,000	20,0
55	M	MAT	5976498320	Dlaždice keramické - gres 300x300	m2	39,816	0,000	0,000	20,0
56	M	MAT	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo25 kg vrećeKNAUF	ks	10,000	0,000	0,000	20,0
57	K	771	771589795	Příplatok k cene za škárovanie podláh kladených do tmelu	m2	37,920	0,000	0,000	20,0
58	M	MAT	5858400051	Špárovka	ks	10,000	0,000	0,000	20,0
59	K	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,000	0,000	0,000	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,000	
60	K	783	783125230	Nátery oceľ.konstr. syntet. ľahkých 2x s emailovaním	m2	10,000	0,000	0,000	20,0
61	K	783	783125730	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých - základný	m2	10,000	0,000	0,000	20,0
62	K	783	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	10,000	0,000	0,000	20,0
63	K	783	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	10,000	0,000	0,000	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				0,000	
64	K	784	784452473	Maľby z maliarskych zmesí tekutých s bielym stropom dvojnásobne s penetráciou	m2	148,100	0,000	0,000	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				0,000	
	D		21-M	Elektromontáže				0,000	
65	K	921	210201025	Svietidlo žiarivkové vnútorné - montáž	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
66	M	MAT	3480521500	Svietidlo vnútorné	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
67	K	921	210202001	Svietidlo vonkajšie - montáž	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
68	M	MAT	3480601300	Svietidlo vonkajšie s čidlom	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
69	K	921	210290752	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
70	M	MAT	4290012000	Ventilátor	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
71	K	921	218200031	Demontáž svietidiel	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
72	K	PK	NM	Dopravné a iné režijné náklady	%	0,000	0,000	0,000	20,0
73	K	PK	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000	20,0
74	K	PK	PM11	Drobný inšalačný materiál	%	0,000	0,000	0,000	20,0
75	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000	20,0
	D		36-M	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení				0,000	
76	K	936	360480022	Montáž chladiaceho zariadenia	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
77	M	MAT	4290066400	Chladiace zariadenie presklenné pre domy smútku, príkon 500W/230V	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
78	K	PK	NM	Dopravné a iné režijné náklady	%	0,000	0,000	0,000	20,0
79	K	PK	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000	20,0
80	K	PK	PM11	Drobný inšalačný materiál	%	0,000	0,000	0,000	20,0
81	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku s úpravou okolia

Objekt: SO 02 - Úprava okolia

Časť:

JKSO:

Objednávat: Obec Veľké Chlievany

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	HSV				0,000	
			D	1				0,000	
				Zemné práce					
1	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	80,000	0,000	0,000	20,0
2	K	001	122201110	Priplatok za úpravu terénu po vykonaní odkopu	m3	80,000	0,000	0,000	20,0
3	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	80,000	0,000	0,000	20,0
4	K	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	80,000	0,000	0,000	20,0
5	K	231	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	132,000	0,000	0,000	20,0
6	M	MAT	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	15,000	0,000	0,000	20,0
7	K	231	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	132,000	0,000	0,000	20,0
8	K	231	182303110	Doplnenie omnice hrúbky do 50 mm, v rovine	m2	132,000	0,000	0,000	20,0
9	K	001	182601111	Výštrkovanie plochy	m2	108,000	0,000	0,000	20,0
10	M	MAT	5839501600	Kameň - balvanitý 0,70 - 1,00 m	t	51,840	0,000	0,000	20,0
11	K	232	183103313	Kopanie jamky pre výsadbu sadeníc	ks	28,000	0,000	0,000	20,0
12	M	MAT	0266184201	Tuja - Thuja occidentalis Danica 5L/ 20 - 30 cm	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
13	M	MAT	0266184202	Tuja - Thuja occidentalis Smaragd 180 cm	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
14	M	MAT	0266184200	Tuja - Thuja	ks	6,000	0,000	0,000	20,0
15	M	MAT	0266050300	Juniperus sabina Tamariscifolia 5l/10-20 cm	ks	3,000	0,000	0,000	20,0
16	M	MAT	0266050301	Miscanthus sinensis Gracilimus 2L/, d 40 - 50 cm	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
17	M	MAT	0266050302	Pennisetum alopecuroides Hameln 2L/, d 20 -30 cm	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
18	M	MAT	0266050303	Pennisetum alopecuroides Moundry 2L/, d 30 - 40 cm	ks	1,000	0,000	0,000	20,0
19	M	MAT	0265307200	Potentilla fruticosa Goldfinger 1,3L/d20 - 30 cm	ks	5,000	0,000	0,000	20,0
20	M	MAT	0265307201	Prunus laurocerasus Kleopatra 5L/60 - 70 cm	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
			D	2				0,000	
				Zakladanie					
21	K	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	108,000	0,000	0,000	20,0
22	M	MAT	6936653600	Geotextília netkané polypropylénové Tatraxet pp 1500	m2	110,160	0,000	0,000	20,0
			D	5				0,000	
				Komunikácie					
23	K	221	564231111	Podklad zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	92,000	0,000	0,000	20,0
24	M	MAT	5833734300	Štrkopiesok 8-32a	t	20,461	0,000	0,000	20,0
25	K	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	92,000	0,000	0,000	20,0
26	M	MAT	5833358400	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B	t	34,960	0,000	0,000	20,0
27	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších	m2	92,000	0,000	0,000	20,0
28	M	MAT	5922912301	Zámková dlažba hr. 6 cm	m2	99,360	0,000	0,000	20,0
			D	9				0,000	
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
29	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	85,000	0,000	0,000	20,0
30	M	MAT	5922924500	Doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	87,635	0,000	0,000	20,0
31	K	221	917831511	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40cm - do radu	m	24,000	0,000	0,000	20,0
32	M	MAT	5922923200	Doplnky palisády 40 cm	ks	141,400	0,000	0,000	20,0
33	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	205,713	0,000	0,000	20,0
			D	PSV				0,000	
			D	767				0,000	
				Konštrukcie doplnkové kovové					
34	K	767	767312736	Montáž doplnkov - lavičiek	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
35	M	MAT	5624900291	Lavička	m	2,000	0,000	0,000	20,0
36	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000	20,0
				Celkom				0,000	