

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Dom Smútku
Objekt: Elektro

Objednávateľ: Obec České Brezovo
Zhotoviteľ:
Miesto: České Brezovo

Spracoval: Mgr. art.Ing.arch. Ing. Marek Danihel
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Montáž základná C-210 M

RÚRKY OHYBNÉ VOLNE, POD OMIETKU

1	210010001p	FXP 16	m	50,000			
2	210010004p	FXP 25	m	20,000			
3	210010006p	FXP 63	m	50,000			

KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA

4	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	52,000			
5	210010321p	Krabica KR68	ks	15,000			
6	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	3,000			
7	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	20,000			
8	210290814	Pripojenie motorického spotrebiča prechodne vyradeného z prevádzky do 30 kW	ks	3,000			

OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLY

9	211010002	hmoždinka 8mm	ks	100,000			
---	-----------	---------------	----	---------	--	--	--

KÁBEL ULOŽENÝ POD OMIETKOU, V ŽLÁBE

10	210800106p	1-CYKY-V-O 3 x1,5	m	250,000			
11	210800109p	1-CYKY-J 3 x 1,5	m	300,000			
12	210800115p	1-CYKY-J 3 x 2,5	m	400,000			
13	210800105p	1-CYKY-J 5 x 1,5	m	30,000			
14	210800106p	1-CYKY-J 5 x 4	m	70,000			
15	210800014p	1-AYKY-J 4 x 25	m	130,000			

VODIČ ULOŽENÝ PEVNE

16	210800546p	1-C5XKE-V 4 zeleno/žltý	m	200,000			
17	210800547p	1-C5XKE-V 6 zeleno/žltý	m	100,000			
18	210800549p	1-C5XKE-V 16mm2 zelenožltý	m	20,000			

PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV

19	210950101	Označovací štítek na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	30,000			
----	-----------	---	----	--------	--	--	--

UKONČENIE VODIČOV "CU" V ROZVADZAČOCH

20	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000			
21	210100002	do 6 Cu	ks	6,000			

UKONČENIE KÁBLOV

22	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	0,000			
23	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000			

24	210100252p	do 5 x 25	ks	2,000			
----	------------	-----------	----	-------	--	--	--

OCHRANNÉ UZEMNENIE

25	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	10,000			
26	210220321	svorka Bernard vč. pásky	ks	20,000			
27	210220381/P	Skrinka PS, KO125+svorkovnica	ks	2,000			
28	210220381/P	Skrinka pospojovania OBO 1804/UP	ks	1,000			
29	210220301P	svorka ochranného pospojovania	ks	1,000			
30	210220321P	ekvipotenciálna prípojnica EP	ks	1,000			

Nosný materiál pre zákl.montáž

RÚRKY OHYBNE

1		FXP 16	m	50,000			
2		FXP 25	m	20,000			
3		FXP 63	m	50,000			

KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA

4		KPR 68 pre násobnú montáž, hl.66mm	ks	52,000			
5		Viečko KPR 68	ks	15,000			

KRABICE INŠTALAČNÉ

6		Krabica KR68	ks	15,000			
7		krabica acidur 6455-11	ks	3,000			

SVORKOVNICE

8		svorka wago 2x2,5	ks	20,000			
9		svorka wago 3x2,5	ks	20,000			
10		svorka wago 4x2,5	ks	20,000			
11		svorka wago 5x2,5	ks	20,000			
12		hmoždinka 8mm PVC	ks	100,000			
13		skrutka 4mm	ks	300,000			

VÝSTRAŽNÉ TABUĽKY

14		výstražné tabuľky	ks	2,000			
----	--	-------------------	----	-------	--	--	--

KÁBLE CYKY

15		1-CYKY-V-O 3 x1,5	m	250,000			
16		1-CYKY-J 3 x 1,5	m	300,000			
17		1-CYKY-J 3 x 2,5	m	400,000			
18		1-CYKY-J 5 x 1,5	m	30,000			
19		1-CYKY-J 5 x 4	m	70,000			
20		1-AYKY-J 4 x 25	m	130,000			

VODIČ

23		1-C5XKE-V 4 zeleno/žltý	m	200,000			
24		1-C5XKE-V 6 zeleno/žltý	m	100,000			
25		1-C5XKE-V 16mm2 zeleno/žltý	m	20,000			

KONCOVKY PRE CELOPLASTOVÉ KÁBLE 1kV

26		Raychem do 5x50	ks	2,000			
----	--	-----------------	----	-------	--	--	--

OCHRANNÉ UZEMNENIE

27		Skrinka PS, KO125+svorkovnica	ks	10,000			
28		svorka Bernard vrátane pásky	ks	20,000			

29		pásik Cu 10x0,1mm	m	2,000			
30		Skrinka pospojovania OBO 1804/UP	ks	1,000			
31		Hlavná uzemňovacia prípojnica	ks	1,000			
32		svorky pre pospojovanie	ks	1,000			

nosný materiál pre zákl.montáž; podružný materiál 3.00 %

Špecifický nosný materiál

SPÍNAČE A ZÁSUVKY

1		spínač č.6 LEGRAND IP 44	ks	4,000			
2		spínač č.1 LEGRAND IP 20	ks	5,000			
3		spínač č.5 LEGRAND IP 20	ks	4,000			
4		spínač č.6 LEGRAND IP 20	ks	6,000			
5		jednorámik LEGRAND	ks	8,000			
6		dvojrámik LEGRAND	ks	1,000			
7		trojrámik LEGRAND	ks	5,000			
8		päťrámik LEGRAND	ks	1,000			
9		konvektor adax clea cp06	ks	11,000			
10		infrapanel ecosun 300U - 300W	ks	16,000			

ZÁSUVKY

10		zásuvka 230V/16A, IP20, LEGRAND VALENA	ks	27,000			
11		zásuvka 230V/16A, IP44, LEGRAND VALENA	ks	4,000			
12		Sporákový vypínač 400V/16A zapustený	ks	2,000			
13		Zásuvka 400/16A nástenná	ks	1,000			

SVIETIDLA

14		SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ EGLO 89256	ks	12,000			
15		SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ EGLO 89255	ks	12,000			
16		SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ II TRIEDA	ks	2,000			

SVETELNÉ ZDROJE

17		žiarovka R50/60W	ks	24,000			
----	--	------------------	----	--------	--	--	--

špecifický nosný materiál; PPV 6.00 %

Montáž špec.nosného materiálu

SPÍNAČE POLOZAPUSTENÉ A ZAPUSTENÉ

1	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000			
2	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	5,000			
3	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4,000			
4	210110045	spínač č.6 LEGRAND IP 20	ks	6,000			

ZÁSUVKA DOMOVÁ- POLOZAPUSTENÉ,ZAPUSTENÉ

5		zásuvka 230V/16A, IP20, LEGRAND VALENA	ks	27,000			
6		zásuvka 230V/16A, IP44, LEGRAND VALENA	ks	4,000			
7		Sporákový vypínač 400V/16A zapustený	ks	2,000			
8		Zásuvka 400/16A nástenná	ks	1,000			
9		Montáž infražiariča	ks	16,000			

SVIETIDLA PRISADENÉ A ZPUSTENÉ

9	210200053	Svietidlo interierové zabudované žiarivkové s prizmatickým krytom, IP 20 dvojtrubicové	ks	12,000			
---	-----------	--	----	--------	--	--	--

10	210200053	SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ EGLO 89255	ks	12,000			
11	210200053	SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ II TRIEDA	ks	2,000			

montáž špec.nosného materiálu; PPV 6.00 %

Rozvádzač RH

1		NÁSTENNÝ ROZVÁZDAČ	ks	1,000			
2		LST-63B-3	ks	1,000			
3		VS7 - 15/280 prepäťová ochrana	ks	1,000			
4		LTS 63/63 – PHN-63A	ks	3,000			
5		Istič B20/3	ks	2,000			
6		Prúdový chránič 40/4/0,30	ks	4,000			
7		B16/3A	ks	2,000			
8		B16/1A	ks	15,000			
9		B10/1A	ks	4,000			
10		B6/1A	ks	1,000			
11		stýkač 16A/3	ks	3,000			
12		svorka 2,5	ks	25,000			
13		svorka 6	ks	8,000			
14		svorka 10	ks	8,000			
15		svorka 16	ks	4,000			
16		svorka 50	ks	5,000			
17		vývodka P 13,5	ks	16,000			
18		vývodka P 21	ks	8,000			
19		vývodka P 29	ks	5,000			
20		Prípojnice N+PE	ks	4,000			
21		Prípojnice L1,L2,L3 - Cu	ks	6,000			
22		Obal na výkresy	ks	1,000			
23		Popisný štítok	ks	30,000			

Stavebné úpravy C 801-3

RYHY PRE VODIČE V OMIETKE

1	974082212	Vysekanie rýh pre vodiče v akejkoľvek omietke cementovej stien v š. do 50 mm, -0,00200t	m	400,000			
---	-----------	---	---	---------	--	--	--

VYSEKANIE KAPIES PRE KRABICE

2	973031616	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	60,000			
---	-----------	---	----	--------	--	--	--

Odborná prehliadka a skúšky

1		Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky,	hod	5,000			
2		vypracovanie správy	hod	1,000			
1		Pomocné práce	hod	10,000			
2		Nepredvídané práce pri montáži	hod	10,000			

Celkom