

## Krycí list rozpočtu

Stavba Oprava havarijného stavu strechy ZŠ Pucov						Miesto:	
Objekt SO 01 Stavebné práce							
Zákazka: R2015-202		Spracoval: Ing. Černák Černáková			Dňa		11.12.2015
Odberateľ: Obec Pucov				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: Víťaz výberového konania				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: Ing. Kisková L'				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	0,00
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Pucov

Projektant: Ing. Kisková Ľ

Dodávateľ: Víťaz výberového konania

Stavba Oprava havarijného stavu strechy ZŠ Pucov

Objekt SO 01 Stavebné práce

Spracoval: Ing. Černák Černáková

Dátum: 11.12.2015

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	44,0400	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	24,4900	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	10,3600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,9200	30,2100
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,8100</b>	<b>30,2100</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	17,1000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	0,00	0,00	3,8900	3,1100
KRYTINY TVRDÉ	0,00	0,00	0,00	0,1500	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,8300	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,0000</b>	<b>3,1100</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,8100</b>	<b>33,3200</b>

# Rozpočet Oprava havarijného stavu strechy ZŠ Pucov / SO 01 Stavebné práce

Odberateľ: Obec Pucov	Spracoval: Ing. Černák Černáková
Projektant: Ing. Kisková Ľ	Ks: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie
Dodávateľ: Vítaz výberového konania	Dátum: 11.12.2015
Stavba Oprava havarijného stavu strechy ZŠ Pucov	
Objekt SO 01 Stavebné práce	

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>							
1	311273116	Murivo obvodové nosné z tvárnic , 300x249x599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	41,248			0,00	22,834	0,000
2	311273500	Murivo nosné z tvárnic , 250 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	28,313			0,00	19,541	0,000
3	317321315	Betón prekladov železový triedy C 20/25 bez výstuže	m3	0,682			0,00	1,509	0,000
4	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	12,852			0,00	0,113	0,000
5	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	12,852			0,00	0,000	0,000
6	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,042			0,00	0,042	0,000
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,040</b>	<b>0,000</b>
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
7	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	9,685			0,00	23,741	0,000
8	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	64,560			0,00	0,213	0,000
9	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	64,560			0,00	0,000	0,000
10	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,528			0,00	0,537	0,000
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,490</b>	<b>0,000</b>
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
11	612465111	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	294,894			0,00	2,064	0,000
12	612465134	Vnútna omietka stien vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová 1 cm	M2	294,894			0,00	4,718	0,000
13	612465138	Vnútna omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	M2	294,894			0,00	1,769	0,000
14	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou v lepiacej malte	m2	294,894			0,00	0,578	0,000
15	625250075	Kontaktný zatepľovací systém polystyrén vr. omietky zo suchých zmesí, zakladacích lišt, okenných a dilatčných hr. izolantu 100 mm	m2	121,450			0,00	1,230	0,000
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,360</b>	<b>0,000</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
16	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	598,000			0,00	0,000	0,000
17	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	598,000			0,00	0,425	0,000
18	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	598,000			0,00	0,000	0,000
19	981011111	Búranie strešnej drevenej konštrukcie, postupným rozoberaním, -0,03900t	m3	649,500			0,00	0,494	25,331
20	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	2,985			0,00	0,000	4,875
21	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	33,320			0,00	0,000	0,000
22	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	33,320			0,00	0,000	0,000
23	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,320			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Oprava havarijného stavu strechy ZŠ Pucov / SO 01 Stavebné práce

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
24	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	333,200			0,00	0,000	0,000
25	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,320			0,00	0,000	0,000
26	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	133,280			0,00	0,000	0,000
27	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demoliácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	33,320			0,00	0,000	0,000
28	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	79,720			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,920	30,210
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	79,810	30,210
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
29	713191121	D+M lepenky A500/H na sucho pod pomúrnicu	m2	16,506			0,00	0,021	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,00	0,00	0,00	0,020	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
30	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	347,200			0,00	0,344	0,000
31	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	456,700			0,00	0,452	0,000
32	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	352,800			0,00	0,000	0,000
33	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	352,800			0,00	0,000	0,000
34	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, kince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	28,781			0,00	0,678	0,000
35	762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, včítane olišťovania škár	m2	88,000			0,00	0,015	0,000
36	762 MAT.	Kotviace prvky pomúrnice priemer 10 mm	KS	38,000			0,00	0,000	0,000
37	6051449100	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť A hr.24-32mmxš.170-240mm	m3	11,660			0,00	6,413	0,000
38	6053280500	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol akosť A dl.400-650cmxhr.120x160mmxš.160-220mm	m3	15,571			0,00	8,564	0,000
39	6053340500	Drevo ihličnaté neopracované laty smrek akosť I do 25cm2 dĺžky 201-300 cm	m3	1,155			0,00	0,635	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			0,00	0,00	0,00	17,100	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
40	446122001	Montáž nadstrešného výlezu na strechu	ks	1,000			0,00	0,010	0,000
41	764171291	Krytinaz poplastovaného Pz plechu - rozrážač snehu do 30°	ks	56,000			0,00	0,025	0,000
42	764171301	Strešná krytina z poplastovaného Pz plechu do 30° vr. odvetracích prvkov a snehových zábran, doplnkov	m2	352,800			0,00	3,492	0,000
43	764171411	Hladká krytina z poplastovaného Pz plechu -oplechovanie bokov vikiera do 6 m2 do 30°	m2	9,975			0,00	0,097	0,000
44	764711115	Oplechovanie parapetov z poplastovaného Pz plechu rš 330 mm	m	26,400			0,00	0,072	0,000
45	764751113	Odpadné rúry z poplastovaného Pz plechu kruhové rovné D 120 mm	m	38,500			0,00	0,096	0,000
46	764752142	Montáž výtokového kolena odtokovej rúry do D 120 mm	ks	8,000			0,00	0,001	0,000
47	764761122	Žľaby podokapné polkruhové z poplastovaného Pz plechu s hákmi veľkosť 150 mm	m	55,000			0,00	0,075	0,000
48	764761171	Žľaby z poplastovaného Pz plechu čelo polkruhové veľkosť 125 mm	ks	16,000			0,00	0,001	0,000
49	764761172	Odpadné rúry z poplastovaného Pz plechu koleno odtokové D 150 mm	ks	8,000			0,00	0,001	0,000
50	764761232	Žľaby kotlík z poplastovaného Pz plechu k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	8,000			0,00	0,002	0,000

# Rozpočet Oprava havarijného stavu strechy ZŠ Pucov / SO 01 Stavebné práce

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
51	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	365,000			0,00	0,000	2,672
52	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. do 30st. rš 250 a 330 mm, - 0,00347t	m	65,000			0,00	0,000	0,226
53	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	ks	4,000			0,00	0,000	0,004
54	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st., -0,02000t	ks	2,000			0,00	0,000	0,040
55	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	46,000			0,00	0,000	0,164
56	765901250	Pokrytie striech hydroizolačnou difúznou foliou	m2	352,800			0,00	0,000	0,000
57	6113903100	Strešný výlez , 54x83cm	ks	1,000			0,00	0,015	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			0,00	0,00	0,00	3,890	3,110
		KRYTINY TVRDÉ							
58	765901141	Strešná fólia J od 22° do 35°, na krokvy	m2	405,720			0,00	0,150	0,000
		KRYTINY TVRDÉ			0,00	0,00	0,00	0,150	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
59	766621081	Montáž okna plastového so zasklením za 1 bm montáže	m	87,500			0,00	0,009	0,000
60	766662312	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho jednokridlové	KS	0,000			0,00	0,000	0,000
61	6114107601	Plastové okno štvorkridlové S, S, O, O, zasklené izol. dvojsklom 2700/1550 mm vr. parapetov vnútorných	ks	6,000			0,00	0,000	0,000
62	6114107602	Plastové okno dvojkrídlové S, O, zasklené izol. dvojsklom 1200/1350 mm vr. parapetov vnútorných	ks	5,000			0,00	0,000	0,000
63	6114107603	Plastové okno dvojkrídlové S, O, zasklené izol. dvojsklom 1200/1550 mm vr. parapetov vnútorných	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	0,00	0,00	0,010	0,000
		NÁTERY							
64	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	138,425			0,00	0,030	0,000
65	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	138,425			0,00	0,044	0,000
66	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 712,920			0,00	0,760	0,000
		NÁTERY			0,00	0,00	0,00	0,830	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	22,000	3,110
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
67	21001002-B	BLESKOZVOD - demontáž a spätná montáž jestvujúceho	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>SO 01 Stavebné práce</b>				<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,810</b>	<b>33,320</b>