

ROZPOČET

Stavba: Vyhliadková veža Zlatník

Objekt: SO 01 - ASR

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	134702202	Výkop pre piloty hornina 1-4 5 m	m3	23,320	
			5,83*4		23,320	
2	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	23,320	
3	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	23,320	
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,320	

2 - Zakladanie

5	K	224311113	Výplň pilót z vodostaveb. betónu železového tr. V8-C 20/25	m3	24,136	
			(5,83*4)*1,035		24,136	
6	K	224361114	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím	t	0,573	
7	K	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	0,680	
			0,17*4		0,680	
8	K	275351217	Debnie stien základových pätiiek, zhotovenie	m2	4,520	
			1,13*4		4,520	
9	K	275351218	Debnie stien základových pätiiek, odstránenie	m2	4,520	
10	K	285371211	Dodávka a osadenie kotiev M 20	ks	16,000	

99 - Presun hmôt HSV

11	K	998001011	Presun hmôt pre ucelenú dodávku pilót alebo podzemných stien betónovaných na mieste	t	57,631	
----	---	-----------	---	---	--------	--

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

12	K	764171501	Dodávka a montáž krytiny z trapézového plechu	m2	59,800	
13	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	10,820	

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

14	K	767pc	Výroba, dodávka a montáž OK vyhliadkovej veže, vrátane zábradlí a roštov - vid'. výkazy	kg	15 535,620	
			11331,35+1908,27+2296		15 535,620	
15	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	388,391	

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

16	K	210293000	Dodávka a montáž bleskozvodu	kpl	1,000	
----	---	-----------	------------------------------	-----	-------	--