

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Areál lesnej pedagogiky Mlynica, okres Poprad				Miesto:		Rozpočet:	
Objekt :SO 01 Učebňa lesnej pedagogiky				JKSO :		Spracoval:	
Časť :				Dňa: 26.08.2015		Zmluva č.:	
Odberateľ:				IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:		DIČ:	
Projektant: M PROJECT s.r.o.				IČO:		DIČ:	

1 M3 OP	1 M2 UP	
1 M2 ZP	1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

<p style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: _____</p> <p>podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p style="text-align: center;">D</p> <p style="text-align: center;">ON - ostatné náklady</p> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> <td></td> </tr>	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		17	Inžinierska činnosť		18	Projektové práce		19			20	Súčet riadkov 16 až 19:	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																
17	Inžinierska činnosť																
18	Projektové práce																
19																	
20	Súčet riadkov 16 až 19:																
<p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p style="text-align: center;">E</p> <p style="text-align: center;">Celkové náklady</p> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Odpočet - prípočet</td> <td></td> </tr>	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		22	DPH 20% z:		23	DPH 0% z:		24	Súčet riadkov 21 až 23:		F	Odpočet - prípočet		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:																
22	DPH 20% z:																
23	DPH 0% z:																
24	Súčet riadkov 21 až 23:																
F	Odpočet - prípočet																

Odberateľ:
Projektant: M PROJECT s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.08.2015

Stavba :Areál lesnej pedagogiky Mlynica, okres Poprad
Objekt :SO 01 Učebňa lesnej pedagogiky
Časť :

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
712 - Povlakové krytiny	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
765 - Krytiny tvrdé	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
784 - Maľby	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Odberteľ:
Projektant: M PROJECT s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO
Dátum: 26.08.2015

Stavba :Areal lesnej pedagogiky Mlyníca, okres Poprad
Objekt :SO 01 Účebňa lesnej pedagogiky
Časť :

#ODKAZI

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmiera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNÉ PRÁCE														
1	272	12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	76,725	m3		0,00		0,00					
2	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v hom. tr. 3 do 1000 m3	345,263	m3		0,00		0,00					
3	272	13120-1109	Prípratok za ľepvosť v hom. tr. 3	345,263	m3		0,00		0,00					
4	001	17410-1001	Zlýsep zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	292,723	m3		0,00		0,00					
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				0,00			0,00		0,00					
2 - ZÁKLADY														
5	272	21275-2112	Tratlivody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrkopieskovým lôžkom, obšypom a nopovou fóliou	50,114	m		0,00		0,00					
6	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hlíny	96,000	m2		0,00		0,00					
7	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	5,490	m3		0,00		0,00					
8	011	27432-1311	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20	37,405	m3		0,00		0,00					
9	253	27435-1112	Debnenie zákl. pásov plochy zaočlenené	181,406	m2		0,00		0,00					
10	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	181,406	m2		0,00		0,00					
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00		0,00					
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
11	011	41394-11R1	Dodávka a osadenie drevených trámov 130 x 150 mm cen. S2, vč. impregnácie, náterov a spoj. nat.	35,000	m		0,00		0,00					
12	312	43421-11R1	Schody - vstupy do budovy	1,000	kompl.		0,00		0,00					
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00		0,00					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
13	011	62246-4223	Vonkajšia omietka stien a stropov - vápenna omietka (na hlinenú) - farebná	121,935	m2		0,00		0,00					
14	011	62246-6111	Príprava podkladu pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne	121,935	m2		0,00		0,00					
15	011	63131-26R1	Konopný betón hr.50 mm a drev. rošt 100 x 100 mm	5,905	m3		0,00		0,00					
16	011	63157-1003	Nášyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho so zhutnením	5,490	m3		0,00		0,00					
17	011	63245-0231	Výrovnávací cem. poter samonivel. zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. do 20 mm	10,860	m2		0,00		0,00					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00		0,00					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
18	003	94194-1041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	1 573,860	m2		0,00		0,00					
19	003	94194-1291	Prípratok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	1 573,860	m2		0,00		0,00					
20	003	94194-1841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	1 573,860	m2		0,00		0,00					
21	003	94394-3221	Montáž lešenia priestorového fahkého do 2 kPa v. do 10 m	290,000	m3		0,00		0,00					
22	003	94394-3292	Prípratok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a - 3222	290,000	m3		0,00		0,00					
23	253	94394-4811	Demontáž les. pries. do 2 KPA výš. do 10 m	290,000	m3		0,00		0,00					
24	016	94395-3021	Lešénová podlaha v prostredí čistej montáže, montáž	78,000	m2		0,00		0,00					
25	011	99801-2042	Presun hmôt pre budovy výšky do 12 m	213,596	%		0,00		0,00					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00		0,00					
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00		0,00					
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti														
26	711	71113-10R1	D+M geotextilie 150g/m2 - na ploche vodorovnej	136,600	m2		0,00		0,00					
27	711	71146-1103	Zhotovenie podkladu - penové sklo hr.250mm na celej ploche vodor.	34,990	m3		0,00		0,00					
28	711	71146-2103	Zhotovenie izolácie - penové sklo hr.100mm na celej ploche zvislej	4,950	m3		0,00		0,00					
29	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	22,545	%		0,00		0,00					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				0,00			0,00		0,00					
712 - Pevňákové krytiny														
30	712	71232-0791	Dodávka a montáž strešnej parozábrany JUTAFOL, N-AI	230,000	m2		0,00		0,00					
31	712	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie pevnákové v objektoch výšky do 12 m	6,670	%		0,00		0,00					
712 - Pevňákové krytiny spolu:				0,00			0,00		0,00					

#ODKAZ!														
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
713 - Izolácie tepelné														
32	713	71311-1121	Montáž tep. izolácie stiech spodom, pripavenie drôtom	230,000	m2		0,00		0,00					
33	MAT	631 5086R3	Drevovláknitá doska STEICO Universal hr. 100 mm	230,000	m2			0,00	0,00					
34	713	71319-1OR1	Dodávka a montáž OSB dosky hr. 10 mm	121,900	m2		0,00	0,00	0,00					
35	713	71319-1OR2	Dodávka a montáž INFRAPANELOV vložených do hlinenej vymazávky	107,400	m2		0,00	0,00	0,00					
36	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	116,117	%		0,00	0,00	0,00					
713 - Izolácie tepelné spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00					
762 - Konštrukcie tesárske														
37	MAT	605 1562R1	Razivo na krov, hranoly 120/180 mm včetně impregnácie a ochranných náterov	74,226	m3			0,00	0,00					
38	762	76234-1250	D+M debnenia stiech stiech latovanie 50 x 40 mm	230,000	m2		0,00	0,00	0,00					
39	762	76271-2120	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneého reza nad 120 do 224 cm2	343,640	m		0,00	0,00	0,00					
40	762	76279-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	74,226	m3		0,00	0,00	0,00					
41	762	76280-00R1	D+M EKOPANEL hr.50 mm oz. S2	34,089	m2		0,00	0,00	0,00					
42	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	316,078	%		0,00	0,00	0,00					
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00					
763 - Konštrukcie - drevestavby														
43	763	76311-00R1	Dodávka a montáž - samonosný EKOPANEL hr. 38 mm s hlinenou omietkou a náterom	24,590	m2		0,00	0,00	0,00					
44	763	76371-10R3	D+M obvodovej steny s drev. nos. konštr. latovaním, výpihou (dos. STEICO), vonk. hlinenou omiet. a vnút. drev. obkladom	208,381	m2		0,00	0,00	0,00					
45	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 12 m	299,750	%		0,00	0,00	0,00					
763 - Konštrukcie - drevestavby spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00					
764 - Konštrukcie klampiarske														
46	764	76432-32R1	Klomp. Tzi pl. oplechovanie pri oknách rš 230	10,890	m		0,00	0,00	0,00					
47	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,960	%		0,00	0,00	0,00					
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00					
765 - Krytiny tvrdé														
48	765	76534-1133	Zastrešenie trstinovou strešnou krytinou - vč. doplnkov (vetranie, zachyt. snehu, klamp. výr)	230,000	m2		0,00	0,00	0,00					
49	765	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny na objektoch výšky do 12 m	89,700	%		0,00	0,00	0,00					
765 - Krytiny tvrdé spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00					
766 - Konštrukcie stolárske														
50	700	766.4-12R1	D+M drevené okno, zasklenie číre priehľadné izolačné dvojsklo 600 x 900 mm	2,000	kus		0,00	0,00	0,00					
51	700	766.4-12R2	D+M drevené okno, zasklenie číre priehľadné izolačné dvojsklo 600 x 1200 mm	4,000	kus		0,00	0,00	0,00					
52	700	766.4-12R3	D+M drevené okno s oblúkom, zasklenie číre priehľadné izolačné dvojsklo 1050 x 1800 mm	6,000	kus		0,00	0,00	0,00					
53	700	766.4-12R5	D+M bodového plastového strešného svetlka osadeného do drev. venca - komplet	1,000	kompl.		0,00	0,00	0,00					
54	MAT	611 601560	D+M Dvere vnútorné drevené so zárubňou - masív, prahom, zámkom a kovaním 600 x 1970	6,000	kus			0,00	0,00					
55	MAT	611 601562	D+M Dvere vnútorné drevené so zárubňou - masív, prahom, zámkom a kovaním 800 x 1970	2,000	kus			0,00	0,00					
56	MAT	611 601563	D+M Dvere vonkajšie drevené so zárubňou - masív, prahom zámkom a kovaním 900 x 2100	1,000	kus			0,00	0,00					
57	MAT	611 601564	D+M Dvere vnútorné drevené so zárubňou - masív, prahom zámkom a kovaním 900 x 1970	1,000	kus			0,00	0,00					
58	766	76669-4111	Montáž parapetných dosiek drev. š. do 30cm dl. do 100cm	12,000	kus		0,00	0,00	0,00					
59	MAT	611 9A0103	Parapeta vnútorná šír.200 mm	10,890	m		0,00	0,00	0,00					
60	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	148,478	%		0,00	0,00	0,00					
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00					
771 - Podlahy z dlaždíc keramikých														
61	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keramikých do flexibilného lepidla	10,860	m2		0,00	0,00	0,00					
62	MAT	597 6457400	Dlaž. keramiké s protišmykovým povrchom 300x300x12 mm	11,077	m2			0,00	0,00					
63	771	77157-9795	Prípr. za škárovanie škárovacou hmotou	10,860	m2		0,00	0,00	0,00					
64	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	4,763	%		0,00	0,00	0,00					
771 - Podlahy z dlaždíc keramikých spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00					
775 - Podlahy vlysové a parketové														
65	775	77552-42R1	Veľkoplošná skladaná drevená podlaha hr.12,5mm s oľišťovaním	107,371	m2		0,00	0,00	0,00					
66	775	77559-1312	Príslušenstvo k podlahám dreveným, vrchný lak pre bežnú záťaž	107,371	m2		0,00	0,00	0,00					
67	775	77597-3112	Podlažka pod drevenú podlahu, napr. fólia Mirelon hr. 1 mm	107,371	m2		0,00	0,00	0,00					
68	775	99877-5202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	51,721	%		0,00	0,00	0,00					
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00					
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek														
69	771	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. keramikých vč. lepidla, lišt a vymetania	52,220	m2		0,00	0,00	0,00					
70	MAT	597 8187300	Obkladačky jednofarebné hladké	53,264	m2			0,00	0,00					
71	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramiké v objektoch výšky do 12 m	21,911	%		0,00	0,00	0,00					
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00					
784 - Malby														
72	784	78445-2371	Malby z malarských zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné	108,470	m2		0,00	0,00	0,00					
784 - Malby spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00					
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00					
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	0,00	0,00					