

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	AREÁL LESNEJ PEDAGOGIKY MLYNICA	JKSO	822 27
Názov objektu	SO 06 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy	EČO	
Názov časti		Miesto	Mlynica
Objednávateľ	KRÁSNE SADY MLYNICA a.s.	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Jana Dunajská	35412194	1036769701
Zhotoviteľ	Dista projekt	35412194	1036769701
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
31032014	Ing. Jana Dunajská	30.08.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
Objednávateľ		24	20 %	0,00 DPH
		25	20 %	0,00 DPH
		26	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: AREÁL LESNEJ PEDAGOGIKY MLYNICA
Objekt: SO 06 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy
Časť:
JKSO: 822 27
Objednávateľ: KRÁSNE SADY MLYNICA a.s.
Zhotoviteľ: Dista projekt
Dátum: 30.08.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	0,00
5	Komunikácie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: AREÁL LESNEJ PEDAGOGIKY MLYNICA
Objekt: SO 06 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy
Časť:
JKSO: 822 27
Objednávateľ: KRÁSNE SADY MLYNICA a.s.
Zhotoviteľ: Dista projekt
Dátum: 30.08.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		1	Zemné práce				0,00	
1	K	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím <i>všetky obrubníky</i>	m3	114,750	0,0000	0,00	20,0
				(180+60+525)*0,3*0,5		114,750			
2	K	001	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	114,750	0,0000	0,00	20,0
3	K	001	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	114,750	0,0000	0,00	20,0
4	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	114,750	0,0000	0,00	20,0
				114,75		114,750			
5	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 285,000	0,0000	0,00	20,0
				695+590		1 285,000			
	D		2	Zakladanie				0,00	
6	K	011	275313821	Betónovanie základových pätiiek, betón prostý <i>na dZ</i>	m3	0,288	0,0000	0,00	20,0
				0,8*0,6*0,6		0,288			
7	M	MAT	5893171000	Betón B-7,5 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm	m3	0,288	0,0000	0,00	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				0,00	
8	K	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	1 285,000	0,0000	0,00	20,0
				590+695		1 285,000			
	D		5	Komunikácie				0,00	
9	K	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm <i>dlaž.pl+0,4 m pod obrubníkmi+geodoska</i>	m2	5 114,000	0,0000	0,00	20,0
				(695+590)*2+(180+525)*0,4*2+590+695*2		5 114,000			
10	K	221	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	1 285,000	0,0000	0,00	20,0
				695+590		1 285,000			
11	M	MAT	5922901540	dlažba hr. 80 mm so zámkom proti posunu (vrátane dl. na DZ)	m2	1 285,000	0,0000	0,00	20,0
				parkovisko a komunikácia					
				695		695,000			
				chodník					
				590		590,000			
				Súčet		1 285,000			
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	
12	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt <i>špecifikácia - TDZ</i>	ks	1,000	0,0000	0,00	20,0
				1		1,000			
13	M	MAT	4044735039	Dopravná značka základný rozmer (IP16 s piktogramom E15)	ks	1,000	0,0000	0,00	20,0

v zmysle odsúhlas. výkresu 12 - 100 z 04/2015

				1		1,000				
14	M	MAT	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	m	3,000	0,0000	0,00	20,0	
				3		3,000				
15	M	MAT	4044777006	viečko na stĺpik f60 mm	ks	1,000	0,0000	0,00	20,0	
				1		1,000				
16	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka	m	525,000	0,0000	0,00	20,0	
				525		525,000				
17	M	MAT	5921745010	Obrubník betónový 100x5x20 záhonový	ks	525,000	0,0000	0,00	20,0	
				525		525,000				
18	K	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka cestný+rovný	m	240,000	0,0000	0,00	20,0	
				180+60		240,000				
19	M	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x20x12 cm farba sivá oblúky na ostrovčeky, krátke kusy	m	180,000	0,0000	0,00	20,0	
				180		180,000				
20	M	MAT	59217450116	Obrubník betónový 100x10x20 cestný, rovný	ks	60,000	0,0000	0,00	20,0	
				60		60,000				
21	K	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 obrub. - lôžko navyšiac	m3	45,900	0,0000	0,00	20,0	
				(180+60+525)*0,2*0,3		45,900				
	D	99		Presun hmôt HSV				0,00		
22	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 280,340	0,0000	0,00	20,0	
				<u>Celkom</u>				<u>0,00</u>		