

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993 - rekonštrukcia a modernizácia objektu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu (rezerva 15%)

Cena bez DPH

DPH	základná	20,00%	z
	znižená	20,00%	z

Cena s DPH	v	EUR
-------------------	----------	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993 - rekonštrukcia a modernizácia objektu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

1 - SO - Zníženie energetickej náročnosti budovy

01

- 1 Stavebná časť
- 2 Výmena svietidiel za LED
- 3 Vykurovanie - Hydraulické vyregulovanie objektu

2 - SO-02 Ostatné stavebné práce

- 1 Stavebná časť - Vybudovanie socialnej miestnosti pre invalidov
- 2 Stavebná časť - Bezbarierizácia
- 3 Elektro časť - Bleskozvod

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Rezerva 15% z 1) Náklady z rozpočtov

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993 - rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 1 - SO -01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Časť: 1 - Stavebná časť

KS:

Dátum:

lčO:

IČO DPH:

1ČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

1ČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH	v	EUR
------------	---	-----

Projektant

Dátum a podpis:

Spracovatel'

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993 - rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 1 - SO -01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Časť: 1 - Stavebná časť

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne

9 - Ostatné konštrukcie a práce

71 - Izolácie

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolácie tepelné

76 - Konštrukcie

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

78 - Dokončovacie práce

783 - Nátery

784 - Maľby

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993 - rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 1 - SO -01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Časť: 1 - Stavebná časť

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne

1	M	2832834105000	Fólia zakrývacia - na zakrytie okien a dverí pred tepelnou izoláciou - dodávka	m2	6,200		
2	K	011 61099-1111	Zakrývanie okien a dverí fóliami pred tepelnou izoláciou	m2	6,200		
3	K	011 62515-7104	Vyspravenie povrchovej úpravy fasády pod zateplovací systém	m2	566,240		
4	K	014 61242-5921	Oprava omietky vnút. ostenia s vystužením rohov s lištami	m2	141,360		
5	K	011 62515-7107	KZS stien, podhládov na báze polystyrénu EPS-F 80 hr. 4 cm, om. silik. hr. 2 mm	m2	23,520		
6	K	011 62515-7108	KZS ostení na báze polystyrénu EPS-F 80 hr. 4 cm, om. silik. hr. 2 mm	m2	88,350		
7	K	011 62515-7110	KZS sokla na báze extr. polystyrénu XPS hr. 8 cm, om. silik. hr. 2 mm	m2	49,040		
8	K	011 62515-7112	KZS stien na báze polystyrénu EPS-F 80 hr. 16 cm, om. silik. hr. 2 mm	m2	566,240		
9	K	011 62999-1310	Soklový profil zakladací pre 16 cm hr. fasádne izol.dosky	m	99,460		
10	K	011 63157-1009	Vyrovnanie nerovností na streche so štrkopieskom 0-4	m2	384,800		
11	K	011 64199-1611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	kus	16,000		
12	M	MAT 611 4B1630	Okno plast. -výš.60, šír.60 cm	kus	8,000		
13	M	MAT 611 4B1798	Okno plast. -výš.60, šír.120 cm	kus	4,000		
14	M	MAT 611 4B1881	Okno plast. -výš.60, šír.150 cm	kus	4,000		
15	K	011 64199-1721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	31,000		
16	M	MAT 611 4B1642	Okno plast. -výš.180, šír.60 cm	kus	18,000		
17	M	MAT 611 4B1891	Okno plast. -výš.180, šír.180 cm	kus	4,000		
18	M	MAT 611 4B1942	Okno plast.-výš.160, šír.120 cm	kus	2,000		
19	M	MAT 611 4B3829	Okno plast.-výš.60, šír.180 cm	kus	4,000		
20	M	MAT 611 4B3913	Okno plast.-výš.60, šír.240 cm	kus	3,000		
21	K	011 64199-1831	Osadenie rámov okien z plastov do 10 m2 s montážnou penou	kus	27,000		
22	M	MAT 611 4B4225	Okno plast.-výš.180, šír.204,4 cm	kus	26,000		
23	M	MAT 611 4B4710	Okno plast.-výš.180, šír.240 cm	kus	1,000		
24	M	MAT 611 4B4	Okno plastové pevné 240x180	ks	1,000		
25	K	011 64299-2830	Osadenie dverných zárubní z hliníka do 10 m2 s montážnou penou	kus	1,000		
26	M	MAT 553 408370	Dvere hliníkové vonkajšie-2-krídlové-O š.135 v.210 so svetlíkmi - otv. š.240 v.270 cm	kus	1,000		
27	K	011 64299-2940	Osadenie garážových vrát do 10 m2 s mont. penou	kus	2,000		
28	M	MAT 553 446810	Vráta garážové izolačné š.240 v.270 cm	kus	2,000		
29	K	011 64899-1111	Osadenie parapetných dosák vnútorných z plastických hmôt	m	115,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	MAT 611 9A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová	m	115,200		
31	M	MAT 611 9A0206	Parapeta vnútorná - spojka, plastová biela	pár	74,000		

9 - Ostatné konštrukcie a práce

32	K	003 94194-1042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	790,000		
33	K	003 94194-1842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	790,000		
34	K	003 94194-1292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	1 580,000		
35	M	709 7092911450	Ochranná sieť na boku lešenia - dodávka	m2	890,000		
36	M	003 944944103	Ochranná sieť na boku lešenia - montáž	m2	890,000		
37	M	003 944944803	Ochranná sieť na boku lešenia - demontáž	m2	890,000		
38	M	607 6072623500	OSB dosky 125x250 cm - dodávka , ochrana vstupu	m2	6,250		
39	M	003 94194-17	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž	m2	6,250		
40	K	003 9449194-18	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - demontáž	m2	6,250		
41	K	014 95290-1110	Očistenie okien, dverí a rámov otvorov umytím po tepel. izoláciou	m2	195,120		
42	K	013 97805-9631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2 (sokel)	m2	53,040		
43	K	013 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku odpadov	t	5,078		
44	K	013 97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,078		
45	K	013 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	25,048		
46	K	013 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	5,078		
47	K	014 99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	20,918		

71 - Izolácie

712 - Povlakové krytiny

48	K	712 71236-1705	Zhot. povlak. kryt. striech do 10° fóliou, kotv. a so zvaranými spojmi p. predp.	m2	438,070		
49	K	712 71236-3122	Zhotovenie prestupov na streche povl. krytiny	súb.	1,000		
50	K	712 71239-1171	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° polozenie podkladnej geotextilie 300g/m2	m2	438,070		
51	K	712 71292-1932	Odvetranie tepeln. izol. strechy s vetracím komínom s vent. hlavickou 1ks/40 m2	kus	10,000		
52	K	712 99871-2102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	0,014		
53	M	2832990370	Vpust' strešná D 125 mm - dodávka	ks	3,000		
54	K	712 712960010	Vyvyšenie a osadenie novej strešnej vpuste do jestvujúcej (fi - 125 mm) v úrovni novej povl. krytiny	ks	3,000		

713 - Izolácie tepelné

55	K	713 71314-1141	Montáž tep. izolácie atiky, markíz, kotvenie mechanické	m2	40,811		
56	M	MAT 283 1B0053	Polystyrén extrudovaný XPS hr. 40 mm	m2	6,500		
57	M	MAT 283 1B0055	Polystyrén extrudovaný XPS hr. 80 mm	m2	36,552		
58	K	713 71314-1181	Montáž tep. izol. striech rovn. 2-vrstvovo hr. nad 17 cm, v. do 20 m, kotv. mech	m2	384,800		
59	M	MAT 631 508130	Polystyrén EPS 200 S hr. 15 cm	m2	808,080		
60	K	713 99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	8,017		

76 - Konštrukcie

764 - Konštrukcie klampiarske

61	K	764 76431-1201	Klamp. PZ pl. hladký, oplech. markíz	m2	7,140		
62	K	764 76431-1821	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine do 30 st. -25m2	m2	5,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	764 76433-1850	Klamp. demont. oplech. múrov na ploch. strech. rš 400	m	99,460		
64	K	764 76433-3270	Klamp. r. z. pr. optecn. múrov tep. kryt. rš 770 mm	m2	77,770		
65	K	764 76441-0340	Klamp. poplast. AL, oplechovanie parapetov	m	115,200		
66	M	MAT 553 4C2512	Parapeta vonkajšia hliníková - spojka plastová	pár	76,000		
67	K	764 76441-0850	Klamp. demont. oplech. parapetov	m	115,200		
68	K	764 99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	0,510		

766 - Konštrukcie stolárske

69	K	766 76662-1831	Demontáž ramov jednoduchých okien vrátane krídiel do 1m2	m2	9,360		
70	K	766 76662-1833	Demontáž ramov jednoduchých okien vrátane krídiel do 4m2	m2	45,360		
71	K	766 76662-1834	Demontáž ramov jednoduchých okien vrátane krídiel nad 4m2	m2	120,960		
72	K	766 76668-1822	Demontáž rámov dverí vrátane krídiel nad 2 m2	m2	19,440		
73	K	766 99876	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,794		

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

74	K	767 767662130-5	Demontáž rebríka na ďalšie použitie	m	14,000		
75	K	767 767991991-4	Predĺženie konštrukcie rebríka	m	14,000		
76	K	767 767833100	Spätná montáž rebríka	m	14,000		
77	K	767 767082405	Demontáž vlnkonosičov na ďalšie použitie	kus	2,000		
78	K	767 767991991-5	Úprava vlnkonosičov pred spätnou montážou	kus	2,000		
79	K	767 767662120-4	Spätná montáž vlnkonosičov	kus	2,000		
80	K	767 767991911	Predĺženie konzolí na klimatizačnom zariadení	ks	2,000		
81	M	2838003570	Paropriepustná páska exter.komprimovaná - šírka 70mm	m	475,800		
82	K	767 7670011	Montáž paropriepustnej pásky exter.komprim. šírka 70mm - okolo otvorov	m	475,800		
83	M	2830010400	Parotesná páska inter. šírka 50mm	m	475,800		
84	K	767 7670012	Montáž parotesnej pásky inter. šírka 50mm okolo otvorov	m	475,800		
85	K	767 767991991-3	Úprava konzoly satelitného zariadenia	ks	1,000		

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

86	K	769 769086071	Demontáž klimatizačného zariadenia	ks	1,000		
87	K	769 769060261	Spätná montáž klimatizačného zariadenia	ks	1,000		
88	K	769 769082787	Demontáž fasádnych vetracích mriežok do sute 150x740 mm	ks	64,000		
89	M	4290015947	Nové plastové vetracie mriežky 150x740 mm	ks	62,000		
90	K	769 769035016	Montáž nových vetracích mriežok plastových 150x740 mm	ks	62,000		
91	M	4290015948	Nové plastové vetracie mriežky 750x750 mm		2,000		
92	K	769 769035016	Montáž nových vetracích mriežok plastových 750x750 mm	ks	2,000		

78 - Dokončovacie práce

783 - Nátery

93	K	783 783103814	Odhrdzovanie kovovej konštrukcie strešnika	ks	1,000		
94	K	783 783114133	Nátery kovovej konštrukcie strešnika - olejové dvojnásobne + 1x email	ks	1,000		
95	K	783 783103812	Odhrdzovanie vlnkonosičov	kus	2,000		
96	K	783 783112110-5	Nátery vlnkonosičov - olejové dvojnás. +1x email	kus	2,000		
97	K	783 783101811-4	Odhrdzovanie rebríka	m	14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	783 783112110-4	Nový náter rebrika - olejové dvojnás. +1x email □	m	14,000		
99	K	783 783103818	Odhrdzovanie konzolí klimatizačného zariadenia	ks	2,000		
100	K	783 783114138	Nátery konzolí klimatizačného zariadenia - olejové dvojnás. +1x email □	ks	2,000		
101	K	783 783103819	Odhrdzovanie elektrokrine	ks	1,000		
102	K	783 783114139	Nátery elektrokrine - olejové dvojnás. +1x email □	ks	1,000		
103	K	783 783103820	Odhrdzovanie konzoly satelitného zariadenia□	ks	1,000		
104	K	783 783114140	Nátery konzoly satelitného zariadenia - olejové dvojnás. +1x email □	ks	1,000		

784 - Malby

105	K	784 78442-2921	Opr. malba váp. 1 farebná dvojnás. s oškrab. v miest. do3,8m - vnút. ostenia	m2	141,360		
-----	---	----------------	--	----	---------	--	--

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

106	K	210 21062612	Úprava elektrokrine zapustenej do fasády	ks	1,000		
107	K	210 21009625	Demontáž vonkajšieho osvetlenia	ks	1,000		
108	K	210 21009620	Spätná montáž vonkajšieho osvetlenia	ks	1,000		
109	K	210 210411191	Predĺženie káblov	m	60,000		

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

110	K	229 229730261	Odstránenie nefunkčnej kabeláže	m	40,000		
111	K	229 22973105-0	Demontáž videovrátnika□	ks	1,000		
112	K	229 22973105-1	Spätná montáž videovrátnika□	ks	1,000		
113	K	229 22973015-1	Demontáž antén□	ks	1,000		
114	K	229 22973015-2	Spätná montáž antén□	ks	1,000		
115	K	229 22973015-7	Demontáž satelitného zariadenia□	ks	1,000		
116	K	229 22973015-8	Spätná montáž satelitného zariadenia□	ks□	1,000		
117	K	220 220320391-1	Demontáž informačných tabúl'	ks	5,000		
118	K	220 220320391	Spätná montáž demontovaných informačných tabúl' na zavesené závitové tyče - kotvené do pôvodnej steny chemickou kotvou□	ks	5,000		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993 - rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 1 - SO -01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Časť: 2 - Výmena svietidiel za LED

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

95-M - Revízie

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993 - rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 1 - SO -01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Časť: 2 - Výmena svietidiel za LED

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

1	M	213480571361	LED Svítidla přisazená - ZCLEd63L840/ ZK-MIKRO-IP40	ks	47,000		
2	M	213480571362	LED Svítidla přisazená - ZCLEd33L840/ ZK-OPAL-IP40	ks	6,000		
3	M	213480571363	LED Svítidla přisazená - ZCLEd21L840/ ZK-OPAL-IP40	ks	80,000		
4	M	213480571364	LED Svítidla přisazená - ZCLEd79L840/ ZK-MIKRO-IP40	ks	21,000		
5	M	213480571365	LED Svítidla přisazená - ZCLEd21L840/ A190-OPAL-IP54	ks	3,000		
6	K	210203040	Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených - 1 zdroj bez krytu	ks	157,000		
7	M	210812011	KABEL SÍLOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-J 3x1.5 , pevne	m	120,000		
8	M	213410300264	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE	ks	40,000		
9	M	213450662001	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 273-104 3x1-2,5mm2	ks	120,000		
10	K	210203544	Recyklácia odpadového materiálu R4 - Recyklácia demontovaných svietidiel	ks	1,000		

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

11	K	HZS-1	Demontáže	hod	125,000		
----	---	-------	-----------	-----	---------	--	--

95-M - Revízie

12	K	95-M-1	Revizní technik	hod	40,000		
13	K	95-M-2	Spolupráce s revizním technikem	hod	10,000		
14	M	9999000001	Podružný materiál	ks	1,000		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993 - rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 1 - SO -01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Časť: 3 - Vykurovanie - Hydraulické vyregulovanie objektu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

73 - Ústredné vykurovanie

733 - Rozvod potrubia

734 - Armatúry

735 - Vykurovacie telesá

78 - Dokončovacie práce

783 - Nátery

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993 - rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 1 - SO -01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Časť: 3 - Vykurovanie - Hydraulické vyregulovanie objektu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

73 - Ústredné vykurovanie

733 - Rozvod potrubia

1	K	731 73311-1202	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotlakových DN 10	m	8,000		
2	K	731 73311-1203	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotlakových DN 15	m	20,000		
3	K	731 73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	28,000		
4	K	731 73399-9910	Rozvod potrubia, HZS T6- Napustenie a vypustenie systému	hod	18,000		
5	K	731 99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,026		

734 - Armatúry

6	K	731 73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	110,000		
7	K	731 73420-9112	Montáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2"	kus	220,000		
8	M	MAT 551 2G3381	Priamy spiatočkový ventil uzavierací HERZ RL 5 priamy 3/8" (alt.ekvivalent)	kus	55,000		
9	M	MAT 551 2G3382	Priamy regulačný ventil HERZ TS 90 priamy 3/8" (alt.ekvivalent)	kus	124,000		
10	K	731 73429-1951	Opr. závit. armatúr, spätná montáž hlavíc ovládania	kus	55,000		
11	M	MAT 551 2D0452	Termostatická hlavica pre ventil HERZCULES (alt.ekvivalent)	kus	55,000		
12	K	731 99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,035		

735 - Vykurovacie telesá

13	K	731 73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	kus	55,000		
14	K	731 73511-1810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	55,000		
15	K	731 73511-9140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	m2	55,000		
16	K	731 73515-8120	Vykur. telesá tlak. skúšky telies vodou	kus	55,000		
17	K	731 73519-0913	Opr. vykur. telies, vrtná ružica	kus	55,000		
18	K	731 73519-1904	Opr. vykur. telies, vyčistenie prepláchnutím telies liatin.	m2	55,000		
19	K	731 73519-1905	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa	kus	55,000		
20	K	731 99873-5101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,051		

78 - Dokončovacie práce

783 - Nátery

21	K	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	88,200		
----	---	------------	---	---	--------	--	--

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	HZS000113	Vykurovacia skúška	hod	72,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993 - rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: 2 - SO-02 - Ostatné stavebné práce
Časť: 1 - Stavebná časť - Vybudovanie sociálnej miestnosti pre invalidov

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Ministerstvo vnútra SR

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993 - rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 2 - SO-02 - Ostatné stavebné práce

Časť: 1 - Stavebná časť - Vybudovanie sociálnej miestnosti pre invalidov

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne

9 - Ostatné konštrukcie a práce

PSV - Práce a dodávky PSV

72 - Zdravotno - technické riešenie

721 - Vnútna kanalizácia

722 - Vnútny vodovod

725 - Zariadenie predmety

76 - Konštrukcie

766 - Konštrukcie stolárske

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

77 - Podlahy

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

78 - Dokončovacie práce

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

784 - Maľby

M - Práce a dodávky M

M21 - 155 - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993 - rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 2 - SO-02 - Ostatné stavebné práce

Časť: 1 - Stavebná časť - Vybudovanie sociálnej miestnosti pre invalidov

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1	K	011 31714-2211	Preklad nenosný nadotvorový š. 100 mm dl. 110 cm	kus	1,000		
2	K	011 31714-2222	Preklad nenosný nadotvorový š. 100 mm dl. 140 cm	kus	1,000		
3	K	011 34227-2336	Priečky z porobetónových tvárnic hr.100mm na lepiacu maltu	m2	3,090		
4	K	011 34229-1111	Ukotlinie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky do 100 mm	m	1,700		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne

5	K	011 61147-3111	Omietka vnút. stropov tenkovrstv. vápennocementová hladká	m2	8,540		
6	K	011 61242-1626	Omietka vnút. stien tenkovrstv. vápennocementová hladká	m2	38,477		
7	K	011 61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	38,477		
8	K	011 63247-7002	Samonivelačný poter - hmota - hr. 3 mm	m2	8,540		
9	K	014 63290-2211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	m2	8,540		
10	K	011 64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov dverí do 2,5 m2	kus	2,000		
11	M	MAT 553 319840	Zárubňa 60x197	kus	1,000		
12	M	MAT 553 319880	Zárubňa 90x197	kus	1,000		

9 - Ostatné konštrukcie a práce

13	K	011 95927-1111	Dodávka a mont. vetracieho zariadenia (ax.vent. s plast. rúrou cez fasádu)	kom pl.	1,000		
14	K	013 96203-2241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2	m3	0,320		
15	K	013 96508-1713	Búranie pôvodnej podlahy	m2	8,540		
16	K	013 96806-2455	Vybúranie dverových zárubní do 2 m2 vrátane krídiel	m2	2,424		
17	K	013 97403-1487	Vysek. rýh v teh. murive pre potrubie	m	7,360		
18	K	013 97404-2533	Vysekanie rýh podlahe pre potrubie	m	4,320		
19	K	013 97801-1191	Otlčenie vnút. omietok váp. vápenocem. do 100 %	m2	47,017		
20	K	013 97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	20,560		
21	K	013 97805-12	Vybúranie otvoru pre odvetranie WC imobilní 150x150mm	m2	0,023		
22	K	013 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku	t	5,997		
23	K	013 97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,997		
24	K	013 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1,755		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	013 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	5,997		
26	K	011 99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	3,311		

PSV - Práce a dodávky PSV

72 - Zdravotno - technické riešenie

721 - Vnútna kanalizácia

27	K	721 72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	3,450		
28	K	721 72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160x3,9	m	5,650		
29	K	721 72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	2,950		
30	K	721 72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	1,000		
31	K	721 72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	1,000		
32	K	721 72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	6,400		
33	K	721 72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	5,650		
34	K	721 99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,028		

722 - Vnútny vodovod

35	K	721 72217-2221	Potrubie z rúrok PEX-AL-PEX DN 16 (alt.ekvivalent)	m	6,500		
36	K	721 72217-2222	Potrubie z rúrok PEX-AL-PEX DN 20 (alt.ekvivalent)	m	14,500		
37	K	721 72219-0401	Prípojky vodovodnej rúrky	kus	5,000		
38	K	721 72222-9102	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	kus	2,000		
39	M	MAT 551 112280	Ventil priamy prechodný KE 83E 3/4	kus	2,000		
40	K	721 72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	19,500		
41	K	721 72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	19,500		
42	K	721 99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,021		

725 - Zariadenie predmety

43	K	721 72511-2300	Záchodová misa kompletná s nádržou, výška sedad. 500 mm	súbo r	1,000		
44	K	721 72521-2111	Umývadlo so zápachovou uzávierkou (výška umývadla 870-900 mm)	súbo r	1,000		
45	K	721 72533-9101	Výlevka keramická, štandardná kavitácia so zápach. uzáverom	súbo r	1,000		
46	K	721 72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	kus	2,000		
47	M	MAT 551 012420	Ventil rohový RD L80 1/2	kus	2,000		
48	K	721 72582-1400	Batéria umývadlová nástenná, štandardná kvalita	kus	1,000		
49	K	721 72584-9206	Montáž ostatných prvkov v miestnosti	súbo r	1,000		
50	M	MAT 551 928920	Vešiak (výška hornej hrany max. 1200mm od podlahy)	kus	1,000		
51	M	MAT 551 929000	Automat na papierové osušky	kus	1,000		
52	M	MAT 551 929050	Automat na mydlo	kus	1,000		
53	M	MAT 551 930350	Príručný kôš na zmiešaný odpad	kus	1,000		
54	M	MAT 551 930400	Držadlo dĺžka 600 mm - umiestnený 680 mm na podlahu (vedľa umývadla)	pár	1,000		
55	M	MAT 551 931860	Automat na toaletný papier	kus	1,000		
56	M	MAT 551 932460	Polica	kus	1,000		
57	M	MAT 551 932650	Sklopné držadlo vedľa záchodovej misy	pár	1,000		
58	M	MAT 551 932750	Bezpečnostná šnúra	kus	1,000		
59	K	721 99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,040		
60	M	MAT 551 934090	Sklopná polica vedľa zrkadla	kus	1,000		
61	M	MAT 551 934050	Zrkadlo - umiestnené 500 mm nad podlahou	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

76 - Konštrukcie

766 - Konštrukcie stolárske

62	K	766 76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl.	kus	2,000		
63	M	MAT 611 964377	Dvere vnútorné plné 60/197 cm	kus	1,000		
64	M	MAT 611 964397	Dvere vnútorné plné 90/197 cm s držadlom	kus	1,000		
65	K	766 76669-2124	Lišta prechodová dl. 60 cm	kus	1,000		
66	K	766 76669-2125	Lišta prechodová dl. 90 cm	kus	1,000		
67	K	766 76669-5212	Demontáž prahov dvier 1-krídl. dl. 60 cm	kus	2,000		
68	K	766 99876-6101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,030		

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

69	M	4290003000	Ventilátor s dobehom dodávka VZT	kus	1,000		
70	K	769 769011105	Montáž ventilátora s dobehom	kus	1,000		
71	M	42900030001	Ventilátor dodávka VZT	kus	1,000		
72	K	769 76901116	Montáž ventilátora	kus	1,000		
73	M	42900159478	Nová plastová vetracia mriežka na wc pre imobilných 150x150mm	kus	1,000		
74	K	769 769035016	Montáž novej vetracej mriežky plastovej 150x150 mm - na WC pre imobilných	kus	1,000		

77 - Podlahy

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

75	K	771 77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. do lepidla	m2	8,540		
76	M	MAT 597 871000	Dlažba keramická	m2	9,394		
77	K	771 99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	0,235		

78 - Dokončovacie práce

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

78	K	771 78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. keramických do lepidla	m2	27,421		
79	M	MAT 597 815500	Obkl. keramické	m2	30,163		
80	K	771 99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,471		

784 - Maľby

81	K	784 78445-2371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	18,175		
----	---	----------------	--	----	--------	--	--

M - Práce a dodávky M

M21 - 155 - Elektromontáže

82	K	921 21001-	Úprava elektroinštalácie - rúrkové vedenia, spínač, odvetranie	súbo r	1,000		
----	---	------------	--	-----------	-------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993 - rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 2 - SO-02 - Ostatné stavebné práce

Časť: 2 - Stavebná časť - Bezbarierizácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra SR

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH	v	EUR
-------------------	----------	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993 - rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 2 - SO-02 - Ostatné stavebné práce

Časť: 2 - Stavebná časť - Bezbarierizácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

M - Materiál

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993 - rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 2 - SO-02 - Ostatné stavebné práce

Časť: 2 - Stavebná časť - Bezbarierizácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

M - Materiál

0	M	MAT 005 721000	Schodolez - vid' špecifikáciu	súbor	1,000		
---	---	----------------	-------------------------------	-------	-------	--	--

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993 - rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 2 - SO-02 - Ostatné stavebné práce

Časť: 3 - Elektro časť - Bleskozvod

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 4 - Vodorovné konštrukcie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže
- 95-M - Revízie
- 46-M - Zemné práce
- HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993 - rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 2 - SO-02 - Ostatné stavebné práce

Časť: 3 - Elektro časť - Bleskozvod

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	A01 122201401	BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ - Síla vrstvy 3-5cm	m2	55,200		
2	K	B01 113106229-3	VYTRHÁNÍ DLAŽBY - Kostky velké, spáry zalité	m2	4,000		

2 - Zakladanie

3	K	011 273313821	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU - Vrstva betonu 10cm	m2	12,000		
---	---	---------------	--	----	--------	--	--

4 - Vodorovné konštrukcie

4	K	A02 451576112	PODKLADOVÁ VRSTVA - Ze šterku vrstva 10cm	m2	12,000		
---	---	---------------	--	----	--------	--	--

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5	K	A01 634920005	ŘEZÁNÍ SPÁRY - V asfaltu nebo betonu	m	20,000		
---	---	---------------	---	---	--------	--	--

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	K	B01 961043111	ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU - Premist.mater.nalození, odvoz	m3	3,600		
---	---	---------------	--	----	-------	--	--

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

7	M	442 44216651	PODPERY - PV 17pp Podpěra vedení do zdíva na hmoždinku, 8/200 mm	ks	2,000		
8	M	354 3544216651	PODPERA VEDENÍ - PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou	ks	130,000		
9	M	354 3544216201	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - SS spojovací	ks	8,000		
10	M	354 3544219901	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - SP připojovací	ks	3,000		
11	M	344 3444236350	SVORKA HROMOS. UZEMŇ. - SK křížová	ks	12,000		
12	M	210 210220246	SVORKA HROMOZ. UZEMŇ. - SOa na okapové žlaby	ks	12,000		
13	M	354 3544220651	SVORKA HROMOZ. UZEMŇ. - ST 3 na potrubí D=1	ks	1,000		
14	M	354 3544237251	SVORKA HROMOZ. UZEMŇ. - SZa zkušební	ks	8,000		
15	M	354 3544205001	SVORKA HROMOZ. UZEMŇ. - SJ2 k zemnicí tyči, D=28	ks	16,000		
16	M	354 3544247911	SVORKA HROMOZ. UZEMŇ. - SR 3a svorka pásky-drát	ks	28,000		
17	M	354 3544206	ŽEMNÍČE-ZT 2,0 zemnicí tyč o 25mm, L 2000mm	ks	8,000		
18	M	3543544216651	PODPERA VEDENÍ -PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou	ks	131,000		
19	M	354 3544221601	OCHRANNÍ UHELNÍK - OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	354 3544238851	DRŽÁK - DUDa-22 držák ochranného úhelníku do dřeva, L 220mm	ks	4,000		
21	M	156 1561152501	DRÁT - 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý	m	190,000		
22	M	345 345641707	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ -FeZn-D10 (0,62kg/m), pevne	m	32,000		
23	M	313 3132392001	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ - FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevne	m	114,000		
24	M	345 3450728400	TRUBKA - FXP32 Trubka FXP 32	m	42,000		
25	M	345 3451100701	PRISLUŠENSTVI - HFS32 Příchytka HFS 32	ks	42,000		
26	M	341 3410300258	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE - KO125E 150x150x77	ks	6,000		
27	M	460 460700028	OSAZENÍ HMOŽDINKY DO BETONU - HM8	ks	62,000		

95-M - Revízie

28	K	95-M - 1	Revizní technik	hod	20,000		
29	K	95-M - 2	Spolupráce s revizním technikem	hod	8,000		
30	M	9999000001	Podružný materiál	ks	1,000		

46-M - Zemné práce

31	K	946 460200164	HLOUBENÍ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 600mm	m	112,000		
32	K	946 460560164	ZÁHOZ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 600mm	m	112,000		
33	K	946 460620014	ÚPRAVA POVRCHU - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	55,200		
34	K	460 4600420501	KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM - Položení bet. žlabu vč. zakrytí	ks	2,000		
35	K	460 46005110009	KABEL.PROSTUP Z BETON. TRUBKY - s obetonováním do d-15 cm	m	4,000		
36	K	460 46020006	ÚPRAVA POVRCHU - Osetí povrchu travou	m2	55,200		
37	K	460 460120061	ODVOZ ZEMINY - Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	2,000		

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

38	K	HZS-1	Demontáže	hod	55,000		
----	---	-------	-----------	-----	--------	--	--