

Výkaz výmer

Stavba: Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužlia
Objekt: SO 01 Zateplenie obvodových stien, výmena výplní otvorov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Obec Mužlia

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
1	622401931	Priplatok k ometke vonkajších stien za zvýšenú prácnosť, v rozsahu nad 26 do 35 %	m2	820.310		
2	622422411	Oprava vonkajších ometiek vápencom. hladkých-vyspravenie	m2	246.093		
3	622428971	Priplatok k cene za viacfarebnú ometku	m2	820.310		
4	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcii Weber - Terranova, saponát na čistenie fasády, weber E709	m2	820.310		
5	622467495	Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, silikátová ST biela pod ometky ušľachtlé, pastovité, silikátové fasádne a fasádne farby	m2	820.310		
6	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mriežkou	m2	820.310		
7	625Stomix1	KZS Stomix (Etics) EPS-soklová doska hr.140mm, bez ometky, skladba T11 - sokel	m2	111.986		
8	625Stomix2	KZS Stomix (Etics) EPS-F Neopor hr.140mm, bez ometky, skladba T12 - obvodové murivo	m2	593.541		
9	625Stomix3	KZS Stomix (Etics) EPS-soklová doska hr.100mm, bez ometky, skladba T13 - sokel - pri vstupe do suterénu	m2	8.836		
10	625Stomix4	KZS Stomix (Etics) EPS-F Neopor hr.40mm, bez ometky, skladba T14 - ostenia, nadpražia okien, dverí, konzoly	m2	85.665		
11	625Stomix5	KZS Stomix (Etics) EPS-soklová doska hr.40mm, bez ometky, skladba T15 - sokel - nadpražia a ostenia okien a dverí	m2	9.274		
12	632450310	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 30, triedy CT C25-F7 , hr. 20 mm	m2	17.370		
13	632450413	Cementový poter , finálna vrstva s pošliadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter 30 MPa, ozn. 030, hr. 20 mm	m2	7.000		
14	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov	m2	99.746		

61	VNUTORNE OMIETKY					
15	612409991	Začistenie ometiek (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, pod.	M	33.700		
16	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, stierka a sklotextilnou mriežkou	m2	10.110		

62	VONKAJŠIE OMIETKY					
17	621StomixOmet	Vonkajšia ometka Stomix Betadekor tenkovrstvá jemnozrná silikátová , bal. 25 kg, hr. 2 mm - odtiene hnedéj	m2	820.310		
18	5855532	Rohová lišta -rohovník so sieťkou 100/100(2,5m)	m	339.440		
19	5855533	Zakladacia lišta eloxovaný hliník (2m)	m	81.480		
20	585503301	Lišta s odkvapnicou PVC	m	54.330		
21	5855383122 00-1	Atikový profil - pri ukončení KZS pod atikou	m	81.480		
22	6932001000	Mriežka sklotextilná - nezateplené obvod.murivo	m2	20.000		
23	3162154554,1	Búdka pre vtáctvo	ks	2.000		

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
24	952901111.1	Vyčistenie fasády pred opravou a zateplením - oprášenie, umytie	m2	820.310		
25	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	633.850		
26	962048114	Búranie konštr. nad 2m2 z betónu prostého	m3	1.145		
27	962081141-1	Búranie výplní zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, - 0,08200t	m2	7.208		
28	965081812	Búranie dlažieb schodiska, terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	17.370		
29	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného kridla do 2 m2	ks	2.000		
30	968061139	Vyvesenie kov.kridla vrat nad 4 m2	ks	1.000		
31	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	10.440		
32	968063558	Vybúranie kovových vrat, -0,05400t	m2	6.000		
33	968072865,1	Vybúranie a vybratie mreží na pivničných oknách - ocelové	m2	3.240		
34	971033451,1	Vybúranie otvoru v murive teh. hr. muriva do 450 mm, - 0,21900t - rekuperačné jednotky: R1=3k=priemer otv.280mm,R2=12ks=priemer otv.160mm	ks	15.000		
35	978015271	Otlčenie ometok vonkajších, medzi oknami.vystupujúca hr.5.50mm, -0,05900t	m2	39.690		
36	978059631	Odsekanie a odobratie obkladačiek vonkajších 20% -c	m2	49.610		
37	978059631-1	Odsekanie a odobratie obkladačiek vonkajších nad 2 m2, - 0,08900t - c'	m2	15.341		
38	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14.490		
39	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14.490		
40	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14.490		
41	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	202.860		
42	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14.490		
43	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14.490		
44	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny(do kontajnera)	t	14.490		
45	979pop1	Poplatok za kontajner (likv.odpadu)	ks	3.000		
46	979089012	Poplatok za skladovanie - betón , tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	14.490		

94	LEŠENIE					
47	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	781.083		
48	941941292	Prenájom za použitie lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	781.083		
49	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	781.083		
50	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	781.083		
51	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	781.083		
52	944945013	Montáž zachytnej striešky urobenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	7.000		
53	944945812	Demontáž zachytnej striešky urobenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	7.000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99 Presun hmôt HSV

54	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24.000		
55	999281196	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	24.000		

PSV PSV

764 Konštrukcie klampiarske - STN 733610

56	764410650	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	46.070		
57	764711116	Oplechovanie parapetov poplast.plech rš 400 mm	m	46.991		
58	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0.156		
59	998764194	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0.156		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

60	767584811	Demontáž mriežky vetracej	ks	4.000		
61	767832100	Montáž rebrika do muríva -Z1	m	11.200		
62	767995103	Klimatizačné jednotky existujúce-3ks, predĺženie konzol, naplnenie - KJ	mpl	1.000		
63	5530100001,1	Výstupný rebrik na strechu dl.9200mm,plus 2000mm - odjímateľna cast, ochr.kôš ,nosné prof. ,stúpačky,protišmyková úprava,oceľ,pozink,alt.práškovanie,chemické kotvy - Z1	ks	1.000		
64	767995104,1	Existujúci stôžiar, predĺženie kotvenia - dodávka, montáž, náter - ozn.SA	mpl	1.000		
65	220Bezbarier.	Bezbariérový prístup, nová plošina, kotv.do schodiska,šíkma schod.plošina Velcon, typ Logic - ozn.SP	ks	1.000		
66	220Stožiar	Nový stôžiar kotvený do vencov budovy, priemer 100mm - uchytenie antén a parabol dl.8000mm + lišta na kablove vedenie - ozn.Z2	ks	1.000		
67	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg, -0,00100t-konzoly, svetldlo,klimy,kable, dym.rury	kg	50.000		
68	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0.870		
69	998767194	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0.870		

768 PLASTOVÉ VÝPLNE

70	767631112R1 sp	Montáž plastových výplní- celok (U=1,1 W/m2)	bm	34.950		
71	2861/DVERE 1	Plastové dvvere vchodové jednokridlové 750/2125, 2/3 zasklene-izolačné dvojsklo, 1/3 plné, zámok vložkový, kľučka- kľučka, zadný vstup	ks	1,000		
72	6114122500	Dvere plastové jednokridlové, plné 900/1970, otváracie, rozš/rené profily, zámok vložkový, kľučka-kľučka, vchod do pivnice	ks	1,000		
73	28607	Okná v schodisku 1200/2100, otvárávo/výklopné-pevné, izolačné dvojsklo, horný nadsvetlík v.500mm - pevné, dolná časť okna v.1600mm - otvárávo/výklopná	ks	2,000		
74	28608	Okná v schodisku 850/850, otvárávo/výklopné, dve okná - pákový uzáver, parapet-interiér-plast., izolačné dvojsklo	ks	3,000		
75	767612pak_uz aver	Dokončenie okovania krídla otváracieho pákovým uzáverom	ks	2,000		
76	5534371544	Garážové vráta plast.plné dvojkridlové 3000x2000, otvárávé,zamok FAB, tepelne izolované	ks	1,000		
77	767631parape ti sp	Montáž -parapetov interier -schodisko	bm	4,950		
78	p	Parapetne dosky interier, plast. 01,03	bm	5,198		

771 Podlahy z dlaždíc

79	771271105	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických mrazuvzdorných, protišmykových 300x300mm - ozn.d a P1	m2	40,540		
80	5976389000	Dlaždice mrazuvzdorné, protišmykové 300x300	m2	44,594		
81	R2- murexin1/P8	Lepidlo -vodeodolné,mrazuvzdorné	m2	40,540		
82	5858200/P8	Škárovacie hmoty	m2	41,351		
83	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	3.385		
84	998771194	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	3.385		

783 Dokončovacie práce - nátery

85	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	17.950		
86	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	17.950		

777 Podlahy syntetické

87	777611900	Opravy podláh nátermi epoxidovými penetračnými ChS Epoxy 3011	m2	40.540		
----	-----------	---	----	--------	--	--

784 Dokončovacie práce - maľby

88	784410100	Penetrovanie jedonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	10.110		
89	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10.110		
90	784422913	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na hrubozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10.110		

786 Dokončovacie práce - čalúnnicce

91	786641111	Vertikálne textilné žalúzie	m2	7.208		
----	-----------	-----------------------------	----	-------	--	--

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

92	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	225.000		
----	-----------	--	-----	---------	--	--

Celkom