

ZADANIE

Stavba: Prestavba rodinného domu na nízkapacitné ubytovacie zariadenie
Objekt: SO-04 Vonkajší domový vodovod

Objednávateľ: AGROKOMTRADE s.r.o., Komárno

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komárno - Nová Stráž

Dátum: 16.9.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	18,000		
2	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	18,000		
3	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	4,200		
4	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - do 20 km	m3	84,000		
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,200		
6	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,880		
7	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,800		
8	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,400		
9	583	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	t	4,410		

4 Vodorovné konštrukcie

10	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,800		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

8 Rúrové vedenie

11	271	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	12,000		
12	286	2860018140	HDPE rúra PE100 40x3,7/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	13,100		
13	286	2861613400	Redukcia PE 100 SDR 11 DN 40/32	ks	1,000		
14	286	2861613200	Redukcia PE 100 SDR 11 DN 32/25	ks	1,000		
15	271	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1,000		
16	271	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	1,000		
17	DG1	2210003	Guľový kohút na pitnú vodu DN 25	ks	1,000		
18	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	12,000		
19	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	12,000		

20	271	892372112	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 90	ks	2,000		
21	011	893135111	Šachty domové pre vodomery a uzávery so stropom z dosiek PZD, s osadením liat. stúpadiel v spáde od 0,75 do 5 m3	m3	2,800		
22	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000		
23	422	4229150019	<i>Poklop uličný pre posúvače</i>	ks	1,000		
24	271	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	130,500		

99

Presun hmôt HSV

25	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,903		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

Celkom