

ZADANIE

Stavba: Zabezpečenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Malý Lipník

Objekt: Zateplenie fasády

Dátum: 29. 2. 2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	75,600		
2	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	75,600		
3	001	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	75,600		
4	583	5833406300	Kamenivo ťažené hrubé preddrvené 16-63 b	t	136,080		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5	014	622422321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	m2	145,219		
6	011	622464143-1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná stredozrnná	m2	334,450		
7	011	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, strednozrnná	m2	71,640		
8	011	625250157-01	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 120 mm	m2	56,890		
9	011	625252303-50	Vonkajší tepelnoizolačný zložený systém bez omietky, s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 50 mm	m2	92,480		
10	011	625252310-15	Vonkajší tepelnoizolačný zložený systém bez omietky, s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 150 mm	m2	313,610		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	580,000		
12	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	580,000		
13	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	580,000		
14	011	953945002-1	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia, č.29075S	m	308,200		
15	011	953945003-1	Pletivo na ochranu hrán zatepľovacieho systému z MW, kód 9904	m	308,200		
16	011	953945007-22	Profil soklový pre hr. izolantu 150 mm, s okapovým nosom pre zatepľovací systém ,kód 29148	m	62,000		
17	011	953945008-01	Profil uzatvárací s okapovým nosom pre zatepľovací systém	m	308,200		
18	011	953945009-1	Profil dilatačný priamy typ "E" pre zatepľovací systém, kód 28612	m	252,600		

ZADANIE

Stavba: Zabezpečenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Malý Lipník

Objekt: Zateplenie fasády

Dátum: 29. 2. 2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
19	011	953945009-2	Profil dilatačný okenný, dverový pre zatepľovací systém	m	252,600		
20	013	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	24,000		
21	013	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	88,329		
22	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,629		
23	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,629		
24	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,629		
25	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,435		
26	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,629		
27	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,629		
28	013	979089612	Poplatok za skladovanie a zneškodnenie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,629		
29	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	184,239		

Celkom