

Rozpočet SOŠ Technická, Námestovo - stavebné úpravy, zvýšenie EHB - SO 02 PAVILÓN B - Dielne / Ostatné stavebné práce

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina

Projektant: ING. MICHAL BIELENÝ, RUŽOMBEROK

Ks:

Dodávateľ: Víťaz výberového konania

Dátum: 27.02.2016

Stavba SOŠ Technická, Námestovo - stavebné úpravy, zvýšenie EHB - SO 02 PAVILÓN B - Dielne

Objekt Ostatné stavebné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 - okap. chodník	m3	64,670			0,00	0,000	0,000
		(10,97+5,50+33,06+4,45+5,46+4,92+11,15-1,94+2,35)*0,75*0,60		34,164					
		(4,45+34,63+9,40+2,66+3,72+12,93)*0,75*0,60		30,506					
2	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	64,669			0,00	0,000	0,000
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	64,669			0,00	0,000	0,000
4	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	M3	32,335			0,00	0,000	0,000
		32 335		32,335					
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,335			0,00	0,000	0,000
6	171201205	Poplatok za skládku	M3	32,335			0,00	0,000	0,000
7	174101103	Zásyp zemina so zmesou štrku 30% zeminy a 70% štrk fr. 8-16 mm vr. štrku	m3	32,335			0,00	0,000	0,000
		64,669/2		32,335					
8	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	82,785			0,00	0,000	11,424
		"B14							
		(5,125-3,0+5,175+10,05+5,065+2,55)*0,60		14,979					
		(33,43+1,935+9,60+21,60-2,80)*0,60		38,259					
		(10,52+5,125+33,60)*0,60		29,547					
9	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	82,785			0,00	0,000	33,114
		"B14							
		82 785		82,785					
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	44,540
		ZÁKLADY							
10	711142101	Dodávka a montáž ochrannej nopovej fólie DEKDREN N8 - okapový chodník	m2	153,027			0,00	0,027	0,000
		(9,92+5,50+33,0+4,525+5,125+10,05+2,55-1,94)*1,0*1,10		75,603					
		(47,45+1,335+21,60)*1,0*1,10		77,424					
		ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00	0,030	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
11	564251111	Dodávka a montáž - Premývaný štrk frakcie 16-32 mm - okap chodník	m3	10,434			0,00	3,168	0,000
		139,115*0,50*0,15		10,434					
12	564851111	Zásyp zo štrkodrviny 16-32 mm, s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm - okap chodník	m2	69,558			0,00	19,472	0,000
		139,115*0,5		69,558					
		SPEVNENÉ PLOCHY			0,00	0,00	0,00	22,640	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
13	612465135	Vnútorňá omietka stien , vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.20 mm	m2	15,552			0,00	0,498	0,000
14	612465138	Vnútorňá omietka stien , vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.1 mm	M2	15,552			0,00	0,093	0,000
15	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	15,552			0,00	0,030	0,000

Rozpočet SOŠ Technická, Námestovo - stavebné úpravy, zvýšenie EHB - SO 02 PAVILÓN B - Dielne / Ostatné stavebné práce

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
16	631251130	Vysprávková malta napr. QUELLMORTER hr. 30 mm	M2	13,351			0,00	0,978	0,000
		*schody+boky							
		(1,862+8,52)+(1,275*0,43)*2+(2,88*0,20)*2+(1,80*0,20)*2		13,351					
17	631311121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm	m3	0,067			0,00	0,152	0,000
		*po výbúr.čist.rohože							
		(0,70*1,20*0,08)		0,067					
18	631251131	Jemná cement. stierková hmota FEINSPACHTEL	m2	13,351			0,00	0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00	1,750	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
19	2012-07-03	Dodávka a montáž vonkajšia rohožka 700x1200 mm s drážkovou gumou s protišmykovou úpravou vloženou v odpruženom AL ráme ozn Z5	ks	1,000			0,00	0,038	0,000
20	965081812	Búranie poškodeného betónového povrchu zo schodiska, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	11,555			0,00	0,000	0,751
		*B13							
		((1,30*2,0)+(0,30+0,20)*2,0*2)+(3,0*0,85)+(1,69*0,85)		8,587					
		(1,275*0,43)*2+(2,88*0,20)*2+(1,80*0,20)*2		2,969					
21	976085311	Vybúranie oceľových čistiach rohoží vr. rámu ozn B15	ks	1,000			0,00	0,000	0,044
22	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	15,553			0,00	0,000	1,058
		*m217							
		(9,20*0,95)+(0,35+0,50*2)*1,25*2+(0,50*1,25)		12,740					
		(0,35+0,20*2)*1,25*3		2,813					
23	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	46,391			0,00	0,000	0,000
24	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	463,910			0,00	0,000	0,000
25	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	46,391			0,00	0,000	0,000
26	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	371,128			0,00	0,000	0,000
		46,391*8		371,128					
27	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	46,391			0,00	0,000	0,000
28	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	141,515			0,00	19,211	0,000
		139,115+(0,60*4)		141,515					
29	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	5,307			0,00	12,558	0,000
		141,515*0,25*0,15		5,307					
30	5921954660	Dodávka - OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	144,345			0,00	3,320	0,000
		141,515*1,02		144,345					
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	35,130	1,850
		PRESUNY HMÔT							
31	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	59,545			0,00	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	59,550	46,390
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
32	711211051	Dodávka a montáž izolačná cementová stierka napr. ARDALON v dvoch vrstvách vyvedená na fasádu ozn S1	m2	13,351			0,00	0,028	0,000
		*vonk.schod.							
		13 351		13,351					
33	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,700			0,00	0,000	0,000

Rozpočet SOŠ Technická, Námestovo - stavebné úpravy, zvýšenie EHB - SO 02 PAVILÓN B - Dielne / Ostatné stavebné práce

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI			0,00	0,00	0,00	0,030	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
34	7131111R1	Dodávka a montáž ukonč. lišty - kotvenie nopovej fólie	bm	136,410			0,00	0,000	0,000
35	713132121	Montáž tepelnej izolácie steny tepelnoizolačnými doskami pripevnenými drôtom	m2	102,308			0,00	0,055	0,000
		*základy							
		(47,445+5,95+10,05+2,55+47,48+1,335+21,60)*0,75		102,308					
36	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400			0,00	0,000	0,000
37	2837650050	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 80mm	m2	104,354			0,00	2,338	0,000
		102,308*1,02		104,354					
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,00	0,00	0,00	2,390	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
38	771275107	Montáž obkladu schodiskových stupňov z keramických dlaždíc na pružnú maltu - mrazuvzdorné	m2	1,862			0,00	0,012	0,000
		*P1							
		(1,94*(0,30+0,18)*2)		1,862					
39	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických na pružnú maltu ,rovné výška 100 mm	m	5,700			0,00	0,003	0,000
		*P1							
		(0,30*2)+(0,75*2)+(1,80*2)		5,700					
40	771575106	Keramické podlahy - montáž z dlaždíc keramických rezných alebo glazovaných hladkých, , klad. na pružnú maltu mrazuvzdorné vr. špárovania	M2	8,520			0,00	0,042	0,000
		*P1							
		(1,80*0,30)+(2,88*1,50)+(2,0*2,25-0,70*1,20)		8,520					
41	998771202	Keramické podlahy - presun hmôt v objektoch v 6-12 m	100%				0,0000	0,000	0,000
42	59764121R1	Dlaždice Gres keramické mrazuvzdorné protišmykové hr. 10 mm	m2	11,171			0,00	0,223	0,000
		(1,862*1,02)+(5,70*0,10)*1,02+(8,52*1,02)		11,171					
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			0,00	0,00	0,00	0,280	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	2,700	0,000
Ostatné stavebné práce				Celkom	0,00	0,00	0,00	62,250	46,390