

Poradie	Kod	Nazov	Jednotkova cena	Množstvo	Merna jednotka	Celkova cena	Typ	Popis
1.		Celkové hodnotenie	0	1		0		
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH	0	1		0		
1.1.1.	SO 01	Obecný úrad - viacúčelová budova	0	1		0		
1.1.1.1.	SO 01	Obecný úrad - viacúčelová budova	0	1		0		
1.1.1.1.1.		HSV - Práce a dodávky HSV	0	1		0		
1.1.1.1.1.1.		1 - Zemné práce	0	1		0		
1.1.1.1.1.1.1.	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších. z kamenných dlaždíc alebo dosiek. -0.24000t	0	54,346	m2	0		
1.1.1.1.1.1.2.	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	0	26,854	m3	0		
1.1.1.1.1.1.3.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	0	26,854	m3	0		
1.1.1.1.1.1.4.	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0	19120,048	m3	0		
1.1.1.1.1.1.5.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	0	13,725	m3	0		
1.1.1.1.1.1.6.	5833736800	Štrkopiesok	0	27,176	t	0		
1.1.1.1.1.2.		3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0	1		0		
1.1.1.1.1.2.1.	3429481159	Oprava vnútorného ostenia po vyburaní výplni otvorov	0	112,7	m	0		
1.1.1.1.1.3.		5 - Komunikácie	0	1		0		
1.1.1.1.1.3.1.	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	0	54,562	m2	0		
1.1.1.1.1.3.2.	5922761000	Tvárnica betónová doska obkladová 59x29x10	0	61,231	ks	0		
1.1.1.1.1.4.		6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	0	1		0		
1.1.1.1.1.4.1.	612403399	Hrubá výplň akoukoľvek maltou, akékoľvek šírky ryhy	0	56,15	m2	0		
1.1.1.1.1.4.2.	612425931	Omietka vápnena vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	0	56,15	m2	0		
1.1.1.1.1.4.3.	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	0	56,15	m2	0		
1.1.1.1.1.4.4.	622422221	Vyspravenie vonkajšej omietky stien pred zateplením	0	1999,295	m2	0		
1.1.1.1.1.4.5.	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová. Baumit SilikonTop. škrabaná. hr. 2 mm	0	1491,213	m2	0		
1.1.1.1.1.4.6.	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien. penetračný náter	0	1999,295	m2	0		
1.1.1.1.1.4.7.	6224811191	Potiahnutie vonkajších stien pancierovou mriežkou celoplošným prilpením	0	1491,213	m2	0		
1.1.1.1.1.4.8.	622909010	Očistenie vonkajšej omietky. vyspravenie	0	1999,295	m2	0		
1.1.1.1.1.4.9.	624601010	Tmelenie škár Pu tmelom	0	1068,35	m	0		
1.1.1.1.1.4.10.	625251332	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm Nobasil FKD 5	0	484,645	m2	0		
1.1.1.1.1.4.11.	625251339	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm Nobasil FKD 5	0	1038,515	m2	0		
1.1.1.1.1.4.12.	625251386	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm pre sokel (XPS)	0	158,755	m2	0		
1.1.1.1.1.4.13.	627471153	Reprofilácia bet. konštr. sanačnou maltou priem. hr.30 mm	0	15	m2	0		
1.1.1.1.1.4.14.	631501111	Náryp s utlačením a urovnávaním povrchu z kameniva fr. 16mm	0	0,414	m3	0		
1.1.1.1.1.4.15.	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast.. hmôt. š. nad 200 mm	0	30,2	m	0		
1.1.1.1.1.4.16.	6119001010	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové.B=500mm biela. mramor. buk	0	30,2	m	0		
1.1.1.1.1.4.17.	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým. pár vo farbe biela. zlatý dub. buk	0	33	ks	0		
1.1.1.1.1.5.		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0	1		0		
1.1.1.1.1.5.1.	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1.00 do 1.20 m. výšky do 10 m	0	1428,869	m2	0		
1.1.1.1.1.5.2.	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1.00 do 1.20 m. výšky do 10 m	0	4286,607	m2	0		
1.1.1.1.1.5.3.	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1.00 do 1.20 m. výšky do 10 m	0	1428,869	m2	0		
1.1.1.1.1.5.4.	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné. s výškou lešeňovej podlahy do 1.20 m	0	27	m2	0		
1.1.1.1.1.5.5.	94494101	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úroveň so sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	0	1428,869	m2	0		
1.1.1.1.1.5.6.	953945102	Soklový základací profil pre hr. 16cm (hliníkový)	0	182,286	m	0		
1.1.1.1.1.5.7.	953995113	Rohová lišta	0	447,65	m	0		
1.1.1.1.1.5.8.	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	0	320,53	m	0		
1.1.1.1.1.5.9.	953999991	Úprava vetracích komínkov a vetr. šachty domouvaním a zateplením vr. poklopu	0	1	kpl	0		
1.1.1.1.1.5.10.	959941021	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živícou do muriva z plných tehál. s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	0	16	ks	0		
1.1.1.1.1.5.11.	962081131	Búranie muriva priečok so sklenených tvárnic. hr. do 100 mm. -0.05500t	0	7,728	m2	0		
1.1.1.1.1.5.12.	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených. plochy do 1 m2. -0.07500t	0	5,25	m2	0		
1.1.1.1.1.5.13.	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených. plochy do 2 m2. -0.06200t	0	6	m2	0		
1.1.1.1.1.5.14.	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených. plochy do 4 m2. -0.05400t	0	12,163	m2	0		
1.1.1.1.1.5.15.	968071112	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1. 5 m2	0	16	ks	0		
1.1.1.1.1.5.16.	968071125	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2	0	2	ks	0		
1.1.1.1.1.5.17.	968072354	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených. plochy do 1 m2. -0.08900t	0	3,9	m2	0		
1.1.1.1.1.5.18.	968072356	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených. plochy do 4 m2. -0.05300t	0	7,613	m2	0		
1.1.1.1.1.5.19.	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2. -0.07600t	0	3,636	m2	0		
1.1.1.1.1.5.20.	968072875	Vybúranie a vybratie mreží plochy do 2 m2. -0.00600t	0	10,533	m2	0		
1.1.1.1.1.5.21.	968072876	Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2. -0.00200t	0	18,054	m2	0		
1.1.1.1.1.5.22.	978015231	Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých. s výskriabaním škár. očistením muriva. v rozsahu do 20 %. -0.01000t	0	1999,295	m2	0		
1.1.1.1.1.5.23.	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvú podlažie nad alebo pod základným podlažím	0	57,039	t	0		
1.1.1.1.1.5.24.	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	0	57,039	t	0		
1.1.1.1.1.5.25.	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	0	46,505	t	0		
1.1.1.1.1.5.26.	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0	697,575	t	0		
1.1.1.1.1.5.27.	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	0	62,955	t	0		
1.1.1.1.1.5.28.	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	0	62,955	t	0		
1.1.1.1.1.5.29.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón. tehly. dlaždice (17 01). ostatné	0	44,637	t	0		
1.1.1.1.1.5.30.	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi. uhoľný decht. dechtové výrobky (17 03). nebezpečné	0	12,818	t	0		
1.1.1.1.1.5.31.	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy - výžisk	0	5,5	t	0		
1.1.1.1.1.5.32.	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	0	26,854	m3	0		
1.1.1.1.1.6.		99 - Presun hmôt HSV	0	1		0		
1.1.1.1.1.6.1.	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	0	193,834	t	0		
1.1.1.1.2.		PSV - Práce a dodávky PSV	0	1		0		
1.1.1.1.2.1.		712 - Izolácie striech	0	1		0		
1.1.1.1.2.1.1.	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojtrstvovej. -0.01400t	0	493	m2	0		
1.1.1.1.2.1.2.	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° každé ďalšie vrstvy. -0.00600t	0	986	m2	0		
1.1.1.1.2.1.3.	7123700701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	0	643,72	m2	0		
1.1.1.1.2.1.4.								
1.1.1.1.2.1.4.1.	2833000150	Hydroizolačná fólia Fatrafol hr.1.50 mm	0	720,966	m2	0		
1.1.1.1.2.1.5.	2832990659	Kotviaca technika pre hr. izol cez 30cm	0	3218,6	ks	0		
1.1.1.1.2.1.6.	712391171	Prevedenie ochrannej textílie na plochých strechách	0	643,72	m2	0		
1.1.1.1.2.1.7.	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratrex PP 300	0	675,906	m2	0		
1.1.1.1.2.1.8.	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0	1		0		
1.1.1.1.2.2.		713 - Izolácie tepelné	0	1		0		
1.1.1.1.2.2.1.	713000011	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vlákнитých materiálov hr. nad 10 cm -0.00336t	0	369,492	m2	0		
1.1.1.1.2.2.2.	713000017	Odstránenie tepelnej izolácie stropov lepenej z vlákнитých materiálov hr. nad 10 cm -0.00936t	0	385,608	m2	0		
1.1.1.1.2.2.3.	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou. vrchom kladenou voľne	0	739	m2	0		
1.1.1.1.2.2.4.	6314151130	Tepelná izolácia prevetrávané fasády NOBASIL FRN. čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000	0	775,95	m2	0		
1.1.1.1.2.2.5.	713142131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom. jednovrstvová prílep. za studena	0	1098,371	m2	0		
1.1.1.1.2.2.6.	2837659070	Polystyrén STYROFOAM IB hrúbky 120mm	0	14,49	m2	0		
1.1.1.1.2.2.7.	2837653444	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 140 mm	0	534,248	m2	0		
1.1.1.1.2.2.8.	2837653445	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 160 mm	0	534,248	m2	0		
1.1.1.1.2.2.9.	28376534401	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 50 mm	0	70,303	m2	0		
1.1.1.1.2.2.10.	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	0	522,608	m2	0		
1.1.1.1.2.2.11.	2837659021	Polystyrén STYROFOAM IB spádový	0	14,49	m2	0		
1.1.1.1.2.2.12.	2837653502	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S	0	42,74	m3	0		
1.1.1.1.2.2.13.	713191131	Parotesná folia	0	892,1	m2	0		
1.1.1.1.2.2.14.	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	0	1		0		
1.1.1.1.2.3.		762 - Konštrukcie tesárske	0	1		0		
1.1.1.1.2.3.1.	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	0	1444,667	m	0		
1.1.1.1.2.3.2.	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	0	722,333	m	0		
1.1.1.1.2.3.3.	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st... pri osovej vzdialenosti lát 0.22-0.50 m. -0.00500t	0	433,3	m2	0		
1.1.1.1.2.3.4.	762351812	Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov. svetlíkov z hraneného reziva plochy 120-224 cm2.. -0.01400t	0	133,533	m2	0		
1.1.1.1.2.3.5.	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky. dosky. klince. pásová oceľ. vruty. impregnácia	0	9,404	m3	0		
1.1.1.1.2.3.6.	6051522000	Rezivo SM/ID I akost	0	5,959	m3	0		
1.1.1.1.2.3.7.	762810033	Záklp stropov z dosiek OSB 3 skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 15 mm	0	224,64	m2	0		
1.1.1.1.2.3.8.	762810034	Záklp stropov z dosiek OSB 3 skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 18 mm	0	4,176	m2	0		
1.1.1.1.2.3.9.	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	0	1		0		
1.1.1.1.2.4.		764 - Konštrukcie klamplarske	0	1		0		
1.1.1.1.2.4.1.	7641711019	Krytina z poplast. trapézového plechu	0	433,279	m2	0		
1.1.1.1.2.4.2.	764171231	Záveterná lišta. sklon strechy do 30°	0	30,8	m	0		
1.1.1.1.2.4.3.	764171254	Hrebene z hrebenáčov. sklon strechy do 30°	0	28,2	m	0		
1.1.1.1.2.4.4.	764171263	Odkvapové lemovanie. sklon strechy do 30°	0	56,4	m	0		
1.1.1.1.2.4.5.	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm. so sklonom do 30st.. -0.00732t	0	608,697	m2	0		
1.1.1.1.2.4.6.	765901159	Ochrana objektu pred zatečením počas staveb. prác na streche	0	400	m2	0		
1.1.1.1.2.4.7.	765901141	Strešná fólia	0	433,3	m2	0		

1.1.1.1.2.4.8.	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm.. -0.00330t	0	64,9	m	0
1.1.1.1.2.4.9.	764359810	Demontáž kotlika kónického. so sklonom žľabu do 30st... -0.00110t	0	5	ks	0
1.1.1.1.2.4.10.	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm.. -0.00135t	0	160	m	0
1.1.1.1.2.4.11.	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm.. -0.00230t	0	118	m	0
1.1.1.1.2.4.12.	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových. s priemerom 75 a 100 mm.. -0.00226t	0	34,34	m	0
1.1.1.1.2.4.13.	764711114	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 220 mm	0	22,5	m	0
1.1.1.1.2.4.14.	764721112	Okapový nos z poplast. plechu Viplanýl rš. 130 mm	0	10,4	m	0
1.1.1.1.2.4.15.	7647211151	Okapový nos z poplast. plechu Viplanýl rš. 270 mm	0	47,6	m	0
1.1.1.1.2.4.16.	764721116	Oplechovanie markízy z poplast. plechu rš. 400 mm	0	12,27	m	0
1.1.1.1.2.4.17.	764721120	Oplechovanie markízy z poplast. plechu rš. 940 mm	0	5,88	m	0
1.1.1.1.2.4.18.	7647311141	Oplechovanie múrov. atik. nadmuroviek z poplast. plechu Viplanýl rš. 400 mm	0	34,74	m	0
1.1.1.1.2.4.19.	7647311161	Oplechovanie múrov. atik. nadmuroviek z poplast. plechu Viplanýl rš. 600 mm	0	44,41	m	0
1.1.1.1.2.4.20.	7647311171	Oplechovanie múrov. atik. nadmuroviek z poplast. plechu Viplanýl rš. 750 mm	0	33,49	m	0
1.1.1.1.2.4.21.	764731119	Oplechovanie múrov. atik. nadmuroviek z poplast. plechu Viplanýl rš. 920 mm	0	4,7	m	0
1.1.1.1.2.4.22.	764753001	Odpadová rúra kruhová. poplast. plech. D 100 mm	0	34,34	m	0
1.1.1.1.2.4.23.	764753005	Spodný diel odpadovej rúry. poplast. plech. D 100 mm	0	7	ks	0
1.1.1.1.2.4.24.	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový. poplast. plech. R 150 mm. vrátane čela. hákov. rohov. kútov	0	64,885	m	0
1.1.1.1.2.4.25.	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom. poplast. plech. D 150 mm	0	5	ks	0
1.1.1.1.2.4.26.	764761239	Spojovací prvok strešného zvodu na Pe rúru cez atiku. poplast. plech. D 100	0	2	ks	0
1.1.1.1.2.4.27.	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0	1		0
1.1.1.1.2.5.		766 - Konštrukcie stolárske	0	1		0
1.1.1.1.2.5.1.	766417111	Montáž obloženia stien. stĺpov a pillarov podkladový rošt	0	216,23	m	0
1.1.1.1.2.5.2.	6051522000	Rezivo SM/JD I akost	0	1,592	m3	0
1.1.1.1.2.5.3.	766422341	Montáž obloženia podhládov rovných z dosiek fundermax	0	35,56	m2	0
1.1.1.1.2.5.4.	6072629900	Doska Fundermax hr. 12mm	0	36,982	m2	0
1.1.1.1.2.5.5.	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu. za 1 bm montáže	0	112,7	m	0
1.1.1.1.2.5.6.	6114119700	Plastové okno 1450/1750 mm dvojkrídlové otváráv. otvaravo-sklonné	0	3	ks	0
1.1.1.1.2.5.7.	61141041001	Plastové okno 550/500 mm sklonné	0	16	ks	0
1.1.1.1.2.5.8.	61141041002	Plastové okno 850/500 mm sklonné	0	2	ks	0
1.1.1.1.2.5.9.	6114104701	Plastové okno 1200/650 mm sklonné	0	5	ks	0
1.1.1.1.2.5.10.	61141171001	Plastové okno 1500/1000 mm dvojkrídlové otváráv. otvaravo-sklonné	0	4	ks	0
1.1.1.1.2.5.11.	6114104702	Plastové okno 750/1150 mm otváráv	0	1	ks	0
1.1.1.1.2.5.12.	6114118700	Plastové okno 1300/1750 mm dvojkrídlové otváráv. otvaravo-sklonné	0	2	ks	0
1.1.1.1.2.5.13.	766641161	Montáž dverí plastových. vchodových jednodielných. so zasklením. za 1 m obvodu dverí	0	11,68	m	0
1.1.1.1.2.5.14.	6114123300	Plastové dvere ext. plné izol. 900x2020	0	2	ks	0
1.1.1.1.2.5.15.	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0	1		0
1.1.1.1.2.6.		767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0	1		0
1.1.1.1.2.6.1.	767662210	Montáž mreží pevných otvárávých	0	28,587	m2	0
1.1.1.1.2.6.2.	767832100	Montáž rebrikov do muríva	0	15,8	m	0
1.1.1.1.2.6.3.	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	0	1469,06	kg	0
1.1.1.1.2.6.4.	55300001	OK - doplnenie pôvodnej OK o kotvenie	0	295,58	kg	0
1.1.1.1.2.6.5.	76799999	Demontáž rebrikov. striešok. zasklení. satelitov. antén a pod. na fasáde	0	1	kpl	0
1.1.1.1.2.6.6.	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0	1		0
1.1.1.1.2.7.		783 - Dokončovacie práce - nátery	0	1		0
1.1.1.1.2.7.1.	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	0	203,028	m2	0
1.1.1.1.2.7.2.	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	0	203,028	m2	0
1.1.1.1.2.7.3.	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	0	203,028	m2	0
1.1.1.1.2.7.4.	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom Q8	0	1268,255	m2	0
1.1.1.1.2.8.		784 - Dokončovacie práce - maľby	0	1		0
1.1.1.2.8.1.	784453471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farmal. ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné výšky do 3. 80 m	0	100	m2	0
1.1.1.1.3.		M - Práce a dodávky M	0	1		0
1.1.1.1.3.1.		21-M - Elektromontáže	0	1		0
1.1.1.1.3.1.1.	210000	Demontáž. doplnenie a spätná montáž bleskozvodu. revízia	0	1	kpl	0
1.1.1.1.3.1.2.	21002	Prekládka technológií a kabeláže	0	1	kpl	0
1.1.1.1.4.		Ostatné náklady	0	1		0
1.1.1.1.4.1.		GZS	0	1		0
1.1.1.2.	723	Plynové rozvody	0	1		0
1.1.1.2.1.		PSV - Práce a dodávky PSV	0	1		0
1.1.1.2.1.1.		723 - Zdravotechnika - plynovod	0	1		0
1.1.1.2.1.1.1.	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25. -0.00215t	0	6	m	0
1.1.1.2.1.1.2.	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50. -0.00342t	0	3	m	0
1.1.1.2.1.1.3.	723150312	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost 11 353.0 D 57/2. 9	0	0,5	m	0
1.1.1.2.1.1.4.	723190205	Pripojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 32	0	2	súb.	0
1.1.1.2.1.1.5.	723190207	Pripojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 50	0	1	súb.	0
1.1.1.2.1.1.6.	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	0	1	ks	0
1.1.1.2.1.1.7.	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	0	20	m	0
1.1.1.2.1.1.8.	723190914	Oprava plynovodného potrubia navarenie odočky na potrubie DN 25	0	1	ks	0
1.1.1.2.1.1.9.	723290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	0	0,01	t	0
1.1.1.2.1.1.10.	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	0	0,041	t	0
1.1.1.2.1.2.		783 - Dokončovacie práce - nátery	0	1		0
1.1.1.2.1.2.1.	783414340	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom	0	0,5	m	0
1.1.1.2.2.		OST - Ostatné	0	1		0
1.1.1.2.2.1.	HZS-0010	Revízie	0	6	hod	0
1.1.1.2.2.2.	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému výskúšaníu	0	10	hod	0
1.1.1.2.2.3.	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	0	9	hod	0
1.1.1.2.3.		Ostatné náklady	0	1		0
1.1.1.2.3.1.		GZS	0	1		0
1.1.1.3.	735	Ústredné vykurovanie	0	1		0
1.1.1.3.1.		PSV - Práce a dodávky PSV	0	1		0
1.1.1.3.1.1.		713 - Izolácie tepelné	0	1		0
1.1.1.3.1.1.1.	3438215000	Kaučuková izolačná páska samolepiaca 3x50mmx15m	0	100	ks	0
1.1.1.3.1.1.2.	1676	Lepidlo Armaflex 520 (0.5 l) AZ FLEX Armacell	0	12	ks	0
1.1.1.3.1.1.3.	1062	Armaflex AF 3-018 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	326	m	0
1.1.1.3.1.1.4.	1063	Armaflex AF 3-022 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	204	m	0
1.1.1.3.1.1.5.	1065	Armaflex AF 3-028 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	142	m	0
1.1.1.3.1.1.6.	1067	Armaflex AF 3-035 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	124	m	0
1.1.1.3.1.1.7.	1068	Armaflex AF 3-042 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	54	m	0
1.1.1.3.1.1.8.	1071	Armaflex AF 3-054 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	300	m	0
1.1.1.3.1.1.9.	1136	Armaflex AF 6-048 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	12	m	0
1.1.1.3.1.1.10.	1138	Armaflex AF 6-057 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	30	m	0
1.1.1.3.1.1.11.	1142	Armaflex AF 6-076 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	30	m	0
1.1.1.3.1.1.12.	1165	Armaflex AF-32MM/EA izolácia-pás (samolep) AZ FLEX Armacell	0	6	m2	0
1.1.1.3.1.1.13.	713400811	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia povrchové úpravy oplechovanie potrubie. -0.00510t	0	25	m2	0
1.1.1.3.1.1.14.	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	0	135,62	m2	0
1.1.1.3.1.1.15.	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	0	0,214	t	0
1.1.1.3.1.1.16.	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	0	0,014	t	0
1.1.1.3.1.1.17.	998713194	Izolácie tepelné. prípl.za presun nad vymed. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	0	0,214	t	0
1.1.1.3.1.1.18.	998713194	Izolácie tepelné. prípl.za presun nad vymed. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	0	0,014	t	0
1.1.1.3.1.1.19.	998713199	Izolácie tepelné. prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	0	0,214	t	0
1.1.1.3.1.1.20.	998713199	Izolácie tepelné. prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	0	0,014	t	0
1.1.1.3.1.2.		721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0	1		0
1.1.1.3.1.2.1.	721173203	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1. 8 tlakové prevedenie na prečerpávanie odpnej vody	0	20	m	0
1.1.1.3.1.2.2.	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	0	20	m	0
1.1.1.3.1.2.3.	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0	0,006	t	0
1.1.1.3.1.2.4.	998721194	Vnútorná kanalizácia. prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	0	0,006	t	0
1.1.1.3.1.2.5.	998721199	Vnútorná kanalizácia. prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	0	0,006	t	0
1.1.1.3.1.3.		731 - Ústredné kúrenie. kotolne	0	1		0
1.1.1.3.1.3.1.	731 komín	Montáž komína	0	1	kpl	0
1.1.1.3.1.3.2.	731200828	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 75 do 100 kW. -0.47225t	0	2	ks	0
1.1.1.3.1.3.3.	731202810	Rozrezanie demontovaných kotlov oceľových s hmotnosťou do 500 kg	0	2	ks	0
1.1.1.3.1.3.4.	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	0	2	ks	0
1.1.1.3.1.3.5.	SA07000W	Kondenzačný kotol ATAG XL70. 8.8-60.1kW (80-60°C). nerezový výmenník. elektronické čerpadlo tr. A+	0	2	ks	0
1.1.1.3.1.3.6.	AX00600U	Kábel komunikačnej zbernice	0	1	ks	0
1.1.1.3.1.3.7.	AX00020U	I - stojka	0	3	ks	0
1.1.1.3.1.3.8.	AX00030U	kotlový rám	0	2	ks	0
1.1.1.3.1.3.9.	AX00630U	teplotný senzor pre anuloid (T10)	0	1	ks	0
1.1.1.3.1.3.10.	AR20055U	Vonkajší teplotný senzor (T4)	0	1	ks	0
1.1.1.3.1.3.11.	AX00360U	Pripojovacia sada kotlov	0	2	ks	0

1.1.1.3.1.3.12.	AX00040U	rozdeľovač a zberač DN65 + plyn DN50 2/4	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.3.13.	AX00320U	ukončovací príruha DN65 F/R 2x	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.3.14.	AX00340U	ukončovací príruha pre plyn DN50 1x	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.3.15.	AX00120U	Anuloid do 452 kW DN65	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.3.16.	NK2-6	Čerpacia stanica kondenzátu Grundfos Conlift 2 pH+ neutralizačnou jednotkou. vrátane 6 kg náplne	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.3.17.	23785	Flamco Fill MVE 1 - automatické doplňovanie do systému UK	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.3.18.	23780	Flamco NFE 1.1 - príslušenstvo pre Flamco Fill	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.3.19.	RV543.345/109	Skríňa MaR - rozvádzač Ma R vrátane havarijných stavov regulátor ALBATROS 2 Regulátor pre 2 st. kotol.zmieš. okruh ÚK. TÜV. LPB . so svorkovnicami	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.3.20.	AV537.294/509	Ponorné kalové čerpadlo Grundfos Unilift KP 250 A1 s plavákom a káblom 10m	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.3.21.	QA036/101	Príložený snímač teploty NTC 10 k. 30...125 °C	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.3.22.	QA236.522/109	Káblový snímač teploty NTC 10k. kábel 2m. 0...95 °C. montáž do ochranného púzdra	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.3.23.	DKFM.AK.7-00	PPs Kaskádový T kus 45° o 160 mm s pripojením o 110 mm L= 1000 mm	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.3.24.	DKFN.AK.7-00	PPs ukončovací čiapka o 160 mm s inšpekč. otvorom a odvodom kondenzátu o 32 mm	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.3.25.	0031.AA.0-00	PP zápchový uzáver o 32 mm + hadica o 21/25 mm 1 m	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.3.26.	CKFE.AA.700	Redukcia PPS D=100/110mm	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.3.27.	CKAH.AK.700	Koleno 87° PPs. D = 110 mm	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.3.28.	CKAC.AK.700	potrubie PPS D=110mm. L=0.5m	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.3.29.	DKAB.AK.700	potrubie PPS D=160mm. L=1m	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.3.30.	113 723	potrubie PPS D=160mm. L=2m	0	9 ks	0
1.1.1.3.1.3.31.	DKAH.AK.700	Koleno 87° PPs D=160 mm	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.3.32.	0027.AA.500	Kryt komína pre kondenzačné kotly D=160 mm	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.3.33.	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zdsobníka	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.3.34.	731292811	Demontáž horáka na kvapalné a plynné palivá s výkonom do 145 kW. -0.03000t	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.3.35.	731391813	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 10 do 20 m2	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.3.36.	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúranych hmôt kotolní vodorovne do 6 m	0	1,005 t	0
1.1.1.3.1.3.37.	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	0	0,201 t	0
1.1.1.3.1.3.38.	998731194	Kotolne. prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	0	0,201 t	0
1.1.1.3.1.3.39.	998731199	Kotolne. prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	0	0,201 t	0
1.1.1.3.1.3.40.	m	Montáž ostatných zariadení kotolne	0	1 kpl	0
1.1.1.3.1.4.		732 - Ústredné kúrenie. strojojne	0	1	0
1.1.1.3.1.4.1.	732110812	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200. -0.09358t	0	8 m	0
1.1.1.3.1.4.2.	732111125	Rozdeľovač a zberač. teleso rozdeľovača a zberača akost normy 11 353.0 DN 100	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.4.3.	732111225	Rozdeľovač a zberač. prípatok k cene za každých ďalších i začatých 0.5 m dĺžky telesa DN 100	0	8 ks	0
1.1.1.3.1.4.4.	732111315	Rozdeľovač a zberač. rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost nor. 11 353.0 DN do 40	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.4.5.	732111318	Rozdeľovač a zberač. rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost nor. 11 353.0 DN do 65	0	8 ks	0
1.1.1.3.1.4.6.	732199100	Montáž orientačného štítku	0	20 súb.	0
1.1.1.3.1.4.7.	5489511000	Štítok na potrubie do 10 písmen 10x15 mm	0	20 ks	0
1.1.1.3.1.4.8.	732293810	Rozrezanie podpernej konštrukcie nádrže a nádoby. -0.02700t	0	5 súb.	0
1.1.1.3.1.4.9.	732320815	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej. odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 1000 l	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.4.10.	732324815	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej. vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 500 do 1000 l	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.4.11.	732331027	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 8 l	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.4.12.	732331054	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.4.13.	4846734000	Nádoba-expanzná Flamco s membránou Flamco Flexcon C 200 1.5/3 bar objem 200 l	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.4.14.	732390857	Zloženie odpojenej nádrže z konzol na podlahu objemu nádrže nad 400 do 500 l. -0.10050t	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.4.15.	732393815	Rozrezanie demontovanej nádrže objemu do 1000 l	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.4.16.	732420814	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 65. -0.02400t	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.4.17.	732422070	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 rozpon 180 mm	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.4.18.	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúranych hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	0	1,032 t	0
1.1.1.3.1.4.19.	4268155760	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 32-100F 220 1x230V PN6/10	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.4.20.	2,11157E+12	Tlaková expanzná nádoba Flamco s membránou Flexcon Top 8/1.5 max. 6 bar objem 8l	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.4.21.	998732102	Presun hmôt pre strojojne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	0	0,197 t	0
1.1.1.3.1.4.22.	998732194	Strojojne. prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	0	0,197 t	0
1.1.1.3.1.4.23.	998732199	Strojojne. prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	0	0,197 t	0
1.1.1.3.1.5.		733 - Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie	0	1	0
1.1.1.3.1.5.1.	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15. -0.00100t	0	326 m	0
1.1.1.3.1.5.2.	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32. -0.00320t	0	346 m	0
1.1.1.3.1.5.3.	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50. -0.00532t	0	478 m	0
1.1.1.3.1.5.4.	733120826	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 60. 3 do D 89. -0.00841t	0	40 m	0
1.1.1.3.1.5.5.	733120832	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 89 do D 133. -0.01384t	0	20 m	0
1.1.1.3.1.5.6.	733121116	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	0	12 m	0
1.1.1.3.1.5.7.	733121118	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	0	30 m	0
1.1.1.3.1.5.8.	733121122	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2	0	30 m	0
1.1.1.3.1.5.9.	733141003	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 18	0	326 m	0
1.1.1.3.1.5.10.	733141006	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 22	0	204 m	0
1.1.1.3.1.5.11.	733141009	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 28	0	142 m	0
1.1.1.3.1.5.12.	733141012	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 35	0	124 m	0
1.1.1.3.1.5.13.	733141015	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 42	0	54 m	0
1.1.1.3.1.5.14.	733141018	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 54	0	300 m	0
1.1.1.3.1.5.15.	559458	Rúrka Prestabo F1 Prestabo. rozmer 18 x 1.2. obj. č. 559458- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	204 m	0
1.1.1.3.1.5.16.	559465	Rúrka Prestabo F1 Prestabo. rozmer 22 x 1.5. obj. č. 559465- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	204 m	0
1.1.1.3.1.5.17.	559472	Rúrka Prestabo F1 Prestabo. rozmer 28 x 1.5. obj. č. 559472- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	142 m	0
1.1.1.3.1.5.18.	559496	Rúrka Prestabo F1 Prestabo. rozmer 35 x 1.5. obj. č. 559496- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	124 m	0
1.1.1.3.1.5.19.	559489	Rúrka Prestabo F1 Prestabo. rozmer 42 x 1.5. obj. č. 559489- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	54 m	0
1.1.1.3.1.5.20.	559502	Rúrka Prestabo F1 Prestabo. rozmer 54 x 1.5. obj. č. 559502- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	300 m	0
1.1.1.3.1.5.21.	558130	Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 18. obj. č. 558130- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	284 ks	0
1.1.1.3.1.5.22.	558147	Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22. obj. č. 558147- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	36 ks	0
1.1.1.3.1.5.23.	558154	Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 28. obj. č. 558154- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	28 ks	0
1.1.1.3.1.5.24.	558161	Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35. obj. č. 558161- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	12 ks	0
1.1.1.3.1.5.25.	558185	Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 54. obj. č. 558185- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	100 ks	0
1.1.1.3.1.5.26.	558628	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 18. obj. č. 558628- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	80 ks	0
1.1.1.3.1.5.27.	642648	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22 x 18 x 18. obj. č. 642648- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	10 ks	0
1.1.1.3.1.5.28.	558864	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 18 X 22 X 18. obj. č. 558864- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	108 ks	0
1.1.1.3.1.5.29.	558635	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22. obj. č. 558635- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	8 ks	0
1.1.1.3.1.5.30.	558512	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22 x 18. obj. č. 558512- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	8 ks	0
1.1.1.3.1.5.31.	558871	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22 x 28 x 22. obj. č. 558871- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	20 ks	0
1.1.1.3.1.5.32.	558512	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22 x 18. obj. č. 558512- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	10 ks	0
1.1.1.3.1.5.33.	558727	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 28 x 18 x 28. obj. č. 558727- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	16 ks	0
1.1.1.3.1.5.34.	558543	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 28 x 22. obj. č. 558543- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	10 ks	0
1.1.1.3.1.5.35.	558758	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35 x 18 x 35. obj. č. 558758- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.5.36.	558772	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35 x 28 x 35. obj. č. 558772- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.5.37.	558659	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35. obj. č. 558659- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	12 ks	0
1.1.1.3.1.5.38.	558550	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35 x 22. obj. č. 558550- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	8 ks	0
1.1.1.3.1.5.39.	558567	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35 x 28. obj. č. 558567- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	12 ks	0

1.1.1.3.1.5.40.	558765	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35 x 22 x 35. obj. č. 558765- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.5.41.	558512	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22 x 18. obj. č. 558512- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.5.42.	558536	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 28 x 18. obj. č. 558536- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.5.43.	642693	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 28 x 22 x 22. obj. č. 642693- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.5.44.	558642	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 28. obj. č. 558642- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	8 ks	0
1.1.1.3.1.5.45.	558536	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 28 x 18. obj. č. 558536- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.5.46.	558796	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 42 x 28 x 42. obj. č. 558796- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.5.47.	558666	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 42. obj. č. 558666- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	12 ks	0
1.1.1.3.1.5.48.	558574	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 42 x 35. obj. č. 558574- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	8 ks	0
1.1.1.3.1.5.49.	558574	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 42 x 35. obj. č. 558574- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	6 ks	0
1.1.1.3.1.5.50.	558567	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35 x 28. obj. č. 558567- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.5.51.	558550	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35 x 22. obj. č. 558550- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.5.52.	558833	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 54 x 35 x 54. obj. č. 558833- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.5.53.	732Flamco3	Úprava vody do 300 kW Aquina WMK 5600SXT + príslušenstvo vrátane dopravy a uvedenia do prevádzky	0	1 kpl	0
1.1.1.3.1.5.54.	558673	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 54. obj. č. 558673- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.5.55.	558598	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 54 x 28. obj. č. 558598- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.5.56.	558048	Spojka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 54. obj. č. 558048- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	50 ks	0
1.1.1.3.1.5.57.	558031	Spojka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 42. obj. č. 558031- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	8 ks	0
1.1.1.3.1.5.58.	558024	Spojka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35. obj. č. 558024- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	22 ks	0
1.1.1.3.1.5.59.	558017	Spojka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 28. obj. č. 558017- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	24 ks	0
1.1.1.3.1.5.60.	558000	Spojka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22. obj. č. 558000- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	34 ks	0
1.1.1.3.1.5.61.	557997	Spojka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 18. obj. č. 557997- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	54 ks	0
1.1.1.3.1.5.62.	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok presných z ušľachtilej ocele	0	1150 m	0
1.1.1.3.1.5.63.	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok hladkých do priem. 89/5	0	72 m	0
1.1.1.3.1.5.64.	733191828	Odrezanie strmeňového držáka do priem. 108 -0.00068t	0	20 ks	0
1.1.1.3.1.5.65.	733193820	Rozrezanie konzoly. podpery a vložníka pre potrubie z uholníkov L nad 50x50x5 do 80x80x8 mm. -0.00747t	0	6 ks	0
1.1.1.3.1.5.66.	733194820	Rozrezanie konzoly. podpery a vložníka pre potrubie z U - profilu nad 6.5 do U 10. -0.00848t	0	6 ks	0
1.1.1.3.1.5.67.	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	0	6 t	0
1.1.1.3.1.5.68.	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	0	1,605 t	0
1.1.1.3.1.5.69.	998733194	Rozvody potrubia. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	0	1,605 t	0
1.1.1.3.1.5.70.	998733199	Rozvody potrubia. prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	0	1,605 t	0
1.1.1.3.1.6.		734 - Ústredné kúrenie. armatúry.	0	1	0
1.1.1.3.1.6.1.	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100. -0.03900t	0	40 ks	0
1.1.1.3.1.6.2.	734100822	Demontáž armatúry prírubovej s tromi prírubami nad 50 do DN 100. -0.05400t	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.6.3.	734109313	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2. 5. PN 4.0 DN 40	0	2 súb.	0
1.1.1.3.1.6.4.	734109314	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2. 5. PN 4.0 DN 50	0	6 súb.	0
1.1.1.3.1.6.5.	734109315	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2. 5. PN 4.0 DN 65	0	14 súb.	0
1.1.1.3.1.6.6.	734173413	Prírubový spoj PN 1. 6/l. 200st. C DN 40	0	2 súb.	0
1.1.1.3.1.6.7.	734173414	Prírubový spoj PN 1. 6/l. 200st. C DN 50	0	6 súb.	0
1.1.1.3.1.6.8.	734173416	Prírubový spoj PN 1. 6/l. 200st. C DN 65	0	14 súb.	0
1.1.1.3.1.6.9.	734190818	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja nad 50 do DN 100	0	40 ks	0
1.1.1.3.1.6.10.	734191822	Odrezanie príruby bez rozpojenia prírubového spoja nad 50 do DN 100 -0.00908t	0	40 ks	0
1.1.1.3.1.6.11.	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.6.12.	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	0	134 ks	0
1.1.1.3.1.6.13.	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	0	232 ks	0
1.1.1.3.1.6.14.	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.6.15.	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.6.16.	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	0	10 ks	0
1.1.1.3.1.6.17.	1183864	Termostatický ventil priamy Oventrop DN 15 DV AV 6 priamy	0	116 ks	0
1.1.1.3.1.6.18.	1090762	Uzatvárací ventil na splaťčku Oventrop Combi 4 priamy ventil DN 15 R 1/2 / Rp 1/2	0	116 ks	0
1.1.1.3.1.6.19.	1012065	Termostatická hlavica Oventrop Uni SH s kvapalinovým čidlom	0	116 ks	0
1.1.1.3.1.6.20.	1060522	Regulačný ventil Oventrop Hydrocontrol ventil R PN 16 DN 20 G 1"	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.6.21.	1064612	Regulátor diferenčného tlaku Oventrop Hydromat ventil DP (5-30 kPa) (G) DN 40 G 1 3/4"	0	3 ks	0
1.1.1.3.1.6.22.	1060528	Regulačný ventil Oventrop Hydrocontrol ventil R PN 16 DN 40 G 1 3/4"	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.6.23.	1060524	Regulačný ventil Oventrop Hydrocontrol ventil R PN 16 DN 25 G 1 1/4"	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.6.24.	1064610	Regulátor diferenčného tlaku Oventrop Hydromat ventil DP (5-30 kPa) (G) DN 32 G 1 1/2"	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.6.25.	1088304	Rýchloodvzdušňovač R 1/2" s automatickým uzatváraním	0	18 ks	0
1.1.1.3.1.6.26.	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	0	9 ks	0
1.1.1.3.1.6.27.	734209124	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.6.28.	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	0	3 ks	0
1.1.1.3.1.6.29.	1121020	Filter(bronz) s dvojitým sítkom DN 65 G 2 1/2" prírubový	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.6.30.	1046251	Uzatváracia klapka Oventrop Hydrostop (EPDM. 4 BN) DN 65	0	7 ks	0
1.1.1.3.1.6.31.	1075012	Spätná klapka (bronz/mosadz) DN 40 G 1 1/2"	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.6.32.	1075016	Spätná klapka (bronz/mosadz) DN 50 G 2"	0	3 ks	0
1.1.1.3.1.6.33.	1076012	Guľový kohút Optibal s páčkovou rukoväťou DN 40 G 1 1/2"	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.6.34.	1076016	Guľový kohút Optibal s páčkovou rukoväťou DN 50 G 2"	0	6 ks	0
1.1.1.3.1.6.35.	734290826	Demontáž armatúry zmiešavacej štvorcestnej "Duomix A" DN 65. -0.00900t	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.6.36.	734410811	Demontáž teplomera s ochranným puzdrom. priameho. rohového a dvojkovového tlakového indikačného -0.00080t	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.6.37.	734420811	Demontáž tlakomera so spodným pripojením. -0.01900t	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.6.38.	734493111	Ostatné meracie armatúry. ochranná jamka so závitom do G 1	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.6.39.	734494121	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1. 5 dĺžky do 220 mm	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.6.40.	734499211	Ostatné meracie armatúry. montáž návarka M 20 x 1.5	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.6.41.	3885000390	Návarok priamy M20x1.5mm-19mm	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.6.42.	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	0	4 t	0
1.1.1.3.1.6.43.	2,11214E+12	Poistný ventil Prescor S 200 - 1 / 11/4; - 4 bar	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.6.44.	7,33019E+12	Trojcestný zmiešavací ventil ESBE VRG 131 DN25 závit kvs=6.3	0	3 ks	0
1.1.1.3.1.6.45.	7,33019E+12	Trojcestný zmiešavací ventil ESBE VRG 131 DN20 závit kvs=2.5	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.6.46.	2,14661E+12	Servomotor k zmiešavačom ESBE ARA 661 230V3 bodové 120s 230V/50Hz	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.6.47.	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	0	0,536 t	0
1.1.1.3.1.6.48.	998734194	Armatúry. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	0	0,536 t	0
1.1.1.3.1.6.49.	998734199	Armatúry. prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	0	0,536 t	0
1.1.1.3.1.7.		735 - Ústredné kúrenie. vykurov. telesá	0	1	0
1.1.1.3.1.7.1.	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	0	116 ks	0
1.1.1.3.1.7.2.	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm. -0.02493t	0	46 ks	0
1.1.1.3.1.7.3.	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm. -0.04675t	0	70 ks	0
1.1.1.3.1.7.4.	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	0	10 ks	0
1.1.1.3.1.7.5.	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	0	10 ks	0
1.1.1.3.1.7.6.	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	0	22 ks	0
1.1.1.3.1.7.7.	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	0	70 ks	0
1.1.1.3.1.7.8.	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.7.9.	735154253	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	0	5 ks	0
1.1.1.3.1.7.10.	2046044015U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 20K 600x400. pozinkovaný.s bočným pripojením. s dvoma panelmi	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.7.11.	2046064015U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 20K 600x600. pozinkovaný.s bočným pripojením. s dvoma panelmi	0	3 ks	0
1.1.1.3.1.7.12.	2046084015U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 20K 600x800. pozinkovaný.s bočným pripojením. s dvoma panelmi	0	1 ks	0

1.1.1.3.1.7.13.	2046124015U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 20K 600x1200. pozinkovaný.s bočným pripojením. s dvoma panelmi	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.7.14.	2049044015U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 20K 900x400. pozinkovaný.s bočným pripojením. s dvoma panelmi	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.7.15.	2049064015U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 20K 900x600. pozinkovaný.s bočným pripojením. s dvoma panelmi	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.7.16.	2146064013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 600x600.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a jedným konvektorm	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.7.17.	2146084013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 600x800.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a jedným konvektorm	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.7.18.	2146104013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 600x1000.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a jedným konvektorm	0	6 ks	0
1.1.1.3.1.7.19.	2146124013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 600x1200.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a jedným konvektorm	0	8 ks	0
1.1.1.3.1.7.20.	2146144013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 600x1400.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a jedným konvektorm	0	6 ks	0
1.1.1.3.1.7.21.	2246062013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 600x600.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	0	5 ks	0
1.1.1.3.1.7.22.	2246082013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 600x800.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	0	8 ks	0
1.1.1.3.1.7.23.	2246102013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 600x1000.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.7.24.	2246122013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 600x1200.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	0	3 ks	0
1.1.1.3.1.7.25.	2246142013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 600x1400.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	0	30 ks	0
1.1.1.3.1.7.26.	2246182013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 600x1800.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	0	33 ks	0
1.1.1.3.1.7.27.	2249142013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 900x1400.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.7.28.	3346142013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 33K 600x1400.s bočným pripojením. s tromi panelmi a tromi konvektormi	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.7.29.	3346162013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 33K 600x1600.s bočným pripojením. s tromi panelmi a tromi konvektormi	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.7.30.	735158120	Vykurovacie telesa panelové. tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	0	116 ks	0
1.1.1.3.1.7.31.	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	0	278,4 m2	0
1.1.1.3.1.7.32.	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa. registra. konvektora do odpadu	0	116 ks	0
1.1.1.3.1.7.33.	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	0	278,4 m2	0
1.1.1.3.1.7.34.	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	0	4,419 t	0
1.1.1.3.1.7.35.	998735103	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky nad 12 do 24 m	0	5,066 t	0
1.1.1.3.1.7.36.	998735194	Vykurovacie telesa. prípl.za presun nad vymeď. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	0	5,066 t	0
1.1.1.3.1.7.37.	998735199	Vykurovacie telesa. prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	0	5,066 t	0
1.1.1.3.1.7.38.	KORDRZsada	Držiak Korad navrtavacia nástenná konzola sada	0	348 ks	0
1.1.1.3.1.8.		767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0	1	0
1.1.1.3.1.8.1.	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	0	1000 kg	0
1.1.1.3.1.8.2.	1542055000	Profil oceľový tenkostenný otvorený tvaru U rovnoramenný ozn. závesný systém	0	1 t	0
1.1.1.3.1.8.3.	3198500001	Objímka pre PRESS ftingy mosadz. 18 x 2. nerez. plast IVAR	0	164 ks	0
1.1.1.3.1.8.4.	3198500002	Objímka pre PRESS ftingy mosadz. 20 x 2. nerez. plast IVAR	0	102 ks	0
1.1.1.3.1.8.5.	3198500003	Objímka pre PRESS ftingy mosadz. 26 x 3. nerez. plast IVAR	0	122 ks	0
1.1.1.3.1.8.6.	3198500004	Objímka pre PRESS ftingy mosadz. 32 x 3. nerez. plast IVAR	0	62 ks	0
1.1.1.3.1.8.7.	3198500005	Objímka pre PRESS ftingy mosadz. 40 x 3.5. nerez. plast IVAR	0	28 ks	0
1.1.1.3.1.8.8.	3198500006	Objímka pre PRESS ftingy mosadz. 50 x 4. nerez. plast IVAR	0	152 ks	0
1.1.1.3.1.9.		769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	0	1	0
1.1.1.3.1.9.1.	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	0	20 m	0
1.1.1.3.1.9.2.	4290035029	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160	0	20 m	0
1.1.1.3.1.9.3.	769021055	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 4000 mm	0	3,6 m2	0
1.1.1.3.1.9.4.	4290035493	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 4000 (kc.Ri L10000B4000)	0	3,6 m2	0
1.1.1.3.1.9.5.	769021322	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.9.6.	4290035129	Koleno KS 90° DN 160	0	4 ks	0
1.1.1.3.1.9.7.	769021337	Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.9.8.	4290035154	Spojka DN 160	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.9.9.	769021352	Montáž záslapu na spiro potrubie DN 160-250	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.9.10.	4290035179	Záslep DN 160	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.9.11.	769021400	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.9.12.	4290035292	T-kus DN 160	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.9.13.	769021514	Montáž nasávacjej hlavice kruhovej priemeru 160-230 mm	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.9.14.	4290047043	Nasávacia hlavica kruhová s prírubou NHK1 160 IMOS	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.9.15.	769025189	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.700-0.810 m2	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.9.16.	4290040106	Regulačná klapka ručná 630x1120 tesná IMOS	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.9.17.	769036033	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.705-0.800 m2	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.9.18.	4290040300	Protidažďová žalúzia AL 1120x630 IMOS	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.9.19.	769043000	Montáž ohrievača SAHARA veľkosť 1	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.9.20.	AV575.390/109	Teplotovzdušná jednotka cirkulačná GEA Sahara MAXX HE 11 ohrev elektro + montážna konzola na stenu	0	1 ks	0
1.1.1.3.1.9.21.	769071003	Montáž konzoly šírky 270-320 mm	0	2 ks	0
1.1.1.3.1.9.22.	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	0	1	0
1.1.1.3.1.9.23.	998769291	Príplatok za zväčšený presun nad vymeďenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	0	1	0
1.1.1.3.1.9.24.	998769294	Príplatok za zväčšený presun nad vymeďenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.ď. 1 km	0	1	0
1.1.1.3.1.10.		783 - Dokončovacie práce - nátery	0	1	0
1.1.1.3.1.10.1.	783421311	Nátery kov.potr.:a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické armatúry do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	0	72 ks	0
1.1.1.3.2.		M - Práce a dodávky M	0	1	0
1.1.1.3.2.1.		36-M - Montáž prev..mer. a regul.zariadení	0	1	0
1.1.1.3.2.1.1.	3899002180	Merač tepla a chladu ultrazvukový 3.5 m3/h. DN 32. 260 mm. PN25 Pollucom E montáž do spiatocky	0	1 ks	0
1.1.1.3.2.1.2.	3899002160	Merač tepla a chladu ultrazvukový 2.5 m3/h. DN 25. 190 mm. PN25 Pollucom E montáž do spiatocky	0	2 ks	0
1.1.1.3.2.1.3.	360412032	Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu nad prítok	0	3 ks	0
1.1.1.3.2.1.4.	3899002540	Pár snímačov teploty Pt 500. dĺžka 27.5 mm. DS M10x1. kábel 1.5 m	0	3 ks	0
1.1.1.3.2.1.5.	3899002380	Adaptér do T-kusu pro snímač teploty DS. M10x1xG3/4"	0	3 ks	0
1.1.1.3.2.1.6.	3899002470	Ponorné puzdro pre snímač dĺž. 100 mm. R 1". ušlacht.oceľ	0	3 ks	0
1.1.1.3.2.2.		95-M - Revizie	0	1	0
1.1.1.3.2.2.1.	950201001	Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0. 2 m3	0	3 ks	0
1.1.1.3.2.2.2.	950202001	Vnútorňa revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0. 2 m3	0	3 ks	0
1.1.1.3.2.2.3.	950203001	Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0. 2 m3	0	3 ks	0
1.1.1.3.2.2.4.	950204001	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0. 2 m3	0	3 ks	0
1.1.1.3.2.2.5.	950401001	Kontrola nízkotlak. kotolne o inštalovanom výkone nad 50 do 250 kW	0	2 ks	0
1.1.1.3.3.		HZ5 - Hodinové účtovacie sadzby	0	1	0
1.1.1.3.3.1.	HZ5000110	Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	0	6 hod	0
1.1.1.3.3.2.	HZ5000110	Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	0	72 hod	0
1.1.1.3.3.3.	HZ5000112	Spustenie a uvedenie do prevádzky kotlov vrátane regulácie servisným technikom	0	48 hod	0
1.1.1.3.3.4.	3169020110	Sada lešenia rámového systémového š. 1.10 do 10 m	0	1 súbor	0
1.1.1.3.4.		Ostatné náklady	0	1	0
1.1.1.3.4.1.		GZ5	0	1	0
1.1.1.4.	21	Elektroinštalácia kotoľňa	0	1	0
1.1.1.4.1.		M - Práce a dodávky M	0	1	0
1.1.1.4.1.1.		21-M - Elektromontáže	0	1	0
1.1.1.4.1.1.1.		Elektromontáže	0	1	0
1.1.1.4.1.1.1.1.	210010045	Rúrka ohýbná elektroinštalčná. typ 23 - 16 mm	0	80 m	0
1.1.1.4.1.1.1.2.	3450722100	Rúrka FXP 16	0	80 m	0
1.1.1.4.1.1.1.3.	3451006400	príslušenstvo	0	40 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.4.	210010045	Rúrka ohýbná elektroinštalčná. typ 23 - 16 mm	0	26 m	0
1.1.1.4.1.1.1.5.	3450722200	Rúrka FXP 20	0	26 m	0
1.1.1.4.1.1.1.6.	3451006500	príslušenstvo	0	13 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.7.	210010112	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok. ohybov. rohov. bez krabic. uložená pevne typ 60x40vkladací	0	10 m	0
1.1.1.4.1.1.1.8.	3451307000	Lišta hranatá LH 60x40 KOPOS /2m vre prísl	0	7 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.9.	210010113	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok. ohybov. rohov. bez krabic. uložená pevne typ 100x40vkladací	0	10 m	0
1.1.1.4.1.1.1.10.	3410300889	Lišta hranatá LHD 40x40 KOPOS /2m vre prísl	0	8 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.11.	210010108	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok. ohybov. rohov. bez krabic. uložená pevne typ 24x22 vkladací	0	70 m	0
1.1.1.4.1.1.1.12.	Mat	Lišta hranatá LHD 20x20 KOPOS /2m vre prísl.	0	40 m	0
1.1.1.4.1.1.1.13.	210020311	Káblový žľab Mars. pozink. vrátane príslušenstva. 50/250 mm vrátane veka a podp.	0	8 m	0
1.1.1.4.1.1.1.14.	2,86345E+12	NKZI 50x125x0.7 KOPOS/2m s príslušenstvom. úchytkmi	0	5 ks	0

1.1.1.4.1.1.1.15.	2830401000	Hmoždinka na uchytenie žľabov 8 x 30 mm SZ8 typ: SZ8	0	64 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.16.	3450600000	Elinštalačný spojovací a závesný materiál - sada /závesný systém pod strop - konzoly,poistky, podpery, šrúbky, podložky, matice, závit, tyče, resp. nástenné držiaky.../	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.17.	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka. vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	0	2 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.18.	MAT	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S VIEČKOM Legrand PLEKO 697 31. 16A. 250V. 2P +PE IP55 IK07	0	2 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.19.	210021361	Dokonč. práce, v rozvádzači do 35kV	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.20.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	0	20 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.21.	3452104200	G-Káblové oko CU	0	20 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.22.	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	0	30 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.23.	2830115500	Zmršťovacie buťírky čierne 4.8-2.4 mm typ: Z5048	0	30 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.24.	210220314	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	0	50 m	0
1.1.1.4.1.1.1.25.	3410350191	FeZn pásik 30/4 mm	0	50 m	0
1.1.1.4.1.1.1.26.	210220321	Svorka na potr "Bernard" vrát pásika	0	30 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.27.	3410000000	Svorka zemniaca na pospojovanie Bernard vrátane pásikana pospoj. resp. svorka KK	0	30 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.28.	210220301	Ochranné pospojovanie pevne uložené Cu 4-16mm2	0	130 m	0
1.1.1.4.1.1.1.29.	3410350193	CY 6 zř	0	100 m	0
1.1.1.4.1.1.1.30.	3410350195	CY16 zř	0	30 m	0
1.1.1.4.1.1.1.31.	210800146	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne alebo v rurke uložený 750 V. do 3x1.5	0	380 m	0
1.1.1.4.1.1.1.32.	3410104300	Kábel CYKY-O 3x1.5	0	65 m	0
1.1.1.4.1.1.1.33.	3410105000	Kábel CYKY-J 3x1.5	0	130 m	0
1.1.1.4.1.1.1.34.	210800147	Kábel JYTY-O 2x1	0	125 m	0
1.1.1.4.1.1.1.35.	3410105100	Kábel CYSY-J 2x1	0	60 m	0
1.1.1.4.1.1.1.36.	210800147	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený alebo v rurke 750 V 3x2.5	0	50 m	0
1.1.1.4.1.1.1.37.	3410105100	Kábel CYKY-J 3x2.5	0	50 m	0
1.1.1.4.1.1.1.38.	210800152	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený alebo v rurke CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	0	94 m	0
1.1.1.4.1.1.1.39.	3410108400	Kábel CYSY-J 4x1	0	94 m	0
1.1.1.4.1.1.1.40.	210800159	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený alebo v rurke CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	0	22 m	0
1.1.1.4.1.1.1.41.	3410109300	Kábel CYKY-J 5x2.5	0	22 m	0
1.1.1.4.1.1.1.42.	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	0	12 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.43.	2830024200	Označovač káblov 1.5-4 mm2 "0" samoupínací typ: J150P	0	12 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.44.	210950201	Priplatok za zafahovanie kábla do rúrky	0	126 m	0
1.1.1.4.1.1.1.45.	210292022	Vypnutie a opätovné zapnutie vedenia	0	6 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.46.	210110007	spinač speciál	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.47.	3450202070	STOP tlačidlo pre povrchovú montáž IP 67	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.48.	210190151	Montáž krabic alebo skriň do váhy 5 kg	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.49.	Mat	Skrinka XAL- D01. IP65 Schneider electric	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.50.	210190151	Montáž termostat	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.51.	Mat	PRIEMYSELNÝ TERMOSTAT EBERLE AZT-A. rozsah +5 až +35 st.C. IP 54. 250V. 10A	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.1.52.	M21-PM	Podružný materiál	0	1	0
1.1.1.4.1.1.1.53.	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	0	1	0
1.1.1.4.1.1.2.	M357	Rozvádzače	0	1	0
1.1.1.4.1.1.2.1.		Hlavná uzemňovacia prípojnica HUS	0	1	0
1.1.1.4.1.1.2.1.1.	PA	Prípojnicia ekvipotenciálového vyrovnania KOPOS. typ EPS2 X1 v KT 250/1	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.2.1.2.		KT 250/1	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.2.1.3.		podružný materiál	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.2.2.		Rozvádzač RSM- čiastočné prezbroyenie	0	1	0
1.1.1.4.1.1.2.2.1.	3P/B/32A	Istič In=32A 3-pólový charakteristika B	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.2.2.2.	FLP B+C MAXI V/3	Zvodič bleskových prúdov	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.2.2.3.	3P/C/20A	Istič In=20A 3-pólový charakteristikaC	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.2.2.4.	KM1	Stýkač 16A.	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.2.2.5.	KM2	Stýkač 25A. 230/25-20	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.2.2.6.	1P/B/16A	Istič In=16A 1-pólový charakteristika B	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.2.2.7.	1P/B/10A	Istič In=10A 1-pólový charakteristika B.	0	2 ks	0
1.1.1.4.1.1.2.2.8.	1N/B/6A/0.03A	kombinovaný prúdový chránič In=6A. 1+N-pol 6A/0.03A. B	0	2 ks	0
1.1.1.4.1.1.2.2.9.		Svorkovnica rozdelenia sústav	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.2.2.10.		ranžír	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.2.2.11.		podružný materiál (svorkovnice, prepojovacie vodiče a pod.svorky)	0	1 ks	0
1.1.1.4.1.1.2.2.12.		štítok	0	6 ks	0
1.1.1.4.1.2.		HZ5 - Hodinové zúčtovacie sadzby	0	1	0
1.1.1.4.1.2.1.	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodin -nepredvídané a nevyšpecifikované v rozpočte	0	30 hod	0
1.1.1.4.1.2.2.	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodin -nepredvídané a nevyšpecifikované v rozpočte / výmena hlavn.prívodu, uloženie kábla, zemné práce, apod/	0	50 hod	0
1.1.1.4.1.2.3.	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné-odborné viac ako 8 hod. - zapojenie a preskúšanie okruhov rozvádzačov a úpravy	0	10 hod	0
1.1.1.4.1.2.4.	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 4 hodin a menej ako 8 hod. / demontáž ističov v rozvádzači/	0	5 hod	0
1.1.1.4.1.2.5.	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné-odborné viac ako 8 hod. - /demontáž jestv. elinštalácie/	0	16 hod	0
1.1.1.4.1.2.6.	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodin -revízia skuska	0	24 hod	0
1.1.1.4.2.		Ostatné náklady	0	1	0
1.1.1.4.2.1.		GZ5	0	1	0
1.1.2.	SO 02	Obecná športová hala	0	1	0
1.1.2.1.	SO 02	Obecná športová hala	0	1	0
1.1.2.1.1.		HSV - Práce a dodávky HSV	0	1	0
1.1.2.1.1.1.		1 - Zemné práce	0	1	0
1.1.2.1.1.1.1.	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek. -0.24000t	0	28,32 m2	0
1.1.2.1.1.1.2.	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr 3 ručne	0	14,136 m3	0
1.1.2.1.1.1.3.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	0	14,136 m3	0
1.1.2.1.1.1.4.	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0	169,632 m3	0
1.1.2.1.1.1.5.	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	0	7,176 m3	0
1.1.2.1.1.1.6.	5833736800	Štrkopiesok	0	14,208 t	0
1.1.2.1.1.2.		3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0	1	0
1.1.2.1.1.2.1.	3429481159	Oprava vnútorného ostenia po vŕbaní výplní otvorov	0	112 m	0
1.1.2.1.1.3.		5 - Komunikácie	0	1	0
1.1.2.1.1.3.1.	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameníva ťaženého	0	28,704 m2	0
1.1.2.1.1.3.2.	5922761000	Tvárnica betónová doska obkladová 59x29x10	0	32,212 ks	0
1.1.2.1.1.4.		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0	1	0
1.1.2.1.1.4.1.	612403399	Hrubá výplň akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	0	33,6 m2	0
1.1.2.1.1.4.2.	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	0	33,6 m2	0
1.1.2.1.1.4.3.	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	0	33,6 m2	0
1.1.2.1.1.4.4.	622422221	Vyspravenie vonkajšej omietky stien pred zateplením	0	806,734 m2	0
1.1.2.1.1.4.5.	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová. Baumit SilikonTop. škrabaná. hr. 2 mm	0	795,964 m2	0
1.1.2.1.1.4.6.	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien. penetračný náter	0	806,734 m2	0
1.1.2.1.1.4.7.	6224811191	Potiahnutie vonkajších stien pancierovou mriežkou celoplošným prílepením	0	806,734 m2	0
1.1.2.1.1.4.8.	622909010	Očistenie vonkajšej omietky. vyspravenie	0	806,734 m2	0
1.1.2.1.1.4.9.	624601010,1	Tmelenie škár Pu tmelom	0	263,7 m	0
1.1.2.1.1.4.10.	625251332	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm Nobasil FKD 5	0	90,15 m2	0
1.1.2.1.1.4.11.	625251339	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm Nobasil FKD 5	0	401,351 m2	0
1.1.2.1.1.4.12.	625251340	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm Nobasil FKD 5	0	234,432 m2	0
1.1.2.1.1.4.13.	625251372	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm minerálne riešenie	0	46,305 m2	0
1.1.2.1.1.4.14.	625251386	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm pre sokel (XPS)	0	57,648 m2	0
1.1.2.1.1.4.15.	627471153	Reprofilácia bet. konštr. sanačnou maltou priem. hr.30 mm	0	8,5 m2	0
1.1.2.1.1.4.16.	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast.. hmôt. š. nad 200 mm	0	32,8 m	0
1.1.2.1.1.4.17.	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové-B=300mm biela. mramor. buk. zlatý dub	0	32,8 m	0
1.1.2.1.1.4.18.	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým. pár vo farbe biela. zlatý dub. buk	0	16 ks	0
1.1.2.1.1.5.		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0	1	0
1.1.2.1.1.5.1.	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1.00 do 1.20 m. výšky do 10 m	0	241,092 m2	0
1.1.2.1.1.5.2.	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1.00 do 1.20 m. výšky do 10 m	0	723,276 m2	0
1.1.2.1.1.5.3.	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1.00 do 1.20 m. výšky do 10 m	0	241,092 m2	0
1.1.2.1.1.5.4.	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	0	84,288 m2	0
1.1.2.1.1.5.5.	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2.50 do 3.5 m	0	61,008 m2	0
1.1.2.1.1.5.6.	944944101	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úroveň zo siete z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	0	241,092 m2	0
1.1.2.1.1.5.7.	953945102	Soklový základací profil pre hr. 16cm (hliníkový)	0	66,46 m	0
1.1.2.1.1.5.8.	953945105	Soklový základací profil pre hr. 20cm	0	26,64 m	0
1.1.2.1.1.5.9.	953995113	Rohová lišta	0	158,31 m	0
1.1.2.1.1.5.10.	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	0	123,93 m	0

1.1.2.1.1.5.11.	953999991	Výmena a úprava vetracích komínkov domurovaním a zateplením	0	7 kus	0
1.1.2.1.1.5.12.	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1. 5 m2. -0.01200t	0	48 ks	0
1.1.2.1.1.5.13.	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2. -0.05400t	0	47,56 m2	0
1.1.2.1.1.5.14.	978015231	Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva. v rozsahu do 20 %. -0.01000t	0	806,734 m2	0
1.1.2.1.1.5.15.	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	0	43,041 t	0
1.1.2.1.1.5.16.	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	0	43,041 t	0
1.1.2.1.1.5.17.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0	37,601 t	0
1.1.2.1.1.5.18.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0	564,015 t	0
1.1.2.1.1.5.19.	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	0	43,041 t	0
1.1.2.1.1.5.20.	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	0	43,041 t	0
1.1.2.1.1.5.21.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	0	27,091 t	0
1.1.2.1.1.5.22.	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03). nebezpečné	0	10,65 t	0
1.1.2.1.1.5.23.	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy - výzisk	0	5,3 t	0
1.1.2.1.1.5.24.	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	0	14,136 m3	0
1.1.2.1.1.6.		99 - Presun hmôt HSV	0	1	0
1.1.2.1.1.6.1.	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	0	71,492 t	0
1.1.2.1.2.		PSV - Práce a dodávky PSV	0	1	0
1.1.2.1.2.1.		712 - Izolácie striech	0	1	0
1.1.2.1.2.1.1.	712300831	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednoduchovej. -0.00600t	0	591,675 m2	0
1.1.2.1.2.1.2.	712300834	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy. -0.00600t	0	1183,35 m2	0
1.1.2.1.2.1.3.	7123700701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	0	643,75 m2	0
1.1.2.1.2.1.4.	2833000150	Hydroizolačná fólia Fatrafol hr.1.50 mm	0	721 m2	0
1.1.2.1.2.1.5.	2832990659	Kotviaca technika pre hr. izol cez 30cm	0	3218,75 ks	0
1.1.2.1.2.1.6.	712391171	Prevedenie ochrannej textílie na plochých strechách	0	643,75 m2	0
1.1.2.1.2.1.7.	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratrex PP 300	0	675,938 m2	0
1.1.2.1.2.1.8.	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0	1	0
1.1.2.1.2.2.		713 - Izolácie tepelné	0	1	0
1.1.2.1.2.2.1.	713000011	Odstánenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vlákniťých materiálov hr. nad 10 cm -0.00336t	0	591,675 m2	0
1.1.2.1.2.2.2.	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	0	591,675 m2	0
1.1.2.1.2.2.3.	2837653502	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S	0	49,701 m3	0
1.1.2.1.2.2.4.	713142230	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom. dvojvrstvou prílep. za studena	0	591,675 m2	0
1.1.2.1.2.2.5.	2837653444	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 140 mm	0	621,259 m2	0
1.1.2.1.2.2.6.	2837653445	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 160 mm	0	621,259 m2	0
1.1.2.1.2.2.7.	713144030	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	0	42,78 m2	0
1.1.2.1.2.2.8.	28376534401	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 50 mm	0	44,919 m2	0
1.1.2.1.2.2.9.	713191131	Parotesná folia	0	591,675 m2	0
1.1.2.1.2.2.10.	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	0	1	0
1.1.2.1.2.3.		762 - Konštrukcie tesárske	0	1	0
1.1.2.1.2.3.1.	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st... pri osovej vzdialenosti lát 0.22-0.50 m. -0.00500t	0	591,675 m2	0
1.1.2.1.2.3.2.	762351811	Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, svetlíkov z hraneého reziva plochy do 120 cm2. -0.00700t	0	591,675 m2	0
1.1.2.1.2.3.3.	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, kĺnce, pásové oceľ. vruty, impregnácia	0	8,154 m3	0
1.1.2.1.2.3.4.	762810033	Záklp stropov z dosiek OSB 3 skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 15 mm	0	155,545 m2	0
1.1.2.1.2.3.5.	762810034	Záklp stropov z dosiek OSB 3 skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 18 mm	0	323,4 m2	0
1.1.2.1.2.3.6.	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	0	1	0
1.1.2.1.2.4.		764 - Konštrukcie klampiarske	0	1	0
1.1.2.1.2.4.1.	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm. so sklonom do 30st... -0.00732t	0	591,675 m2	0
1.1.2.1.2.4.2.	764352810	Demontáž žľabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm. -0.00330t	0	148,6 m	0
1.1.2.1.2.4.3.	764359810	Demontáž kotlika kónického. so sklonom žľabu do 30st... -0.00110t	0	6 ks	0
1.1.2.1.2.4.4.	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm. -0.00135t	0	49,35 m	0
1.1.2.1.2.4.5.	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm. -0.00230t	0	147,84 m	0
1.1.2.1.2.4.6.	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových. s priemerom 75 a 100 mm. -0.00226t	0	26,54 m	0
1.1.2.1.2.4.7.	764711115	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 260 mm	0	32,8 m	0
1.1.2.1.2.4.8.	764711116	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 360 mm	0	16,55 m	0
1.1.2.1.2.4.9.	7647211151	Okapový nos z poplast. plechu Viplanýl rš. 270 mm	0	74,1 m	0
1.1.2.1.2.4.10.	7647311161	Oplechovanie múrov, atík. nadmuroviek z poplast. plechu Viplanýl rš. 600 mm	0	73,74 m	0
1.1.2.1.2.4.11.	764753001	Odpadová rúra kruhová, poplast. plech. D 100 mm. objímky	0	26,54 m	0
1.1.2.1.2.4.12.	764753005	Spodný diel odpadovej rúry, poplast. plech. D 100 mm	0	6 ks	0
1.1.2.1.2.4.13.	764761122	Žľab pododkarpový polkruhový, poplast. plech. R 150 mm. vrátane čela, hákov, rohov, kútov	0	148,6 m	0
1.1.2.1.2.4.14.	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom, poplast.plech. D 150 mm	0	6 ks	0
1.1.2.1.2.4.15.	765901159	Ochrana objektu pred zatečením počas stavieb, prác na streche	0	325 m2	0
1.1.2.1.2.4.16.	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0	1	0
1.1.2.1.2.5.		766 - Konštrukcie stolárske	0	1	0
1.1.2.1.2.5.1.	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	0	148,5 m	0
1.1.2.1.2.5.2.	6051522000	Rezivo SM/ID I akosť	0	1,112 m3	0
1.1.2.1.2.5.3.	766621081	Montáž okna plastového pre obľžiansku a bytovú výstavbu. za 1 bm montáže	0	112 m	0
1.1.2.1.2.5.4.	6114122005	Plastové okno 2050/1450 mm trojkridľové pevné	0	12 ks	0
1.1.2.1.2.5.5.	6114122008	Plastové okno 2050/1450 mm trojkridľové sklpné	0	4 ks	0
1.1.2.1.2.5.6.	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0	1	0
1.1.2.1.2.6.		767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0	1	0
1.1.2.1.2.6.1.	767591220	Montáž vzduchotechnickej mriežky	0	4 ks	0
1.1.2.1.2.6.2.	EVY000001070	Mriežka gravitačná štvorhranná - Decor 140x140G - so sieťkou - biela	0	4 KS	0
1.1.2.1.2.6.3.	767832100	Montáž rebrikov do muríva	0	5,3 m	0
1.1.2.1.2.6.4.	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	0	135 kg	0
1.1.2.1.2.6.5.	55300001	OK - doplnenie pôvodnej OK o kotvenie	0	135 kg	0
1.1.2.1.2.6.6.	76799999	Demontáž drobných konstr. na fasáde - rebrik, reflektory	0	1 kpl	0
1.1.2.1.2.6.7.	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0	1	0
1.1.2.1.2.7.		783 - Dokončovacie práce - nátery	0	1	0
1.1.2.1.2.7.1.	783201812	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	0	2,65 m2	0
1.1.2.1.2.7.2.	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby Sedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	0	6,97 m2	0
1.1.2.1.2.7.3.	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	0	6,97 m2	0
1.1.2.1.2.8.		784 - Dokončovacie práce - maľby	0	1	0
1.1.2.1.2.8.1.	784453471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farmal. ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné výšky do 3. 80 m	0	60 m2	0
1.1.2.1.3.		M - Práce a dodávky M	0	1	0
1.1.2.1.3.1.		21-M - Elektromontáže	0	1	0
1.1.2.1.3.1.1.	210000	Demontáž, doplnenie a spätná montáž bleskozvodu. revízia	0	1 kpl	0
1.1.2.1.3.1.2.	21002	Prekládka technológií a kabeláže	0	1 kpl	0
1.1.2.1.4.		Ostatné náklady	0	1	0
1.1.2.1.4.1.		GZS	0	1	0
1.1.2.2.	723	Plynové rozvody	0	1	0
1.1.2.2.1.		PSV - Práce a dodávky PSV	0	1	0
1.1.2.2.1.1.		723 - Zdravotechnika - plynovod	0	1	0
1.1.2.2.1.1.1.	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	0	4 m	0
1.1.2.2.1.1.2.	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	0	23 m	0
1.1.2.2.1.1.3.	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	0	10 m	0
1.1.2.2.1.1.4.	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25. -0.00215t	0	55 m	0
1.1.2.2.1.1.5.	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50. -0.00342t	0	30 m	0
1.1.2.2.1.1.6.	723150365	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	0	1 m	0
1.1.2.2.1.1.7.	723190202	Pripojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	0	3 súb.	0
1.1.2.2.1.1.8.	723190203	Pripojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	0	1 súb.	0
1.1.2.2.1.1.9.	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	0	1 ks	0
1.1.2.2.1.1.10.	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	0	105 m	0
1.1.2.2.1.1.11.	723190915	Oprava plynovodného potrubia navarenie odočky na potrubie DN 32	0	2 ks	0
1.1.2.2.1.1.12.	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	0	9 ks	0
1.1.2.2.1.1.13.	5516050000	Kohút guľový plyn 1/2"FF. páka	0	4 ks	0
1.1.2.2.1.1.14.	5518000001	Guľový uzáver plyn Futargas. 3/8". FF. páčka. niklovaná mosadz OT 58	0	2 ks	0
1.1.2.2.1.1.15.	5518000379	Plynová flexibilná hadica. 1/2" FF. 1000 mm. nerez. plast (hadica, filter, vsuvka)	0	3 ks	0
1.1.2.2.1.1.16.	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	0	1 ks	0
1.1.2.2.1.1.17.	5516050010	Kohút guľový plyn 3/4"FF. páka	0	1 ks	0
1.1.2.2.1.1.18.	723290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	0	0,325 t	0
1.1.2.2.1.1.19.	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	0	0,111 t	0
1.1.2.2.1.2.		725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	0	1	0
1.1.2.2.1.2.1.	725610810	Demontáž plynového sporáka, variča,infražiaríča,chladičnky. -0.06700t	0	8 súb.	0
1.1.2.2.1.2.2.	725650805	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného alebo bezpečnostného pre garáže. -0.04350t	0	7 súb.	0
1.1.2.2.1.2.3.	725752811	Demontáž laboratórnej armatúry plynovodnej výpusťky, výpusťuého a digest..kohútika. -0.00037t	0	8 ks	0
1.1.2.2.1.3.		769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	0	1	0
1.1.2.2.1.3.1.	pcmontáž	Montáž infražiaríča vrátane regulácie a odvodu spalín	0	3 ks	0

1.1.2.2.1.3.2.	429	dodávka	Tmavý plynový infražiaríč 12kW (vrátane závesov)	0	3	ks	0
1.1.2.2.1.3.3.		pcsnimac	Snímáč priestorovej teploty	0	1	ks	0
1.1.2.2.1.3.4.		pcreg	Elektronický regulátor teploty s týždenným programom	0	1	ks	0
1.1.2.2.1.3.5.		pcreg2	Dvojstupňová regulácia horákovkej skrine žiaríča	0	3	ks	0
1.1.2.2.1.3.6.		pcodvod	Odvod spalín pre žiaríč D100	0	3	ks	0
1.1.2.2.1.3.7.		pcprivod	Privod vzduchu pre žiaríč D100	0	3	ks	0
1.1.2.2.1.4.			783 - Dokončovacie práce - nátery	0	1		0
1.1.2.2.1.4.1.	783414340		Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom	0	37	m	0
1.1.2.2.2.			OST - Ostatné	0	1		0
1.1.2.2.2.1.	HZS-0010		Revízie	0	12	hod	0
1.1.2.2.2.2.	HZS-0051		Príprava systému ku komplexnému výskúšaníu	0	10	hod	0
1.1.2.2.2.3.	HZS-0080		Tlaková skúška - plyn	0	9	hod	0
1.1.2.2.3.			Ostatné náklady	0	1		0
1.1.2.2.3.1.			GZS	0	1		0
1.1.2.3.	735		Ústrené vykurovanie	0	1		0
1.1.2.3.1.			PSV - Práce a dodávky PSV	0	1		0
1.1.2.3.1.1.			713 - Izolácie tepelné	0	1		0
1.1.2.3.1.1.1.	3438215000		Kaučuková izolačná páska samolepiaca 3x50mmx15m	0	20	ks	0
1.1.2.3.1.1.2.	1676		Lepidlo Armaflex 520 (0.5 l) AZ FLEX Armacell	0	2	ks	0
1.1.2.3.1.1.3.	1062		Armaflex AF 3-018 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	20	m	0
1.1.2.3.1.1.4.	1063		Armaflex AF 3-022 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	16	m	0
1.1.2.3.1.1.5.	1065		Armaflex AF 3-028 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	24	m	0
1.1.2.3.1.1.6.	1067		Armaflex AF 3-035 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	18	m	0
1.1.2.3.1.1.7.	713411111		Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	0	7,64	m2	0
1.1.2.3.1.2.			731 - Ústredné kúrenie. kotolne	0	1		0
1.1.2.3.1.2.1.	731	komín	Montáž komína	0	1	kpl	0
1.1.2.3.1.2.2.	ATAG A244EC		Kondenzačný kotol ATAG A244EC. 6.1-21.2 kW (80- 60°C). prietokový ohrev TV 14.3l/min. pri t=45°C. nerezový výmenník. elektronické čerpadlo tr. A+ . snímač vonkajšej teploty	0	1	ks	0
1.1.2.3.1.2.3.	BEAB.AA.600		PPs/Al Rúra Ø80/125 - 1000mm	0	1	ks	0
1.1.2.3.1.2.4.	BEAH.AA.600		Koleno 87° PPs/Al 80/125mm	0	2	ks	0
1.1.2.3.1.2.5.	BEAA.AA.600		PPs/Al Rúra Ø80/125 - 1950mm	0	1	ks	0
1.1.2.3.1.2.6.	252355		Adaptér interiéru/exteriéru 80/125mm	0	1	ks	0
1.1.2.3.1.2.7.	BBDG.AA.500		Prechodka šikmou srehou 80/125mm 5°-25°	0	1	ks	0
1.1.2.3.1.2.8.	252352		Exterierová rúra 80/125mm - 2000mm	0	3	ks	0
1.1.2.3.1.2.9.	252356		Exterierové predĺženie s nasávaním vzduchu 80/125mm	0	1	ks	0
1.1.2.3.1.2.10.	252357		Koncový kus(bez nasávania vzduchu) pre exteriérové vedenie 80/125mm	0	1	ks	0
1.1.2.3.1.2.11.	731261070		Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	0	1	ks	0
1.1.2.3.1.2.12.	998731101		Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	0	0,1	t	0
1.1.2.3.1.2.13.	998731194		Kotolne. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	0	0,1	t	0
1.1.2.3.1.2.14.	998731199		Kotolne. prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	0	0,1	t	0
1.1.2.3.1.3.			732 - Ústredné kúrenie. strojovne	0	1		0
1.1.2.3.1.3.1.	732331009		Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	0	1	ks	0
1.1.2.3.1.3.2.	4846713000		Nádoba-expanzná typ Flexcon C tlak 3 bary s membránou 25 l šedá Flamco	0	1	ks	0
1.1.2.3.1.3.3.	998732101		Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	0	0,004	t	0
1.1.2.3.1.3.4.	998732194		Strojovne. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	0	0,004	t	0
1.1.2.3.1.3.5.	998732199		Strojovne. prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	0	0,004	t	0
1.1.2.3.1.4.			733 - Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie	0	1		0
1.1.2.3.1.4.1.	733141003		Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 18	0	20	m	0
1.1.2.3.1.4.2.	733141006		Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 22	0	16	m	0
1.1.2.3.1.4.3.	733141009		Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 28	0	24	m	0
1.1.2.3.1.4.4.	733141012		Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 35	0	18	m	0
1.1.2.3.1.4.5.	733190217		Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	0	78	m	0
1.1.2.3.1.4.6.	559458		Rúrka Prestabo F1 Prestabo. rozmer 18 x 1.2. obj. č. 559458- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	20	m	0
1.1.2.3.1.4.7.	559465		Rúrka Prestabo F1 Prestabo. rozmer 22 x 1.5. obj. č. 559465- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	16	m	0
1.1.2.3.1.4.8.	559472		Rúrka Prestabo F1 Prestabo. rozmer 28 x 1.5. obj. č. 559472- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	24	m	0
1.1.2.3.1.4.9.	559496		Rúrka Prestabo F1 Prestabo. rozmer 35 x 1.5. obj. č. 559496- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	18	m	0
1.1.2.3.1.4.10.	558161		Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35. obj. č. 558161- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	8	ks	0
1.1.2.3.1.4.11.	558628		T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 18. obj. č. 558628- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2	ks	0
1.1.2.3.1.4.12.	558703		T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22 x 18 x 22. obj. č. 558703- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2	ks	0
1.1.2.3.1.4.13.	558512		Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22 x 18. obj. č. 558512- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2	ks	0
1.1.2.3.1.4.14.	558703		T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22 x 18 x 22. obj. č. 558703- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2	ks	0
1.1.2.3.1.4.15.	558727		T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 28 x 18 x 28. obj. č. 558727- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2	ks	0
1.1.2.3.1.4.16.	558543		Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 28 x 22. obj. č. 558543- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2	ks	0
1.1.2.3.1.4.17.	558727		T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 28 x 18 x 28. obj. č. 558727- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	8	ks	0
1.1.2.3.1.4.18.	558758		T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35 x 18 x 35. obj. č. 558758- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2	ks	0
1.1.2.3.1.4.19.	558567		Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35 x 28. obj. č. 558567- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2	ks	0
1.1.2.3.1.4.20.	558758		T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35 x 18 x 35. obj. č. 558758- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4	ks	0
1.1.2.3.1.4.21.	558659		T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35. obj. č. 558659- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2	ks	0
1.1.2.3.1.4.22.	558550		Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35 x 22. obj. č. 558550- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2	ks	0
1.1.2.3.1.4.23.	558512		Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22 x 18. obj. č. 558512- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2	ks	0
1.1.2.3.1.4.24.	558130		Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 18. obj. č. 558130- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	46	ks	0
1.1.2.3.1.4.25.	558161		Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35. obj. č. 558161- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	6	ks	0
1.1.2.3.1.4.26.	558000		Spojka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22. obj. č. 558000- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4	ks	0
1.1.2.3.1.4.27.	557997		Spojka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 18. obj. č. 557997- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	6	ks	0
1.1.2.3.1.4.28.	558017		Spojka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 28. obj. č. 558017- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4	ks	0
1.1.2.3.1.4.29.	558024		Spojka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35. obj. č. 558024- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4	ks	0
1.1.2.3.1.4.30.	998733101		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	0	0,077	t	0
1.1.2.3.1.4.31.	998733194		Rozvody potrubia. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	0	0,077	t	0
1.1.2.3.1.4.32.	998733199		Rozvody potrubia. prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	0	0,077	t	0
1.1.2.3.1.5.			734 - Ústredné kúrenie. armatúry.	0	1		0
1.1.2.3.1.5.1.	734209101		Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	0	13	ks	0
1.1.2.3.1.5.2.	734209112		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	0	26	ks	0
1.1.2.3.1.5.3.	734209115		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	0	2	ks	0
1.1.2.3.1.5.4.	1183864		Termostatický ventil priamy Oventrop DN 15 DV AV 6 priamy	0	13	ks	0
1.1.2.3.1.5.5.	1090762		Uzatvárací ventil na spiatocku Oventrop Combi 4 priamy ventil DN 15 R 1/2 / Rp 1/2	0	13	ks	0
1.1.2.3.1.5.6.	1012065		Termostatická hlavica Oventrop Uni SH s kvapalinovým čidlom	0	13	ks	0
1.1.2.3.1.5.7.	1064608		Regulátor diferenčného tlaku Oventrop Hydromat ventil DP (5-30 kPa) (G) DN 25 G 1 1/4"	0	1	ks	0
1.1.2.3.1.5.8.	1060110		Regulačný ventil Oventrop Hydrocontrol ventil R PN 25 DN 25 Rp 1"	0	1	ks	0
1.1.2.3.1.5.9.	1076010		Gulový kohút Optibal s páčkovou rukoväťou DN 32 G 1 1/4"	0	4	ks	0
1.1.2.3.1.5.10.	1121010		Filter(bronz) s dvojitým sitkom DN 32 G 1 1/4"	0	1	ks	0
1.1.2.3.1.5.11.	1088304		Rýchloodvzdušňovač R 1/2" s automatickým uzatváraním	0	2	ks	0
1.1.2.3.1.5.12.	734209116		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	0	5	ks	0
1.1.2.3.1.5.13.	998734101		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	0	0,019	t	0
1.1.2.3.1.5.14.	998734194		Armatúry. prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	0	0,019	t	0
1.1.2.3.1.5.15.	998734199		Armatúry. prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	0	0,019	t	0

1.1.2.3.1.6.		735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0	1	0
1.1.2.3.1.6.1.	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	0	13 ks	0
1.1.2.3.1.6.2.	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	0	2 ks	0
1.1.2.3.1.6.3.	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	0	2 ks	0
1.1.2.3.1.6.4.	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	0	4 ks	0
1.1.2.3.1.6.5.	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	0	1 ks	0
1.1.2.3.1.6.6.	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	0	4 ks	0
1.1.2.3.1.6.7.	2049124015U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 20K 600x1200, pozinkovaný s bočným pripojením. s dvoma panelmi	0	4 ks	0
1.1.2.3.1.6.8.	2246102013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 600x1000.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	0	2 ks	0
1.1.2.3.1.6.9.	2246142013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 600x1400.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	0	2 ks	0
1.1.2.3.1.6.10.	3346122013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 33K 600x1200.s bočným pripojením. s tromi panelmi a tromi konvektormi	0	1 ks	0
1.1.2.3.1.6.11.	3346142013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 33K 600x1400.s bočným pripojením. s tromi panelmi a tromi konvektormi	0	4 ks	0
1.1.2.3.1.6.12.	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	0	13 ks	0
1.1.2.3.1.6.13.	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	0	15,6 m2	0
1.1.2.3.1.6.14.	988735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	0	0,848 t	0
1.1.2.3.1.6.15.	988735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	0	0,848 t	0
1.1.2.3.1.6.16.	988735199	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	0	0,848 t	0
1.1.2.3.1.6.17.	KORDRZsada	Držiak Korad navrtávacia nástenná konzola sada	0	26 ks	0
1.1.2.3.1.7.		767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0	1	0
1.1.2.3.1.7.1.	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	0	100 kg	0
1.1.2.3.1.7.2.	1542055000	Profil oceľový tenkostenný otvorený tvaru U rovnoramenný ozn. závesný systém	0	0,1 t	0
1.1.2.3.1.7.3.	3198500001	Objímka pre PRESS fittingy mosadz. 18 x 2. nerez. plast IVAR	0	10 ks	0
1.1.2.3.1.7.4.	3198500002	Objímka pre PRESS fittingy mosadz. 20 x 2. nerez. plast IVAR	0	8 ks	0
1.1.2.3.1.7.5.	3198500003	Objímka pre PRESS fittingy mosadz. 26 x 3. nerez. plast IVAR	0	12 ks	0
1.1.2.3.1.7.6.	3198500004	Objímka pre PRESS fittingy mosadz. 32 x 3. nerez. plast IVAR	0	10 ks	0
1.1.2.3.2.		M - Práce a dodávky M	0	1	0
1.1.2.3.2.1.		95-M - Revízie	0	1	0
1.1.2.3.2.1.1.	950201001	Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0. 2 m3	0	1 ks	0
1.1.2.3.2.1.2.	950507201	Plynové kotle do 50 kW kontrola umiestnenia a pripojenia kotla	0	1 súb.	0
1.1.2.3.2.1.3.	950507202	Plynové kotle do 50 kW kontrola celkového stavu kotla	0	1 ks	0
1.1.2.3.2.1.4.	950507203	Plynové kotle do 50 kW tesnosti rozoberateľného spoja penotvorným roztokom	0	1 ks	0
1.1.2.3.2.1.5.	950507204	Plynové kotle do 50 kW tesnosti rozoberateľného spoja detekčným prístrojom	0	1 ks	0
1.1.2.3.2.1.6.	950507205	Plynové kotle do 50 kW funkcie kohúta alebo guľového uzáveru	0	1 ks	0
1.1.2.3.2.1.7.	950507207	Plynové kotle do 50 kW funkcie merania pretlaku plynu	0	1 ks	0
1.1.2.3.2.1.8.	950507208	Plynové kotle do 50 kW funkcie uvedenia kotla do prevádzky	0	1 ks	0
1.1.2.3.2.1.9.	950507209	Plynové kotle do 50 kW funkcie kontrolného odpočtu spotreby plynového horáku	0	1 ks	0
1.1.2.3.2.1.10.	950507210	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie regulačného prvku	0	1 ks	0
1.1.2.3.2.1.11.	950507211	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie prevádzkového termostatu	0	1 ks	0
1.1.2.3.2.1.12.	950507212	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie havarijného termostatu	0	1 ks	0
1.1.2.3.2.1.13.	950507213	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie priestorového termostatu	0	1 ks	0
1.1.2.3.2.1.14.	950507214	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie komínovej klapky	0	1 ks	0
1.1.2.3.2.1.15.	950507216	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie termoelektrickej poistky	0	1 ks	0
1.1.2.3.2.1.16.	950507217	Plynové kotle do 50 kW kontrola horenia hlavného horáku	0	1 ks	0
1.1.2.3.2.1.17.	950507218	Plynové kotle do 50 kW kontrola odfahu spalín	0	1 ks	0
1.1.2.3.2.1.18.	950507219	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie CO spalín	0	1 mer.	0
1.1.2.3.2.1.19.	950507220	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie CO2 spalín	0	1 mer.	0
1.1.2.3.2.1.20.	950507221	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie teploty spalín	0	1 mer.	0
1.1.2.3.2.1.21.	950507222	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie komínového tahu	0	1 mer.	0
1.1.2.3.3.		HZS - Hodinové účtovacie sadzby	0	1	0
1.1.2.3.3.1.	HZS000110	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	0	6 hod	0
1.1.2.3.3.2.	HZS000110	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	0	72 hod	0
1.1.2.3.3.3.	HZS000112	Spustenie a uvedenie do prevádzky kotlov vrátane regulácie servisným technikom	0	48 hod	0
1.1.2.3.3.4.	3169020110	Sada lešenia rámového systémového š. 1.10 do 10 m	0	1 súbor	0
1.1.2.3.3.5.	HZS000116	Stavebno montážne práce vykonávané potápačmi pod vodou v rozsahu viac ako 8 hodín	0	1 hod	0
1.1.2.3.4.		Ostatné náklady	0	1	0
1.1.2.3.4.1.		GZS	0	1	0
1.1.2.4.	21	Elektroinštalácia	0	1	0
1.1.2.4.1.		M - Práce a dodávky M	0	1	0
1.1.2.4.1.1.		21-M - Elektromontáže	0	1	0
1.1.2.4.1.1.1.		Elektromontáže	0	1	0
1.1.2.4.1.1.1.1.	210010045	Rúrika ohýbná elektroinštalčná, typ 23 - 16 mm	0	80 m	0
1.1.2.4.1.1.1.2.	3450722100	Rúrika FXP 16	0	80 m	0
1.1.2.4.1.1.1.3.	3451006400	príslušenstvo	0	50 ks	0
1.1.2.4.1.1.1.4.	210010108	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohýbov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ 24x22 vkladací	0	20 m	0
1.1.2.4.1.1.1.5.	Mat	Lišta hranatá LHD 20x20 KOPOS /2m vre prísl.	0	14 ks	0
1.1.2.4.1.1.1.6.	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	0	3 ks	0
1.1.2.4.1.1.1.7.	3452104200	G-Káblové oko CU	0	3 ks	0
1.1.2.4.1.1.1.8.	210800146	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne alebo v rurke uložený 750 V, do 3x1.5	0	210 m	0
1.1.2.4.1.1.1.9.	3410105000	Kábel CYKY-J 3x1.5	0	160 m	0
1.1.2.4.1.1.1.10.	210800147	Kábel JPTY-O 2x1	0	50 m	0
1.1.2.4.1.1.1.11.	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť., záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	0	5 ks	0
1.1.2.4.1.1.1.12.	210950201	Príplatok za zahŕňovanie kábla do rúrky	0	90 m	0
1.1.2.4.1.1.1.13.	210292022	Vypnutie a opätovné zapojenie vedenia	0	3 ks	0
1.1.2.4.1.1.1.14.	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov, izolantu vrátane ukonč. káblov a zapoj. vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	0	1 ks	0
1.1.2.4.1.1.1.15.	mat	ODBOČNÁ ELEKTROINŠTALAČNÁ KRABICA NÁSTENNÁ typ KOPOS 8102 IP 54	0	1 ks	0
1.1.2.4.1.1.1.16.	210220314	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 8-10	0	12 m	0
1.1.2.4.1.1.1.17.	Mat	Drôt FeZn o10	0	12 m	0
1.1.2.4.1.1.1.18.	210220840	Zachytávacia tyč bleskozvodná JP10-30	0	1 ks	0
1.1.2.4.1.1.1.19.	Mat	JP20	0	1 ks	0
1.1.2.4.1.1.1.20.	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutiék (SJ)	0	1 ks	0
1.1.2.4.1.1.1.21.	Mat	HR-Svorka SJ01	0	1 ks	0
1.1.2.4.1.1.1.22.	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiék (SS.SP1.SR 03)	0	1 ks	0
1.1.2.4.1.1.1.23.	Mat	HR-Svorka SS	0	1 ks	0
1.1.2.4.1.1.1.24.	M21-PM	Podružný materiál	0	1	0
1.1.2.4.1.1.1.25.	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	0	1	0
1.1.2.4.1.1.2.		Rozvážač RSM2- dozbrojenie	0	1	0
1.1.2.4.1.1.2.1.	1P/B/10A	Istič In=10A 1-pólový charakteristika B.	0	1 ks	0
1.1.2.4.1.1.2.2.		ranžír	0	1 ks	0
1.1.2.4.1.1.2.3.		podružný materiál (svorkovnice, prepojovacie vodiče a pod.svorky)	0	1 ks	0
1.1.2.4.1.1.2.4.		Štítok	0	1 ks	0
1.1.2.4.2.		HZS - Hodinové účtovacie sadzby	0	1	0
1.1.2.4.2.1.	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín -nepredvídané a nevyšpecifikované v rozpočte	0	20 hod	0
1.1.2.4.2.2.	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 4 hodín a menej ako 8 hod. / zapojenie a preskúšanie okruhov rozvážačov a úprav/	0	5 hod	0
1.1.2.4.2.3.	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín -revizna skuska	0	16 hod	0
1.1.2.4.3.		Ostatné náklady	0	1	0
1.1.2.4.3.1.		GZS	0	1	0
1.1.3.	SO 03	Spoločenské centrum	0	1	0
1.1.3.1.	SO 03	Spoločenské centrum	0	1	0
1.1.3.1.1.		HSV - Práce a dodávky HSV	0	1	0
1.1.3.1.1.1.		1 - Zemné práce	0	1	0
1.1.3.1.1.1.1.	130201001	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	0	7,75 m3	0
1.1.3.1.1.1.2.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	0	7,75 m3	0
1.1.3.1.1.1.3.	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0	93 m3	0
1.1.3.1.1.1.4.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	0	3,815 m3	0
1.1.3.1.1.1.5.	5833736800	Štrkopiesok	0	7,554 t	0
1.1.3.1.1.2.		3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	0	1	0
1.1.3.1.1.2.1.	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	0	0,136 m3	0
1.1.3.1.1.2.2.	3429481159	Oprava vnútorného ostenia po vybúraní výplní otvorov	0	279,71 m	0
1.1.3.1.1.3.		5 - Komunikácie	0	1	0

1.1.3.1.1.3.1.	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	0	22,355 m2	0
1.1.3.1.1.3.2.	5922761000	Tvárnica betónová doska obkladová 59x29x10	0	125,436 ks	0
1.1.3.1.1.4.		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0	1	0
1.1.3.1.1.4.1.	612403399	Hrubá výplň akoukoľvek maltou, akekoľvek šírky ryhy	0	167,79 m2	0
1.1.3.1.1.4.2.	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	0	167,79 m2	0
1.1.3.1.1.4.3.	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextúrnou mriežkou s celoplošným prílepením	0	167,79 m2	0
1.1.3.1.1.4.4.	622422221	Vyspravenie vonkajšej omietky stien pred zateplením	0	719,129 m2	0
1.1.3.1.1.4.5.	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová. Baumit SilikonTop. Škrabaná. hr. 2 mm	0	719,129 m2	0
1.1.3.1.1.4.6.	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	0	719,129 m2	0
1.1.3.1.1.4.7.	6224811191	Potiahnutie vonkajších stien pancierovou mriežkou celoplošným prílepením	0	719,129 m2	0
1.1.3.1.1.4.8.	622909010	Očistenie vonkajšej omietky, vyspravenie	0	690,658 m2	0
1.1.3.1.1.4.9.	624601010,1	Tmelenie škár Pu tmelom	0	447,41 m	0
1.1.3.1.1.4.10.	625251332	Kontaktný zatepovací systém hr. 50 mm Nobasil FKD S	0	97,925 m2	0
1.1.3.1.1.4.11.	625251339	Kontaktný zatepovací systém hr. 160 mm Nobasil FKD S	0	543,974 m2	0
1.1.3.1.1.4.12.	625251382	Kontaktný zatepovací systém hr. 50 mm pre sokel (XPS)	0	5,308 m2	0
1.1.3.1.1.4.13.	625251384	Kontaktný zatepovací systém hr. 80 mm pre sokel (XPS)	0	43,451 m2	0
1.1.3.1.1.4.14.	627471153	Reprofilácia bet. konštr. sanačnou maltou priem. hr.30 mm	0	7,5 m2	0
1.1.3.1.1.4.15.	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast.. hmôt. š. nad 200 mm	0	47,76 m	0
1.1.3.1.1.4.16.	6119001010	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové.B=500mm biela. mramor. buk	0	47,76 m	0
1.1.3.1.1.4.17.	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým. pár vo farbe biela. zlatý dub. buk	0	43 ks	0
1.1.3.1.1.5.		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0	1	0
1.1.3.1.1.5.1.	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1.00 do 1.20 m. výšky do 10 m	0	724,251 m2	0
1.1.3.1.1.5.2.	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1.00 do 1.20 m. výšky do 10 m	0	2172,753 m2	0
1.1.3.1.1.5.3.	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1.00 do 1.20 m. výšky do 10 m	0	724,251 m2	0
1.1.3.1.1.5.4.	944944101	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úroveň so sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	0	724,251 m2	0
1.1.3.1.1.5.5.	953945102	Soklový základací profil pre hr. 16cm (hliníkový)	0	80,385 m	0
1.1.3.1.1.5.6.	953995113	Rohová lišta	0	304,19 m	0
1.1.3.1.1.5.7.	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	0	110,79 m	0
1.1.3.1.1.5.8.	953999991	Úprava vetracích komínkov a vetr. šachty domorumami a zateplením vr. poklopu	0	1 kpl	0
1.1.3.1.1.5.9.	959941021	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená polyesterovou živcou do muriva z plných tehál. s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	0	12 ks	0
1.1.3.1.1.5.10.	962081131	Búranie muriva priečok so sklenených tvárnic. hr. do 100 mm. -0.05500t	0	13 m2	0
1.1.3.1.1.5.11.	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1. 5 m2. -0.01200t	0	64 ks	0
1.1.3.1.1.5.12.	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených. plochy do 2 m2. -0.06200t	0	31,806 m2	0
1.1.3.1.1.5.13.	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených. plochy do 4 m2. -0.05400t	0	57,671 m2	0
1.1.3.1.1.5.14.	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	0	5 ks	0
1.1.3.1.1.5.15.	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2. -0.06300t	0	8,516 m2	0
1.1.3.1.1.5.16.	978015231	Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých. s vyškriabaním škár. očistením muriva. v rozsahu do 20 %. -0.01000t	0	719,129 m2	0
1.1.3.1.1.5.17.	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	0	19,445 t	0
1.1.3.1.1.5.18.	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	0	19,445 t	0
1.1.3.1.1.5.19.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0	19,445 t	0
1.1.3.1.1.5.20.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0	291,675 t	0
1.1.3.1.1.5.21.	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	0	19,445 t	0
1.1.3.1.1.5.22.	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	0	19,445 t	0
1.1.3.1.1.5.23.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón. tehly, dlaždice (17 01), ostatné	0	16,145 t	0
1.1.3.1.1.5.24.	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy - výzisk	0	3,3 t	0
1.1.3.1.1.5.25.	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	0	7,563 m3	0
1.1.3.1.1.6.		99 - Presun hmôt HSV	0	1	0
1.1.3.1.1.6.1.	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	0	103,501 t	0
1.1.3.1.2.		PSV - Práce a dodávky PSV	0	1	0
1.1.3.1.2.1.		712 - Izolácie striech	0	1	0
1.1.3.1.2.1.1.	7123700701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	0	433,83 m2	0
1.1.3.1.2.1.2.	2833000150	Hydroizolačná fólia Fatrafol hr.1.50 mm	0	485,89 m2	0
1.1.3.1.2.1.3.	2832990658	Kotviaca technika	0	2169,15 ks	0
1.1.3.1.2.1.4.	712391171	Prevedenie ochrannej textílie na plochých strechách	0	50 m2	0
1.1.3.1.2.1.5.	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrarex PP 300	0	52,5 m2	0
1.1.3.1.2.1.6.	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0	1	0
1.1.3.1.2.2.		713 - Izolácie tepelné	0	1	0
1.1.3.1.2.2.1.	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou. vrchom kladenou voľne	0	740,52 m2	0
1.1.3.1.2.2.2.	6314151130	Tepelná izolácia prevetrávané fasády NOBASIL FRN. čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000	0	777,546 m2	0
1.1.3.1.2.2.3.	713142131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom. jednotvrtvová prílep. za studena	0	8 m2	0
1.1.3.1.2.2.4.	713144030	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	0	88,57 m2	0
1.1.3.1.2.2.5.	28376534401	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 50 mm	0	101,399 m2	0
1.1.3.1.2.2.6.	713191131	Parotesná folia	0	370,26 m2	0
1.1.3.1.2.2.7.	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	0	1	0
1.1.3.1.2.3.		762 - Konštrukcie tesárske	0	1	0
1.1.3.1.2.3.1.	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	0	640,833 m	0
1.1.3.1.2.3.2.	6051522000	Rezivo SM/ID I akost'	0	1,692 m3	0
1.1.3.1.2.3.3.	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st.. pri osovej vzdialenosti lát 0.22-0.50 m. -0.00500t	0	384,485 m2	0
1.1.3.1.2.3.4.	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásové oceľ. vruty, impregnácia	0	9,778 m3	0
1.1.3.1.2.3.5.	762810033	Základ stropov z dosiek OSB 3 skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 15 mm	0	61,646 m2	0
1.1.3.1.2.3.6.	762810034	Základ stropov z dosiek OSB 3 skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 18 mm	0	392,5 m2	0
1.1.3.1.2.3.7.	762810144	Základ stropov z dosiek CETRIS hr. dosky 18 mm	0	5,308 m2	0
1.1.3.1.2.3.8.	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	0	1	0
1.1.3.1.2.4.		764 - Konštrukcie klampiarske	0	1	0
1.1.3.1.2.4.1.	7641711019	Krytina z poplast. falc. plechu	0	8,006 m2	0
1.1.3.1.2.4.2.	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm. so sklonom do 30st.. -0.00732t	0	392,485 m2	0
1.1.3.1.2.4.3.	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm. -0.00330t	0	25,9 m	0
1.1.3.1.2.4.4.	764359810	Demontáž kotlika kónického. so sklonom žľabu do 30st.. -0.00110t	0	3 ks	0
1.1.3.1.2.4.5.	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm. -0.00135t	0	47,76 m	0
1.1.3.1.2.4.6.	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm. -0.00230t	0	69 m	0
1.1.3.1.2.4.7.	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových. s priemerom 75 a 100 mm. -0.00226t	0	18,07 m	0
1.1.3.1.2.4.8.	764711116	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 360 mm	0	47,76 m	0
1.1.3.1.2.4.9.	7647211151	Okapový nos z poplast. plechu Viplanýl rš. 270 mm	0	25,9 m	0
1.1.3.1.2.4.10.	7647311161	Oplechovanie múrov. atik. nadmuroviek z poplast. plechu Viplanýl rš. 600 mm	0	64 m	0
1.1.3.1.2.4.11.	764731119	Oplechovanie múrov. atik. nadmuroviek z poplast. plechu Viplanýl rš. 850 mm	0	5 m	0
1.1.3.1.2.4.12.	764753001	Odpadová rúra kruhová. poplast. plech. D 100 mm. objímky	0	18,07 m	0
1.1.3.1.2.4.13.	764753005	Spodný diel odpadovej rúry. poplast. plech. D 100 mm	0	3 ks	0
1.1.3.1.2.4.14.	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový. poplast. plech. R 150 mm. vrátane čela. hákov. rohov. kútov	0	25,9 m	0
1.1.3.1.2.4.15.	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom. poplast.plech. D 150 mm	0	3 ks	0
1.1.3.1.2.4.16.	765901081	Montáž strešnej fólie. na plné debnenie	0	8 m2	0
1.1.3.1.2.4.17.	6288001170	Poistné hydroizolačné fólie - DELTA-TRELA štruktúrovaná rohož	0	8,8 m2	0
1.1.3.1.2.4.18.	765901159	Ochrana objektu pred zatečením počas staveb. prác na streche	0	370 m2	0
1.1.3.1.2.4.19.	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0	1	0
1.1.3.1.2.5.		766 - Konštrukcie stolárske	0	1	0
1.1.3.1.2.5.1.	766417111	Montáž obloženia stien. stĺpov a pilierov podkladový rošt	0	49,24 m	0
1.1.3.1.2.5.2.	6051522000	Rezivo SM/ID I akost'	0	0,237 m3	0
1.1.3.1.2.5.3.	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu. za 1 bm montáže	0	261,26 m	0
1.1.3.1.2.5.4.	6114118000	Plastové okno 1070/2070 mm dvojkridlové otváracé. sklopné	0	24 ks	0
1.1.3.1.2.5.5.	6114118001	Plastové okno 1090/2070 mm dvojkridlové otváracé. sklopné	0	2 ks	0
1.1.3.1.2.5.6.	6114112000	Plastové okno 1170/1480 mm jednokridlové otváracovo-sklopné	0	10 ks	0
1.1.3.1.2.5.7.	6114118002	Plastové okno 1170/2420 mm dvojkridlové pevné. otvaravo-sklopné	0	2 ks	0
1.1.3.1.2.5.8.	61141120000	Plastové okno 1000/1500 mm jednokridlové otváracovo-sklopné	0	1 ks	0
1.1.3.1.2.5.9.	6114101001	Plastové okno 600/2800 mm pevné	0	2 ks	0
1.1.3.1.2.5.10.	6114104001	Plastové okno 1000/2970 mm 2x pevné. 1x otváracovo-sklopné	0	1 ks	0
1.1.3.1.2.5.11.	6114103600	Plastové okno 1000/1000 mm pevné	0	1 ks	0
1.1.3.1.2.5.12.	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0	1	0
1.1.3.1.2.6.		767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0	1	0
1.1.3.1.2.6.1.	767616111	Montáž výplní otvorov z AL-profilov	0	9,413 m2	0
1.1.3.1.2.6.2.	5534130501	Dvere Al otočné 1-kridlové zasklené izol. 3-sklom s nadsvetlíkom 1060x2800	0	1 ks	0
1.1.3.1.2.6.3.	5534130502	Dvere Al otočné 2-kridlové zasklené izol. 3-sklom 1450x2355	0	1 ks	0
1.1.3.1.2.6.4.	5534130503	Dvere Al otočné 2-kridlové zasklené izol. 3-sklom 1450x2090	0	1 ks	0
1.1.3.1.2.6.5.	767832100	Montáž rebrikov do muriva	0	7 m	0
1.1.3.1.2.6.6.	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	0	55 kg	0
1.1.3.1.2.6.7.	55300001	OK - doplnenie pôvodnej OK , kotvenie	0	55 kg	0
1.1.3.1.2.6.8.	767999999	Demontáž rebrikov. reflekt.. antén a pod. na fasáde	0	1 kpl	0

1.1.3.1.2.6.9.	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0	1	0
1.1.3.1.2.7.		783 - Dokončovacie práce - nátery	0	1	0
1.1.3.1.2.7.1.	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	0	4,2 m2	0
1.1.3.1.2.7.2.	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	0	5,96 m2	0
1.1.3.1.2.7.3.	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	0	5,96 m2	0
1.1.3.1.2.7.4.	783782303	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	0	115,35 m2	0
1.1.3.1.2.8.		784 - Dokončovacie práce - maľby	0	1	0
1.1.3.1.2.8.1.	784453471	Maľby z maľarskych zmesí Primalex. Farmal. ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné výšky do 3. 80 m	0	200 m2	0
1.1.3.1.3.		M - Práce a dodávky M	0	1	0
1.1.3.1.3.1.		21-M - Elektromontáže	0	1	0
1.1.3.1.3.1.1.	210000	Demontáž, doplnenie a spätná montáž bleskozvodu. revízia	0	1 kpl	0
1.1.3.1.3.1.2.	21002	Prekládka technologií a kabeláže	0	1 kpl	0
1.1.3.1.4.		Ostatné náklady	0	1	0
1.1.3.1.4.1.		GZS	0	1	0
1.1.3.2.	735	Ústredné vykurovanie	0	1	0
1.1.3.2.1.		PSV - Práce a dodávky PSV	0	1	0
1.1.3.2.1.1.		713 - Izolácie tepelné	0	1	0
1.1.3.2.1.1.1.	3438215000	Kaučuková izolačná páska samolepiaca 3x50mmx15m	0	40 ks	0
1.1.3.2.1.1.2.	1676	Lepidlo Armaflex 520 (0.5 l) AZ FLEX Armacell	0	5 ks	0
1.1.3.2.1.1.3.	1062	Armaflex AF 3-018 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	190 m	0
1.1.3.2.1.1.4.	1063	Armaflex AF 3-022 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	32 m	0
1.1.3.2.1.1.5.	1065	Armaflex AF 3-028 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	15 m	0
1.1.3.2.1.1.6.	1067	Armaflex AF 3-035 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	80 m	0
1.1.3.2.1.1.7.	1068	Armaflex AF 3-042 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	16 m	0
1.1.3.2.1.1.8.	1071	Armaflex AF 3-054 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	0	60 m	0
1.1.3.2.1.1.9.	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	0	41,49 m2	0
1.1.3.2.1.1.10.	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	0	0,204 t	0
1.1.3.2.1.2.		731 - Ústredné kúrenie, kotolne	0	1	0
1.1.3.2.1.2.1.	731	Montáž kotla	0	1 kpl	0
1.1.3.2.1.2.2.	731200825	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW. -0.30625t	0	1 ks	0
1.1.3.2.1.2.3.	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	0	1 ks	0
1.1.3.2.1.2.4.	ATAG Q38S	Kondenzačný kotol ATAG Q38S. 6.0-33.3 kW (80- 60°C).nerozvzý výmenník. elektronické čerpadlo tr. A+	0	1 ks	0
1.1.3.2.1.2.5.	ARV1215U	Snímač vonkajšej teploty pre kotly série Q - ARV 12 (NTC12K)	0	1 ks	0
1.1.3.2.1.2.6.	BEAA.AA.600	PPs/Al Rúra Ø80/125 - 1950mm	0	1 ks	0
1.1.3.2.1.2.7.	BBBT.AA.000	Prechodka plochou strechou 80/125mm	0	1 ks	0
1.1.3.2.1.2.8.	BDDX.AA.800	Preďženie prechodu cez strechu 80/125 - 1000mm	0	1 ks	0
1.1.3.2.1.2.9.	BDDF.AA.800	Prechod cez strechu PPs/Alu 80/125 kondenzačný čierny	0	1 ks	0
1.1.3.2.1.2.10.	731890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 12 m	0	0,306 t	0
1.1.3.2.1.2.11.	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	0	0,15 t	0
1.1.3.2.1.2.12.	998731194	Kotolne. prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	0	0,15 t	0
1.1.3.2.1.2.13.	998731199	Kotolne. prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	0	0,15 t	0
1.1.3.2.1.3.		732 - Ústredné kúrenie, stroje	0	1	0
1.1.3.2.1.3.1.	732320812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	0	1 ks	0
1.1.3.2.1.3.2.	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l	0	1 ks	0
1.1.3.2.1.3.3.	4846714000	Nádoba-expanzná typ Flexcon tlak 3 bary s membránou 35 l šedá Flamco	0	1 ks	0
1.1.3.2.1.3.4.	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40. -0.02100t	0	1 ks	0
1.1.3.2.1.3.5.	732890802	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	0	0,021 t	0
1.1.3.2.1.3.6.	998732102	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	0	0,005 t	0
1.1.3.2.1.3.7.	998732194	Stroje. prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	0	0,005 t	0
1.1.3.2.1.3.8.	998732199	Stroje. prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	0	0,005 t	0
1.1.3.2.1.4.		733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0	1	0
1.1.3.2.1.4.1.	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15. -0.00100t	0	190 m	0
1.1.3.2.1.4.2.	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32. -0.00320t	0	127 m	0
1.1.3.2.1.4.3.	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50. -0.00532t	0	76 m	0
1.1.3.2.1.4.4.	733141003	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 18	0	190 m	0
1.1.3.2.1.4.5.	733141006	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 22	0	32 m	0
1.1.3.2.1.4.6.	733141009	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 28	0	15 m	0
1.1.3.2.1.4.7.	733141012	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 35	0	80 m	0
1.1.3.2.1.4.8.	733141015	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 42	0	16 m	0
1.1.3.2.1.4.9.	733141018	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 54	0	60 m	0
1.1.3.2.1.4.10.	559458	Rúrka Prestabo F1 Prestabo. rozmer 18 x 1.2. obj. č. 559458- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	190 m	0
1.1.3.2.1.4.11.	559465	Rúrka Prestabo F1 Prestabo. rozmer 22 x 1.5. obj. č. 559465- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	32 m	0
1.1.3.2.1.4.12.	559472	Rúrka Prestabo F1 Prestabo. rozmer 28 x 1.5. obj. č. 559472- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	15 m	0
1.1.3.2.1.4.13.	559496	Rúrka Prestabo F1 Prestabo. rozmer 35 x 1.5. obj. č. 559496- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	80 m	0
1.1.3.2.1.4.14.	559489	Rúrka Prestabo F1 Prestabo. rozmer 42 x 1.5. obj. č. 559489- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	16 m	0
1.1.3.2.1.4.15.	559502	Rúrka Prestabo F1 Prestabo. rozmer 54 x 1.5. obj. č. 559502- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	60 m	0
1.1.3.2.1.4.16.	558253	Obľúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 54. obj. č. 558253- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	12 ks	0
1.1.3.2.1.4.17.	558628	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 18. obj. č. 558628- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	52 ks	0
1.1.3.2.1.4.18.	558628	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 18. obj. č. 558628- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	12 ks	0
1.1.3.2.1.4.19.	642648	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22 x 18 x 18. obj. č. 642648- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2 ks	0
1.1.3.2.1.4.20.	558635	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22. obj. č. 558635- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.3.2.1.4.21.	558543	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 28 x 22. obj. č. 558543- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.3.2.1.4.22.	558567	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35 x 28. obj. č. 558567- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2 ks	0
1.1.3.2.1.4.23.	558642	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 28. obj. č. 558642- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2 ks	0
1.1.3.2.1.4.24.	558543	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 28 x 22. obj. č. 558543- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2 ks	0
1.1.3.2.1.4.25.	558758	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35 x 18 x 35. obj. č. 558758- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	6 ks	0
1.1.3.2.1.4.26.	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	0	393 m	0
1.1.3.2.1.4.27.	558765	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35 x 22 x 35. obj. č. 558765- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.3.2.1.4.28.	558567	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35 x 28. obj. č. 558567- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2 ks	0
1.1.3.2.1.4.29.	558659	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35. obj. č. 558659- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.3.2.1.4.30.	558550	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35 x 22. obj. č. 558550- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.3.2.1.4.31.	558512	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22 x 18. obj. č. 558512- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.3.2.1.4.32.	558574	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 42 x 35. obj. č. 558574- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2 ks	0
1.1.3.2.1.4.33.	558659	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35. obj. č. 558659- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2 ks	0
1.1.3.2.1.4.34.	558550	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35 x 22. obj. č. 558550- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2 ks	0
1.1.3.2.1.4.35.	558512	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22 x 18. obj. č. 558512- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2 ks	0
1.1.3.2.1.4.36.	704698	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 42 x 18 x 42. obj. č. 704698- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2 ks	0
1.1.3.2.1.4.37.	558833	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 54 x 35 x 54. obj. č. 558833- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2 ks	0
1.1.3.2.1.4.38.	558604	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 54 x 42. obj. č. 558604- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2 ks	0

1.1.3.2.1.4.39.	558581	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 54 x 22. obj. č. 558581- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.3.2.1.4.40.	558512	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22 x 18. obj. č. 558512- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.3.2.1.4.41.	558673	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 54. obj. č. 558673- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.3.2.1.4.42.	558208	Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 18. obj. č. 558208- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	52 ks	0
1.1.3.2.1.4.43.	558215	Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22. obj. č. 558215- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.3.2.1.4.44.	558239	Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35. obj. č. 558239- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	8 ks	0
1.1.3.2.1.4.45.	558253	Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 54. obj. č. 558253- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	16 ks	0
1.1.3.2.1.4.46.	557997	Spojka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 18. obj. č. 557997- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	32 ks	0
1.1.3.2.1.4.47.	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia. odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0.00072t	0	60 ks	0
1.1.3.2.1.4.48.	733191816	Odrezanie strmeňového držáka do priem. 44.5 -0.00014t	0	40 ks	0
1.1.3.2.1.4.49.	733191823	Odrezanie strmeňového držáka do priem. 76 -0.00031t	0	20 ks	0
1.1.3.2.1.4.50.	733890803	Vnútrostav. premiestnenie vybúranych hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	0	1,056 t	0
1.1.3.2.1.4.51.	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	0	0,382 t	0
1.1.3.2.1.4.52.	998733194	Rozvody potrubia. prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	0	0,382 t	0
1.1.3.2.1.4.53.	998733199	Rozvody potrubia. prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	0	0,382 t	0
1.1.3.2.1.5.		734 - Ústredné kúrenie. armatúry.	0	1	0
1.1.3.2.1.5.1.	1088304	Rýchloodvzdušňovač R 1/2" s automatickým uzatváraním	0	6 ks	0
1.1.3.2.1.5.2.	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0.00045t	0	10 ks	0
1.1.3.2.1.5.3.	734200812	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1. -0.00110t	0	98 ks	0
1.1.3.2.1.5.4.	734200813	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1 do G 6/4. -0.00190t	0	10 ks	0
1.1.3.2.1.5.5.	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	0	55 ks	0
1.1.3.2.1.5.6.	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	0	98 ks	0
1.1.3.2.1.5.7.	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	0	8 ks	0
1.1.3.2.1.5.8.	1183864	Termostatický ventil priamy Oventrop DN 15 DV AV 6 priamy	0	49 ks	0
1.1.3.2.1.5.9.	1090762	Uzatvárací ventil na spätičku Oventrop Combi 4 priamy ventil DN 15 R 1/2 / Rp 1/2	0	49 ks	0
1.1.3.2.1.5.10.	1012065	Termostatická hlavica Oventrop Uni SH s kvapalinovým čidlom	0	49 ks	0
1.1.3.2.1.5.11.	1121012	Filter(bronz) s dvojitým sítkom DN 40 G 1 1/2"	0	1 ks	0
1.1.3.2.1.5.12.	1076012	Gulový kohút Optibal s páčkovou rúkoväťou DN 40 G 1 1/2"	0	5 ks	0
1.1.3.2.1.5.13.	1064612	Regulátor diferenčného tlaku Oventrop Hydromat ventil DP (5-30 kPa) (G) DN 40 G 1 3/4"	0	1 ks	0
1.1.3.2.1.5.14.	1060528	Regulečný ventil Oventrop Hydrocontrol ventil R PN 16 DN 40 G 1 3/4"	0	1 ks	0
1.1.3.2.1.5.15.	734890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúranych hmôt armatúr do 24m	0	0,131 t	0
1.1.3.2.1.5.16.	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	0	0,058 t	0
1.1.3.2.1.5.17.	998734194	Armatúry. prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	0	0,058 t	0
1.1.3.2.1.5.18.	998734199	Armatúry. prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	0	0,058 t	0
1.1.3.2.1.6.		735 - Ústredné kúrenie. vykurov. telesá	0	1	0
1.1.3.2.1.6.1.	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	0	49 ks	0
1.1.3.2.1.6.2.	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových. -0.01057t	0	169 m2	0
1.1.3.2.1.6.3.	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	0	4 ks	0
1.1.3.2.1.6.4.	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	0	7 ks	0
1.1.3.2.1.6.5.	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	0	33 ks	0
1.1.3.2.1.6.6.	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	0	5 ks	0
1.1.3.2.1.6.7.	2046084015U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 20K 600x800. pozinkovaný.s bočným pripojením. s dvoma panelmi	0	4 ks	0
1.1.3.2.1.6.8.	2046104015U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 20K 600x1000. pozinkovaný.s bočným pripojením. s dvoma panelmi	0	2 ks	0
1.1.3.2.1.6.9.	1146042013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 11K 600x400.s bočným pripojením. s jedným panelom a jedným konvektorom	0	2 ks	0
1.1.3.2.1.6.10.	2146084013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 600x800.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a jedným konvektorom	0	3 ks	0
1.1.3.2.1.6.11.	2146104013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 600x1000.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a jedným konvektorom	0	1 ks	0
1.1.3.2.1.6.12.	2246102013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 600x1000.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	0	4 ks	0
1.1.3.2.1.6.13.	2246142013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 600x1400.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	0	5 ks	0
1.1.3.2.1.6.14.	2249062013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 900x600.s bočným pripojením. s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	0	2 ks	0
1.1.3.2.1.6.15.	3345102013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 33K 500x1000.s bočným pripojením. s tromi panelmi a tromi konvektormi	0	26 ks	0
1.1.3.2.1.6.16.	735158120	Vykurovacie telesá panelové. tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	0	49 ks	0
1.1.3.2.1.6.17.	WEM61800-830	Držiak Korad stojanková konzola Super Standfix Plus Wemefa	0	6 ks	0
1.1.3.2.1.6.18.	KORDRZsada	Držiak Korad navŕtacia nástenná konzola sada	0	98 ks	0
1.1.3.2.1.6.19.	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	0	169 m2	0
1.1.3.2.1.6.20.	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa. registra. konvektora do odpadu	0	98 ks	0
1.1.3.2.1.6.21.	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	0	169 m2	0
1.1.3.2.1.6.22.	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúranych hmôt vykurovacích telies do 12m	0	1,786 t	0
1.1.3.2.1.6.23.	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0	3,315 t	0
1.1.3.2.1.6.24.	998735194	Vykurovacie telesá. prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	0	3,315 t	0
1.1.3.2.1.6.25.	998735199	Vykurovacie telesá. prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	0	3,315 t	0
1.1.3.2.1.7.		767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0	1	0
1.1.3.2.1.7.1.	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	0	300 kg	0
1.1.3.2.1.7.2.	1542055000	Profil oceľový tenkostenný otvorený tvaru U rovnoramenný ozn. závesný systém	0	0,3 t	0
1.1.3.2.1.7.3.	3198500001	Objímka pre PRESS fittingy mosadz. 18 x 2. nerez. plast IVAR	0	95 ks	0
1.1.3.2.1.7.4.	3198500002	Objímka pre PRESS fittingy mosadz. 20 x 2. nerez. plast IVAR	0	16 ks	0
1.1.3.2.1.7.5.	3198500003	Objímka pre PRESS fittingy mosadz. 26 x 3. nerez. plast IVAR	0	8 ks	0
1.1.3.2.1.7.6.	3198500004	Objímka pre PRESS fittingy mosadz. 32 x 3. nerez. plast IVAR	0	40 ks	0
1.1.3.2.1.7.7.	3198500005	Objímka pre PRESS fittingy mosadz. 40 x 3.5. nerez. plast IVAR	0	8 ks	0
1.1.3.2.1.7.8.	558000	Spojka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 22. obj. č. 558000- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	6 ks	0
1.1.3.2.1.7.9.	558017	Spojka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 28. obj. č. 558017- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	2 ks	0
1.1.3.2.1.7.10.	558024	Spojka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 35. obj. č. 558024- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	14 ks	0
1.1.3.2.1.7.11.	558031	Spojka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 42. obj. č. 558031- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	4 ks	0
1.1.3.2.1.7.12.	558048	Spojka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo. rozmer 54. obj. č. 558048- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	0	10 ks	0
1.1.3.2.1.7.13.	3198500006	Objímka pre PRESS fittingy mosadz. 50 x 4. nerez. plast IVAR	0	30 ks	0
1.1.3.2.2.		M - Práce a dodávky M	0	1	0
1.1.3.2.2.1.		95-M - Revízie	0	1	0
1.1.3.2.2.1.1.	950201001	Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0. 2 m3	0	1 ks	0
1.1.3.2.2.1.2.	950507201	Plynové kotle do 50 kW kontrola umiestnenia a pripojenia kotla	0	1 súb.	0
1.1.3.2.2.1.3.	950507202	Plynové kotle do 50 kW kontrola celkového stavu kotla	0	1 ks	0
1.1.3.2.2.1.4.	950507203	Plynové kotle do 50 kW tesnosti rozoberateľného spoja penotvorným roztokom	0	1 ks	0
1.1.3.2.2.1.5.	950507204	Plynové kotle do 50 kW tesnosti rozoberateľného spoja detekčným prístrojom	0	1 ks	0
1.1.3.2.2.1.6.	950507205	Plynové kotle do 50 kW funkcie kohúta alebo gulového uzáveru	0	1 ks	0
1.1.3.2.2.1.7.	950507207	Plynové kotle do 50 kW funkcie merania pretlaku plynu	0	1 ks	0
1.1.3.2.2.1.8.	950507208	Plynové kotle do 50 kW funkcie uvedenia kotla do prevádzky	0	1 ks	0
1.1.3.2.2.1.9.	950507209	Plynové kotle do 50 kW funkcie kontrolného odpočtu spotreby plynového horáku	0	1 ks	0
1.1.3.2.2.1.10.	950507210	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie regulačného prvku	0	1 ks	0
1.1.3.2.2.1.11.	950507211	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie prevádzkového termostatu	0	1 ks	0
1.1.3.2.2.1.12.	950507212	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie havarijného termostatu	0	1 ks	0
1.1.3.2.2.1.13.	950507213	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie priestorového termostatu	0	1 ks	0
1.1.3.2.2.1.14.	950507214	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie komínovej klapky	0	1 ks	0
1.1.3.2.2.1.15.	950507216	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie termoelektrické poistky	0	1 ks	0
1.1.3.2.2.1.16.	950507217	Plynové kotle do 50 kW kontrola horenia hlavného horáku	0	1 ks	0
1.1.3.2.2.1.17.	950507218	Plynové kotle do 50 kW kontrola odľahu spalín	0	1 ks	0
1.1.3.2.2.1.18.	950507219	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie CO spalín	0	1 mer.	0
1.1.3.2.2.1.19.	950507220	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie CO2 spalín	0	1 mer.	0
1.1.3.2.2.1.20.	950507221	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie teploty spalín	0	1 mer.	0
1.1.3.2.2.1.21.	950507222	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie komínového ťahu	0	1 mer.	0

1.1.3.2.3.		HZ5 - Hodinové zúčtovacie sadzby	0	1	0
1.1.3.2.3.1.	HZ5000110	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	0	6 hod	0
1.1.3.2.3.2.	HZ5000110	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	0	72 hod	0
1.1.3.2.3.3.	HZ5000112	Spustenie a uvedenie do prevádzky kotlov vrátane regulácie servisným technikom	0	48 hod	0
1.1.3.2.3.4.	3169020110	Sada lešenia rámového systémového š. 1.10 do 10 m	0	1 súbor	0
1.1.3.2.4.		Ostatné náklady	0	1	0
1.1.3.2.4.1.		GZS	0	1	0
1.1.4.	SO 04	Rampa pre imobilných do obecného úradu	0	1	0
1.1.4.1.		HSV - Práce a dodávky HSV	0	1	0
1.1.4.1.1.		1 - Zemné práce	0	1	0
1.1.4.1.1.1.	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	0	9,53 m3	0
1.1.4.1.1.2.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	0	9,53 m3	0
1.1.4.1.1.3.	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0	114,36 m3	0
1.1.4.1.1.4.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	0	15,425 m3	0
1.1.4.1.1.5.	5833736800	Štrkopiesok	0	18,203 t	0
1.1.4.1.1.6.	1031120000	Zemina pre výsadbu rastlín	0	6,107 t	0
1.1.4.1.2.		2 - Zakladanie	0	1	0
1.1.4.1.2.1.	274271300	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	0	1,586 m3	0
1.1.4.1.2.2.	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	0	7,035 m3	0
1.1.4.1.2.3.	274313511	Betón základových pásov. prostý tr.C 10/12.5	0	2,276 m3	0
1.1.4.1.2.4.	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10S05	0	0,302 t	0
1.1.4.1.3.		3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0	1	0
1.1.4.1.3.1.	341321310	Betón stien a priečok. železový (bez výstuže) tr.C 16/20	0	0,833 m3	0
1.1.4.1.3.2.	341351103	Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné	0	8,89 m2	0
1.1.4.1.3.3.	341351108	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-tradičné	0	8,89 m2	0
1.1.4.1.3.4.	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	0	0,1 t	0
1.1.4.1.4.		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0	1	0
1.1.4.1.4.1.	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová. Baumit SilikonTop. škrabaná. hr. 2 mm	0	21 m2	0
1.1.4.1.4.2.	625251222	Kontaktný zateplovací systém hr. 20 mm EPS-F	0	21 m2	0
1.1.4.1.4.3.	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	0	2,862 m3	0
1.1.4.1.4.4.	631319199	Protišmyková úprava betonu	0	19,1 m2	0
1.1.4.1.4.5.	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	0	0,143 t	0
1.1.4.1.4.6.	648921411	Osadenie parapetných dosiek železob. leštených na akúkoľvek cementovú maltu. š. do 200 mm	0	30,275 m	0
1.1.4.1.4.7.	5921950770	Dosky bet. parapetu	0	4,768 m2	0
1.1.4.1.5.		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0	1	0
1.1.4.1.5.1.	917732112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20 bez bočnej opory	0	11,7 m	0
1.1.4.1.5.2.	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm. sivá	0	12 ks	0
1.1.4.1.5.3.	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	0	19,62 m	0
1.1.4.1.5.4.	953948201	Kotvy chemickým tmelom M 20 h1 170 mm do betónu. Žb alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	0	44 ks	0
1.1.4.1.5.5.	953995113	Rohová lišta	0	2,75 m	0
1.1.4.1.5.6.	965042241	Búranie podkladov pod dlažby. liatych dlažieb a mazanín.betón.liaty asfalt hr.nad 100 mm. plochy nad 4 m2 -2.20000t	0	4 m3	0
1.1.4.1.5.7.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0	8,8 t	0
1.1.4.1.5.8.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0	132 t	0
1.1.4.1.5.9.	979089012	Poplatok za skladovanie odpadu	0	8,8 t	0
1.1.4.1.5.10.	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	0	9,53 m3	0
1.1.4.1.6.		99 - Presun hmôt HSV	0	1	0
1.1.4.1.6.1.	998011001	Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	0	58,935 t	0
1.1.4.2.		PSV - Práce a dodávky PSV	0	1	0
1.1.4.2.1.		767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0	1	0
1.1.4.2.1.1.	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva. s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	0	28,8 m	0
1.1.4.2.1.2.	767995229	Zábradlie šikmé z rúrok	0	27,3 m	0
1.1.4.2.1.3.	7679952299	Zábradlie šikmé z rúrok - madlo	0	1,5 m	0
1.1.4.2.1.4.	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	0	1	0
1.1.4.3.		Ostatné náklady	0	1	0
1.1.4.3.1.		GZS	0	1	0
1.1.5.	SO 05	Rampa pre imobilných do spoločenského centra	0	1	0
1.1.5.1.		HSV - Práce a dodávky HSV	0	1	0
1.1.5.1.1.		1 - Zemné práce	0	1	0
1.1.5.1.1.1.	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	0	5,215 m3	0
1.1.5.1.1.2.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	0	5,215 m3	0
1.1.5.1.1.3.	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0	62,58 m3	0
1.1.5.1.1.4.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	0	4,868 m3	0
1.1.5.1.1.5.	5833736800	Štrkopiesok	0	9,032 t	0
1.1.5.1.2.		2 - Zakladanie	0	1	0
1.1.5.1.2.1.	274271300	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	0	1,125 m3	0
1.1.5.1.2.2.	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	0	2,295 m3	0
1.1.5.1.2.3.	274313511	Betón základových pásov. prostý tr.C 10/12.5	0	1,157 m3	0
1.1.5.1.2.4.	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10S05	0	0,12 t	0
1.1.5.1.3.		3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0	1	0
1.1.5.1.3.1.	341321310	Betón stien a priečok. železový (bez výstuže) tr.C 16/20	0	0,287 m3	0
1.1.5.1.3.2.	341351103	Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné	0	3,06 m2	0
1.1.5.1.3.3.	341351108	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-tradičné	0	3,06 m2	0
1.1.5.1.3.4.	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	0	0,034 t	0
1.1.5.1.4.		4 - Vodorovné konštrukcie	0	1	0
1.1.5.1.4.1.	434311115	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru. so zahladením povrchu tr.C 16/20	0	5,4 m	0
1.1.5.1.4.2.	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	0	2,7 m2	0
1.1.5.1.4.3.	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	0	2,7 m2	0
1.1.5.1.5.		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0	1	0
1.1.5.1.5.1.	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová. Baumit SilikonTop. škrabaná. hr. 2 mm	0	7,7 m2	0
1.1.5.1.5.2.	625251222	Kontaktný zateplovací systém hr. 20 mm EPS-F	0	7,7 m2	0
1.1.5.1.5.3.	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	0	1,869 m3	0
1.1.5.1.5.4.	631319199	Protišmyková úprava betonu	0	12,5 m2	0
1.1.5.1.5.5.	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	0	0,076 t	0
1.1.5.1.5.6.	648921411	Osadenie parapetných dosiek železob. leštených na akúkoľvek cementovú maltu. š. do 200 mm	0	7,65 m	0
1.1.5.1.5.7.	5921950770	Dosky bet. parapetu	0	1,205 m2	0
1.1.5.1.6.		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0	1	0
1.1.5.1.6.1.	917732112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20 bez bočnej opory	0	7,85 m	0
1.1.5.1.6.2.	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm. sivá	0	8 ks	0
1.1.5.1.6.3.	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	0	11,75 m	0
1.1.5.1.6.4.	953948201	Kotvy chemickým tmelom M 20 h1 170 mm do betónu. Žb alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	0	50 ks	0
1.1.5.1.6.5.	953995113	Rohová lišta	0	2 m	0
1.1.5.1.6.6.	965042241	Búranie podkladov pod dlažby. liatych dlažieb a mazanín.betón.liaty asfalt hr.nad 100 mm. plochy nad 4 m2 -2.20000t	0	1,94 m3	0
1.1.5.1.6.7.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0	4,268 t	0
1.1.5.1.6.8.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0	64,02 t	0
1.1.5.1.6.9.	979089012	Poplatok za skladovanie odpadu	0	4,268 t	0
1.1.5.1.6.10.	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	0	0,215 m3	0
1.1.5.1.7.		99 - Presun hmôt HSV	0	1	0
1.1.5.1.7.1.	998011001	Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	0	25,704 t	0
1.1.5.2.		PSV - Práce a dodávky PSV	0	1	0
1.1.5.2.1.		767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0	1	0
1.1.5.2.1.1.	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva. s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	0	7,85 m	0
1.1.5.2.1.2.	767995229	Zábradlie šikmé z rúrok	0	7,85 m	0
1.1.5.2.1.3.	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	0	1	0
1.1.5.3.		Ostatné náklady	0	1	0
1.1.5.3.1.		GZS	0	1	0
1.2.		Lehota výstavby v celých kalendárnych dňoch	0	1 kalendárny deň	0