

# ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Sečianky - Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

Objekt:

Dátum: 5.1.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1

### Zemné práce

1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - prípojka vody	m3	14,281		
2	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	8,926		
3	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	8,926		
4	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,926		
5	001	171101105	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	5,355		
6	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - prípojka vody	m3	4,463		
7	581	5815322000	Piesok zásypový	t	8,033		

### 3

### Zvislé a kompletne konštrukcie

8	014	310238411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú	m3	1,440		
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--

### 4

### Vodorovné konštrukcie

9	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm - prípojka vody	m3	4,463		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

### 6

### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10	011	622464234.1	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 2 mm - svetlosivá	m2	98,424		
11	011	622464234.2	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 2 mm - biela	m2	670,695		
12	011	622464234.3	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 2 mm - tmavosivá	m2	146,106		
13	011	623481119	Potiahnutie vonkajších stĺpov a pilierov, sklotextílnou mriežkou	m2	33,961		
14	011	625250120	Kontaktný zatepľovací systém ostenia a ríms MultiTherm M-L - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 20 mm - ostenie	m2	55,263		
15	011	625250120.1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia a ríms MultiTherm M-L - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 20 mm - rímsa	m2	38,158		
16	011	625251050	Zateplenie doskami ISOVER TF systém BAUMIT hr. 5cm bez omietky	m2	37,441		
17	011	625251100	Zateplenie doskami ISOVER TF systém BAUMIT hr.16cm bez omietky	m2	9,360		
18	011	625251120	Zateplenie doskami ISOVER TF systém BAUMIT hr.18cm bez omietky	m2	530,473		
19	011	625251120.1	Zateplenie doskami ISOVER TF systém BAUMIT hr.20cm bez omietky	m2	139,197		

# ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Sečianky - Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

Objekt:

Dátum: 5.1.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
20	011	625991120	Zateplenie doskami STYRODUR 1200x500 systém BAUMIT hr.20cm bez omietky - sokel	m2	71,372		
21	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,089		
22	011	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm - terasa	m2	34,160		
23	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	671,330		
24	011	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm	m	39,750		
25	611	6119000700	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm šírka 500 mm	m	39,750		
<b>8 Rúrové vedenie</b>							
26	271	871790150	Dodávka a montáž vodovodnej prípojky	kpl	1,000		
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							
27	211	936172112	Osadenie a montáž oceľ. bezbarierového prístupu	kpl	1,000		
28	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1024,345		
29	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	1024,345		
30	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	1024,345		
31	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	344,110		
32	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	836,510		
33	011	953945108	Profil soklový hliníkový BAUMIT	m	113,200		
34	011	953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075	m	284,059		
35	011	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230	m	59,950		
36	011	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	220,053		
37	013	962081131	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	12,000		
38	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	217,910		
39	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	232,000		
40	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	10,000		
41	013	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	ks	39,000		
42	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, - 0,08200t	ks	3,000		

# ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Sečianky - Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

Objekt:

Dátum: 5.1.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
43	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	96,900		
44	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,435		
45	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	354,350		
46	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	35,435		
47	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	35,435		
48	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	35,435		
49	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	32,423		
50	013	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	3,012		
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							
51	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	89,414		
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							
52	711	711111311	Izolácia proti povrchovej vode, protiradónová , stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad, vodorovná	m2	34,160		
53	235	2353202100	Stierkové izolácie Combiflex-C2, balenie 28 l	l	102,480		
54	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,143		
<b>712 Izolácie striech</b>							
55	711	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	217,720		
56	283	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	243,846		
57	283	2833000150.1	FATRAFOL kútové lišty , hmoždinky	kpl	1,000		
58	711	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	217,720		
59	693	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	243,846		
60	711	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy - 2 vrstvy	m2	217,720		
61	693	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	243,846		
62	711	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,208		
<b>713 Izolácie tepelné</b>							
63	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	344,110		

# ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Sečianky - Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

Objekt:

Dátum: 5.1.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
64	283	2837651230	ISOVER UNIROLL-CLASSIC hrúbka 150mm	m2	350,992		
65	283	2837651230.1	ISOVER UNIROLL-CLASSIC hrúbka 150mm	m2	350,992		
66	713	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednvrstvomá kladenie na sucho - terasa a atika	m2	92,231		
67	283	2837642175	BASF Styrodur 2800C 50 mm č. 45079368	m2	94,076		
68	713	713142151.1	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednvrstvomá kladenie na sucho	m2	159,649		
69	283	2837642055	Polystyrén EPS 150 hr.100 mm	m2	162,842		
70	283	2837642055.1	Polystyrén EPS 150 hr.100 mm	m2	162,842		
71	283	2837642055.2	Polystyrén EPS 150 hr.100 mm	m2	162,842		
72	713	713191121.1	Montáž a prichytenie parozábrany	m2	344,110		
73	283	2830010400	Fólia PE parozábranová hr. 0,2 mm	m2	350,992		
74	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	6,986		
<b>725 Zdravotechnika - zariadenia predmetu</b>							
75	721	725210915	Dodávka a montáž vodovodných a kanalizačných potrubí podľa výpisu	kpl	1,000		
76	721	725210915.2	Dodávka a montáž zariadení predmetu podľa výpisu	kpl	1,000		
<b>733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>							
77	731	7331111103	Dodávka a montáž ÚK podľa výpisu	kpl	1,000		
78	731	7331111103.1	Dodávka a montáž elektrického kotla	kpl	1,000		
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>							
79	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2 - výmena poškodených hranolov	m	186,346		
80	605	6051590900	Hranoly smrekovec akost' I dĺžky 200-375 120x120,140,180	m3	4,642		
81	762	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	693,555		
82	605	6051010300	Dosky neomietané hr. 25 mm	m3	17,338		
83	762	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, - 0.00700t	m2	693,555		
84	762	762810013.1	Atika z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m2	26,250		
85	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	12,536		
<b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>							
86	763	763133110	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr.15 mm	m2	344,110		
87	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,362		
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>							
88	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	693,555		

# ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Sečianky - Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

Objekt:

Dátum: 5.1.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
89	764	764314002	Krytiny z plechu TiZn hladké strešné zo zvitkov hr. 0, 7 mm, r.š. 670 mm, systém dvojitej stojatej drážky, so sklonom strechy od 30 do 45 st.	m2	693,555		
90	764	764324011	Oplechovanie odkvapov z plechu TiZn lesklo valcovaný (WB) na strechách s plechovou krytinou z TiZn, systém dvojitej stojatej drážky	bm	169,450		
91	764	764324022	Oplechovanie atiky (muriva) š. od 301 do 470 mm z plechu TiZn lesklo valcovaný (WB), celoplošným lepením	bm	81,895		
92	764	764324053	Oplechovanie komínov (0,50x0,80m) z plechu TiZn lesklo valcovaný (WB), na strechách s plechovou krytinou z TiZn, systém dvojitej stojatej drážky	ks	4,000		
93	764	764334001	Lemovanie z plechu TiZn lesklo valcovaný (WB) na strechách s plechovou krytinou z TiZn, systém dvojitej stojatej drážky, záveterná lišta na drevený hranol	bm	29,400		
94	764	764334002	Lemovanie z plechu TiZn lesklo valcovaný (WB) na strechách s plechovou krytinou z TiZn, systém dvojitej stojatej drážky, oplechovanie hrany balkónu	bm	26,160		
95	764	764334003	Lemovanie z plechu TiZn lesklo valcovaný (WB) na strechách s plechovou krytinou z TiZn, systém dvojitej stojatej drážky, hrebeň sedlovej strechy s odvetraním	bm	11,000		
96	764	764334006	Lemovanie z plechu TiZn lesklo valcovaný (WB) na strechách s plechovou krytinou z TiZn, systém dvojitej stojatej drážky, úžľabie s jednoduchou drážkou, pre sklony 35°	bm	19,948		
97	764	764334024	Lemovanie z plechu TiZn lesklo valcovaný (WB), na strechách s plechovou krytinou z TiZn, systém dvojitej stojatej drážky, nárožie s lištou a krycou lištou	bm	50,640		
98	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30st., - 0,00009t	ks	170,000		
99	764	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	169,450		
100	764	764354001	Montáž žlabov pododkvapových polkruhových z titánzinkového plechu lesklo valcovaný (WB), r.š. 200, 250, 280, 333, 400, 500 mm	bm	169,450		
101	764	764367200	Ooplechovanie strešných okien z plechu rozvinutej plochy do 6 m2, do 30st.	m2	4,000		
102	764	764410360	Oplechovanie parapetov z titánzink. plechu vrátane rohov rš 400 mm	m	39,750		
103	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	39,750		

# ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Sečianky - Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

Objekt:

Dátum: 5.1.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
104	764	764410850.1	Demontáž parapetných dosiek rš od 450 do 600 mm, -0,00135t	m	39,750		
105	764	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	7,000		
106	764	764454001	Montáž zvodov kruhových z titánzinkového plechu lesklo valcovaný (WB), veľkosti 60, 80, 100, 120, 150 mm	bm	43,623		
107	764	764454021	Montáž doplnkov k zvodom lesklo valcovaný (WB), kotlík polkruhový, veľkosti 20/60, 25/80, 28/80, 28/100, 33/80, 33/100, 33/120, 40/100, 40/120, 50/150 mm	ks	8,000		
108	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	7,000		
109	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	43,623		
110	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	8,237		
<b>765 Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>							
111	765	765901302	Prekrytie strechy fóliou - difúzná fólia Delta Trela	m2	693,555		
112	765	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,082		
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>							
113	766	766670999	Montáž okna strešného VELUX s lemovaním, veľkosť okna 60x60 cm	ks	4,000		
114	611	6113900100	Strešné okno VELUX GGL 60x60 cm	ks	4,000		
115	766	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,060		
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							
116	767	767631155.2	Montáž okna dreveného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1300 mm	ks	1,000		
117	611	6114114700	Drevené dvojité dvojkrídlové okno s nadsvetlíkom , krídla - otváracé , nadsvetlík - sklopný s pákovým ovládaním, izolačné trojsklo, š. 1200 v.1300mm	ks	1,000		
118	767	767631156.2	Montáž okna dreveného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1900 mm	ks	9,000		
119	611	6114116700.2	Drevené dvojité dvojkrídlové okno s nadsvetlíkom , krídla - otváracé , nadsvetlík - sklopný s pákovým ovládaním, izolačné trojsklo, š. 1200 v.1900mm	ks	9,000		
120	767	767631156.3	Montáž okna dreveného so zasklením šírky 1350 mm x výšky 2050 mm	ks	2,000		
121	611	6114116700.3	Drevené dvojité dvojkrídlové okno s nadsvetlíkom , krídla - otváracé , nadsvetlík - sklopný s pákovým ovládaním, izolačné trojsklo, š.1350 v.2050mm	ks	2,000		
122	767	767631156.5	Montáž okna dreveného so zasklením šírky 1150 mm x výšky 2000 mm	ks	2,000		

# ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Sečianky - Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

Objekt:

Dátum: 5.1.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
123	611	6114116700.5	Drevené dvojité dvojkrídlové okno s nadsvetlíkom , krídla - otváracé , nadsvetlík - sklopný s pákovým ovládaním, izolačné trojsklo, š. 1150 v.2000mm	ks	2,000		
124	767	767631156.6	Montáž okna dreveného so zasklením šírky 1100 mm x výšky 1900 mm	ks	5,000		
125	611	6114116700.6	Drevené dvojité dvojkrídlové okno s nadsvetlíkom , krídla - otváracé , nadsvetlík - sklopný s pákovým ovládaním, izolačné trojsklo, š. 1100 v.1900mm	ks	5,000		
126	767	767631156.7	Montáž okna dreveného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1450 mm	ks	4,000		
127	611	6114116000	Drevené dvojité dvojkrídlové okno, krídla - otváracé , izolačné trojsklo, š.1200 v.1450mm	ks	4,000		
128	767	767631156.8	Montáž okna dreveného so zasklením šírky 1900 mm x výšky 825 mm	ks	1,000		
129	611	6114116000.8	Drevené okno oblúkové, izolačné trojsklo š. 1900 v.825 mm	ks	1,000		
130	767	767631156.9	Montáž okna dreveného so zasklením šírky 500 mm x výšky 750 mm	ks	2,000		
131	611	6114116000.9	Drevené jednokrídlové okno, otváracé, izolačné trojsklo š. 500 v.750mm	ks	2,000		
132	767	767631166.4	Montáž okna dreveného so zasklením šírky 1350 mm x výšky 1450 mm	ks	18,000		
133	611	6114116900	Drevené dvojité dvojkrídlové okno, krídla - otváracé, izolačné trojsklo š.1350 v.1450mm	ks	18,000		
134	767	767641355.1	Montáž dverí drevených, vchodových so zasklením výšky 2600 mm x šírky 1800 mm	ks	1,000		
135	553	5534065100.1	dvojkrídlové, izolačné trojsklo v.2600 š. 1800 mm	ks	1,000		
136	767	767641355.2	Montáž dverí drevených, vchodových so zasklením výšky 2000 mm x šírky 1250 mm	ks	1,000		
137	553	5534065100.2	Vchodové drevené dvere, izolačné trojsklo v.2000 š. 1250 mm	ks	1,000		
138	767	767641355.3	Montáž dverí drevených, vchodových so zasklením výšky 2000 mm x šírky 900 mm	ks	1,000		
139	553	5534065100.3	Vchodové drevené dvere, izolačné trojsklo v.2000 š. 900 mm	ks	1,000		
140	767	767641355.4	Montáž dverí drevených, vchodových so zasklením výšky 2750 mm x šírky 1500 mm	ks	1,000		
141	553	5534065100.4	Vchodové drevené dvere s nadsvetlíkom, dvojité dvojkrídlové, izolačné trojsklo v.2750 š. 1500 mm	ks	1,000		
142	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,428		
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>							
143	771	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm	m2	13,580		
144	597	5976457100.1	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 300x300	m2	13,852		

# ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Sečianky - Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

Objekt:

Dátum: 5.1.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
145	771	771441032	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. schodiskových stupňovitých veľ. 150x75mm - schodisko	m	23,655		
146	597	5976391100.1	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 150x75 - schodisko	m2	1,821		
147	771	771445012	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 150x75 mm	m	84,813		
148	597	5976391100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 150x75	m2	6,487		
149	771	771571111	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 330x330 mm - terasa	m2	34,160		
150	597	5976448100	Dlaždice mrazuvzdorné keramické s protišmykovým povrchom líca 330x330	m2	34,843		
151	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 300x300 mm	m2	131,030		
152	597	5976457100	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 300x300	m2	133,651		
153	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	13,053		
<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>							
154	775	775521800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl pribíjaných vrátane lišt -0,01500t	m2	23,244		
155	775	775524261	Podlahy vlysové lepené, z vlysov hr. do 21 mm úzkych , vrátane soklov	m2	671,330		
156	611	6119331400	Vlysy podlahové hrúbky 21 BK dĺžky 400 š 70, a drevené soklové lišty	m2	684,757		
157	775	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	11,031		
<b>776 Podlahy povlakové</b>							
158	775	776200820	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených s podložkou -0,00050t - schodiskové stupne z boku	m2	13,580		
159	775	776200830	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov -0,00030t	m	77,600		
160	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	524,940		
<b>781 Dokončovacie práce a obklady</b>							
161	771	781445017	hutných, keramických do tmelu,veľkosť 300x200 mm	m2	96,900		
162	597	5976656500	Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké B 300x200	m2	98,838		
163	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,354		
<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>							
164	784	784422271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	2165,205		



## ZADANIE

Stavba: Obecný úrad Sečianky - Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy

Objekt:

Dátum: 5.1.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

165	784	784423271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	802,354		
-----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

### M Práce a dodávky M

#### 21-M Elektromontáže

166	921	210800112	Dodávka a montáž hromozvodu podľa výpisu	kpl	1,000		
167	921	210800112.2	Dodávka a montáž elektroinštalácie podľa výpisu	kpl	1,000		
168	921	210800112.4	Výmena svietidiel a svetelných zdrojov	kpl	1,000		
169	921	210820002	Dodávka a montáž elektrickej prípojky, kábel, el.skriňa, poistka, podľa výpisu	kpl	1,000		

#### 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

170	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	46,159		
171	946	460420201	Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehľami v smere kábla šírka 35 cm	m	46,159		
172	596	5961046500	Tehly plné pálené 29x14x6,5cm P15 1, spotreba: pri hr. 6,5cm= 22ks/m2, pri hr. 14cm=44ks, pri hr. 29cm=89ks/m2, pri hr. 6,5cm=339ks/m3	ks	355,430		
173	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	46,159		
174	283	2830002000	Fólia červená v m	m	46,159		
175	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	46,159		

### OST Ostatné

176	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	7,000		
177	HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	13,000		

### Celkom