

Odberateľ:
 Projektant: SAKALAARCHITECTS s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO : 801
 Dátum:

Stavba : HNIEZDNÉ, SPRACOVANIE MLIEKA
 Objekt : Prístrešok TKO

STAVOPROJEKT s.r.o. , Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	--

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 (3,40+1,70*2)*0,40*0,80 = 2.176	2,176	m3			
2	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	2,176	m3			
3	253	16220-7111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 50 m 23,819+(6,552+9,002+18,70+30,00+99,234)*2 = 350.795	2,176	m3			
4	231	18110-1131	Úprava pozemku s rozpoj. a prehnutím zeminy tr. 3 do 20 m 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	2,176	m3			

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

5	011	31127-2202	Murivo z betónových tvárnic s výplňou B20 (3,40+1,70*2)*0,25*(0,80+1,50) = 3.910	3,910	m3			
6	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505 3,91*20,00*0,001 = 0.078	0,078	t			
7	015	34827-8401	Plotová strieška betónová (1,70*2+3,40)/0,40*1,10 = 18.700	18,700	kus			

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8	015	99815-1111	Presun hmôt	9,083	t			
---	-----	------------	-------------	-------	---	--	--	--

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom