

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Zimovisko pre hovädzí dobytok - Vyšný Tvarožec
Objekt : SO 04 - Komunikácie

2. 04

ROZPOČET-Balko

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	motnosť v tonách		Suť v tonách
										Jednotková	Spolu	Jednotková
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 1325,60*0,15 = 198,840	198,840	m3							
2	001	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	198,840	m3							
3	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	198,840	m3							
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				966,36								
5 - KOMUNIKÁCIE												
4	221	56477-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 250 mm	1 325,600	m2							
5	221	58112-1111	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 150 mm	1 325,600	m2							
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				33 232,79								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
6	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari 1325,6*0,0025*1,15 = 3,811	3,811	t							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				4 158,41								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
7	221	91972-1111	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým	650,000	m							
8	221	99822-4111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	1 278,285	t							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :												
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :												
Rozpočet celkom :												

1	DPH	Pozícia	Množstvo rozpočítované	Množstvo od začiatku	Množstvo dodatok
Spolu	%				

Vyžatý
z režimu stavba

Vysoká sadzba
DPH (materiál)

Typ
položky

Nh

X

Y

Klasifikácia
produkcie

Katalógové
?islo

Typ
Ceny