

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Obnova budovy obecného úradu obec Rohovce

Objekt: Zateplenie objektu

Objednávateľ: Obec Rohovce

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 19. 12. 2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

39	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	46,995					
38	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	46,995					
40	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	46,995					
46	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - okapový chodník v hr. 150 mm	m3	11,749					
47	583	5833343101	Kamenivo ťažené - Dunajský štrk - okapový chodník	t	11,749					

2 Zakladanie

43	002	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muríva a rubu klenieb - soklová časť pod a nad zeminou	m2	117,488					
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--	--	--	--

5 Komunikácie

42	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	39,163					
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

55	011	622464246	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna ušľachtilá tenkovrstvová	m2	734,996					
53	011	622465112	Vonkajšia omietka mozaiková, strednozrná	m2	39,168					
52	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou - sokel	m2	39,168					
66	011	6224811191	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou - fasáda	m2	734,996					
50	011	625250158	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS 300 WB , lepený , hr. izolantu 2 x100 mm - sokel	m2	117,488					
54	011	625250159	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS 300 WB , lepený , hr. izolantu 80 mm - atika nad strechou	m2	47,084					
37	011	625253061R	Kontaktný zateplovací systém EPS 70 NSPhr. 200 mm, bez omietky	m2	486,999					

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	011	625253062R	Kontaktný zateplovací systém EPS 70 NSPhr. 270 mm, bez omietky	m2	46,164					
61	011	625253171	Kontaktný zateplovací systém dokami z minerálnej vlny FKD, hr. 150 mm, bez omietky	m2	17,367					
62	011	625253172	Kontaktný zateplovací systém doskami z minerálnej vlny FKD, hr. 200 mm, bez omietky	m2	19,894					

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

48	221	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	80,325					
49	592	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	81,128					
67	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	734,996					
68	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	734,996					
69	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	734,996					
17	013	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, - 0,39200t	m2	4,680					
34	013	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, - 0,08900t	m2	26,100					
4	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,157					
5	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,157					
6	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,157					
7	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,413					
8	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,157					
58	013	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000					

99 Presun hmôt HSV

57	014	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	98,296					
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

44	711	711671051	Zhotovenie izolácie podzemných objektov termoplastami rubová fóliou PVC položenou voľne - nopová fólia okolo objektu	m2	78,325					
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--	--	--	--

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	628	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou S	m2	91,640					
56	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,386					

767 Konštrukcie doplnkové kovové

59	767	767222221	Dodávka a montáž oceľového schodiska - zadný vstup	kpl	1,000					
63	767	767330821R	Demontáž oceľových rebríkov	ks	2,000					
64	767	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	9,000					
65	553	5539545600	Rebrík vonkajší	ks	2,000					
60	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	91,021					

Celkom