

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Obnova budovy obecného úradu obec Rohovce

Objekt: Elektroinštalácia a bleskozvod

Objednávateľ: Obec Rohovce

Zhotoviteľ:

Dátum: 6. 1. 2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

19	921	210100013	Elektroinštalčné a stavebné práce v súvislosti s rekuperáciou	kpl	1,000					
1	921	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	109,800					
2	354	3540405400	HR-Podpera PV 42	ks	109,800					
3	354	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	10,980					
4	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	117,486					
5	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	12,000					
6	156	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	7,392					
7	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	0,960					
9	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	220,000					
10	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	220,000					
11	921	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	6,000					
12	354	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	6,000					
13	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	6,000					
14	548	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	6,000					
17	921	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	20,000					
18	341	3410104400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 2,5	m	20,000					

### 95-M Revízie

15	950	950105001	Bleskozvod kontrola stavu ochrany pred úderom blesku	zvod	6,000					
16	950	950105002	Revízia správa bleskozvodu	ks	1,000					
20	950	950105003	Revízia správa elektroinštalácie	ks	1,000					

### Celkom