

ZADANIE

Stavba: Poľné cesty v k.ú. obce Dolné Srnie stavba 4

Objekt: Lokalita 2-3

Časť:

Dátum: 9.9.2015

JKSO: 822 27

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	12,000		
2	231	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	140,000		
3	001	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm,motorovou pílou	ks	3,000		
4	001	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	3,000		
5	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	196,000		
6	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	265,000		
7	001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	79,500		
8	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,600		
9	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,080		
10	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,500		
11	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,250		
12	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	98,250		
13	001	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	12,000		
14	001	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	3,000		
15	001	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	3,000		
16	231	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	140,000		
17	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	97,750		
18	001	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	3,000		
19	001	162701102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 7000 m	m3	164,000		
20	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	276,100		
21	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	98,250		
22	001	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	164,000		
23	231	167102111	Nakladanie mačiny zo skládky	m2	140,000		
24	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladanych	m3	112,000		
25	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	276,100		
26	001	171209991	Poplatok za skládkovanie zeminy	m3	276,100		
27	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	882,000		

28	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	655,000		
29	001	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr. nad 100 do 150 mm	m2	655,000		
30	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	655,000		
31	005	0057211100	Travné semeno	kg	20,633		
2 Zakladanie							
32	002	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	3,600		
33	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	250,000		
34	693	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	255,000		
4 Vodorovné konštrukcie							
35	321	451311511	X Podklad z prostého betónu vodostavebného pod dlažbu V4-C 12/15 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	6,000		
36	321	451311611	X Podklad z prostého betónu vodostavebného pod dlažbu V4-C 16/20 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	6,000		
37	321	465511127	škar ťaženým kamenivom, hr. kameňa 200 mm	m2	6,000		
5 Komunikácie							
38	221	564772113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 270 mm	m2	849,102		
39	221	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	700,961		
40	221	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	52,000		
41	221	573111112p	Postrek asfaltový infiltračný z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	632,310		
42	221	577161314	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný (ABJ,ABS,ABH) hr.70mm	m2	632,310		
8 Rúrové vedenie							
43	311	871218115	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 160 mm	m	20,000		
44	286	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	21,800		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
45	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000		
46	221	919512111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 400 mm	m	5,000		
47	592	5922265800	Rúra železobetónová TZR 101-40 Ms 40/250/6,5	ks	2,020		
99 Presun hmôt HSV							
48	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	959,355		

Celkom

