

Odberateľ: Mesto Komárno
 Projektant: Ing. Beáta Sádecká
 Dodávateľ:

Stavba :Rekonštrukcia budov MŠ Lodná - zníženie energetickej náročnosti

SO 01 - MŠ Lodná 1

1 Zateplenie budovy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meraná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE					
1	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	4,510	m3		
2	Štrkopiesok na zásyp	8,118	t		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :					
2 - ZÁKLADY					
3	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	0,820	m3		
2 - ZÁKLADY spolu :					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
4	Murivo nosné z tehál 30 P12 MVC 2,5 - zamurovanie	2,920	m3		
5	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm - atika	27,675	m3		
6	Vŕtanie pre kotvenie nadbetonávky atíky po 1m	369,000	kus		
7	Kotviace tyče pr. 16mm	369,000	kus		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
8	Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	15,000	m2		
9	Vnúťorná omietka stien BAUMIT,MVC,mieš. a nanášanie strojne,MCS35 hr.1,5 cm	15,000	m2		
10	Očistenie jestv. fasády	1 421,550	m2		
11	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	280,490	m2		
12	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 30%	1 467,890	m2		
13	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovr. silikátová škrabaná 1,5 mm	1 283,036	m2		
14	Vonkajšia omietka stien BAUMIT Mosaik, zrná strednozrná	138,514	m2		
15	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom do tmelu do v. parapetu - 2.vrstva	616,180	m2		
16	Potiahnutie vonk. stien pletivom do tmelu	1 467,890	m2		
17	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový	308,000	m		
18	Dodávka a montáž profil okenný,dverový	525,200	m		
19	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	1 275,800	m		
20	Zateplovací systém mineralna vlna bez omietky hr. 30 mm - ostenie	234,220	m2		
21	Zateplovací systém mineralna vlna bez omietky hr. 50 mm - podhlady vonk.	114,000	m2		
22	Zateplovací systém mineralna vlna bez omietky hr. 140 mm - vstupy	126,600	m2		
23	Zateplovací systém mineralna vlna bez omietky hr. 200 mm - fasáda	837,016	m2		
24	Zatepl.vonk stien polystyr XPS-R hr. 140 mm bez omietky - fasáda	72,600	m2		
25	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 140 mm bez omietky - sokel	184,854	m2		
26	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 - P1 skladba	2,050	m3		
27	Príplatok za prehľad. povrchu mazaniny	2,050	m3		
28	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 15 cm	2,050	m3		
29	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 2 cm - nad atikou	92,250	m2		
30	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	8,200	m2		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
31	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	1 250,000	m2		
32	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	3 750,000	m2		
33	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	1 250,000	m2		
34	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	114,000	m2		
35	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	1 250,000	m2		
36	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,139	t		
37	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	2,139	t		
38	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,139	t		
39	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	42,780	t		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
40	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,139	t			
41	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	21,390	t			
42	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	2,139	t			
43	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,139	t			
44	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	137,871	t			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :						
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :						
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
71 - IZOLÁCIE						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
45	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. lakom	8,200	m2			
46	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,012	t			
47	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	8,200	m2			
48	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	9,430	m2			
49	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m		%			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :						
712 - Povlakové krytiny						
50	Oprava povl. krytiny striech - zarovnanie priehlbím	150,000	kus			
51	Zhotov. povl. krytiny striech do 10°	1 173,000	m2			
52	Fólia HYDROIZOL hr. 1,5 mm - PVC fólia	1 466,250	m2			
53	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie - separačná vrstva	1 173,000	m2			
54	Geotextília - strecha	1 466,250	m2			
55	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie - pod izolačnú fóliu	1 173,000	m2			
56	Geotextília - strecha	1 466,250	m2			
57	Odstránenie nánosu, vyčistenie povl. krytiny striech do 10°, perforácia (navíťanie pôvod	1 173,000	m2			
58	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m		%			
712 - Povlakové krytiny spolu :						
713 - Izolácie tepelné						
59	Montáž tep. izolácie striech - 3x	3 519,000	m2			
60	Doska izolačná EPS 150 S hr.100mm - 3x	3 694,950	m2			
61	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%			
713 - Izolácie tepelné spolu :						
71 - IZOLÁCIE spolu :						
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
721 - Vnútna kanalizácia						
62	M+D odvetrávacie hlavice DN 100	69,000	kus			
63	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m		%			
721 - Vnútna kanalizácia spolu :						
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :						
76 - KONŠTRUKCIE						
764 - Konštrukcie klampiarske						
64	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh.	369,000	m			
65	Klomp. demont. žľaby polkruhové	369,000	m			
66	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry	22,000	kus			
67	Klomp. PZ pl. oplechovanie rš 330	64,000	m			
68	Klomp. demont. opl. rš 330	64,000	m			
69	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové	117,000	m			
70	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových	117,000	m			
71	Konštrukcie klampiarské, HZS	12,000	hod			
72	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m		%			
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
73	Spätná montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	500,000	kg			
74	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	500,000	kg			
75	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m		%			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :						
76 - KONŠTRUKCIE spolu :						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
77 - PODLAHY						
776 - Podlahy povlakové						
76	Lepenie povlakových podlah z pásov PVC vrát. soklov	9,420	m2			
77	Podlahovina PVC	10,360	m2			
78	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m		%			
776 - Podlahy povlakové spolu :						
77 - PODLAHY spolu :						
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
783 - Nátery						
79	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	1 467,890	m2			
783 - Nátery spolu :						
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :						
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :						
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže						
80	Práce nešpecifikované, demontáž, úprava a spätná montáž svietidiel	20,000	hod			
M21 - 155 Elektromontáže spolu :						
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :						
Rozpočet celkom :						