

Odberateľ: Mesto Komárno
 Projektant: Ing. Beáta Sádecká
 Dodávateľ:

Stavba :Rekonštrukcia budov MŠ Lodná - zníženie energetickej náročnosti

SO 01 - MŠ Lodná 1

2 Výmena výplní otvorov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

| | | | | | |
|---|---|---------|----|--|--|
| 1 | Začistenie omietky okolo okien a podlah | 709,100 | m | | |
| 2 | Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých | 212,730 | m2 | | |
| 3 | Vyrovnávací cem. poter do hr. 20 mm - pod parapety | 70,320 | m2 | | |

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

| | | | | | |
|----|--|---------|---|--|--|
| 4 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 8,965 | t | | |
| 5 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 179,300 | t | | |
| 6 | Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 8,965 | t | | |
| 7 | Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 89,650 | t | | |
| 8 | Nakladanie sute na dopravný prostriedok | 8,965 | t | | |
| 9 | Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. "O"-ost.odpad | 8,965 | t | | |
| 10 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 16,957 | t | | |

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

764 - Konštrukcie klampiarske

| | | | | | |
|----|--|---------|-----|--|--|
| 11 | Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov do rš 520 | 175,800 | m | | |
| 12 | Klomp. demont. parapetov | 175,800 | m | | |
| 13 | Konštrukcie klampiarské, HZS | 20,000 | hod | | |
| 14 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | | % | | |

764 - Konštrukcie klampiarske spolu :

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

| | | | | | |
|----|---|---------|-----|--|--|
| 15 | Montáž plastových výplní otvorov | 709,100 | m | | |
| 16 | Plastové okno 600x600, o1 | 2,000 | kus | | |
| 17 | Plastové okno 900x900, o2 | 105,000 | kus | | |
| 18 | Plastové okno 900x1800, o3 | 10,000 | kus | | |
| 19 | Plastové okno 1200x600, o4 | 1,000 | kus | | |
| 20 | Plastové okno 1800x900, o5 | 2,000 | kus | | |
| 21 | Plastové okno 2700x900, o6 | 9,000 | kus | | |
| 22 | Plastové dvere 1760x3000, d1 | 1,000 | kus | | |
| 23 | Plastové dvere 900x2050, d2 | 1,000 | kus | | |
| 24 | Plastové dvere 1790x3000, d3 | 4,000 | kus | | |
| 25 | Plastová zaskl. stena 4500x2400 + 1500x3000, zs1 | 4,000 | kus | | |
| 26 | Plastová zaskl. stena 6000x2400, zs2 | 4,000 | kus | | |
| 27 | Demontáž starých výplní otvorov | 709,100 | m | | |
| 28 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | | % | | |

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

784 - Maľby

| | | | | | |
|----|--|---------|----|--|--|
| 29 | Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x na schodisku v. do 3,8m | 212,730 | m2 | | |
| 30 | Maľba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m | 212,730 | m2 | | |

784 - Maľby spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :