

Odberateľ: Mesto Komárno  
 Projektant: Ing. Beáta Sádecká  
 Dodávateľ:

Stavba :Rekonštrukcia budov MŠ Lodná - zníženie energetickej náročnosti

SO 01 - MŠ Lodná 1

3 Okapový chodník

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	--

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

##### 1 - ZEMNE PRÁCE

1	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	88,000	m2		
2	Príplatok za lepiivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	13,200	m3		
3	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 3 ručne	13,200	m3		
4	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	13,200	m3		
5	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	13,200	m3		
6	Príplatok ZKD 1000 m - 7km	92,400	m3		
7	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	13,200	m3		
8	Uloženie sypaniny na skládku	13,200	m3		
9	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4	88,000	m2		

##### 1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

##### 2 - ZÁKLADY

10	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS - min. 3x	88,000	m2		
11	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	13,200	m3		

##### 2 - ZÁKLADY spolu :

##### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

12	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	13,200	m3		
13	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 15 cm	13,200	m3		
14	Príplatok sklon povrchu mazaniny hr. do 15 cm	13,200	m3		
15	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,440	t		

##### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

##### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

16	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	19,828	t		
17	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	396,560	t		
18	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	19,828	t		
19	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	198,280	t		
20	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	19,828	t		
21	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -"O"-ost.odpad	19,828	t		
22	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	13,200	m3		
23	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	58,261	t		

##### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

##### PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

#### PRÁCE A DODÁVKY PSV

##### 71 - IZOLÁCIE

##### 713 - Izolácie tepelné

24	Prekrytie izolácie tepelnej nopovou fóliou	70,400	m2		
25	Fólia nopová	77,440	m2		
26	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%		

##### 713 - Izolácie tepelné spolu :

##### 71 - IZOLÁCIE spolu :

##### PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

##### Rozpočet celkom :