

Odberateľ: Mesto Komárno  
 Projektant: Ing. Beáta Sádecká  
 Dodávateľ:

Stavba :Rekonštrukcia budov MŠ Lodná - zníženie energetickej náročnosti

SO 02 - MŠ Lodná 3

3 Okapový chodník

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meraná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>					
1	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	68,000	m2		
2	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	10,200	m3		
3	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	10,200	m3		
4	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	10,200	m3		
5	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	10,200	m3		
6	Priplatok ZKD 1000 m - 7km	71,400	m3		
7	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	10,200	m3		
8	Uloženie sypaniny na skládku	10,200	m3		
9	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4	68,000	m2		
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>					
<b>2 - ZÁKLADY</b>					
10	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS - min. 3x	68,000	m2		
11	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	10,200	m3		
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>					
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>					
12	Podklad zo štrkopiesku hr. 4 cm	21,000	m2		
13	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	21,000	m2		
14	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pl do 50 m2	21,000	m2		
15	Zámková dlažba hr. 60 mm	23,100	m2		
16	Výplň škár dlažby zo štrkopiesku	21,000	m2		
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>					
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>					
17	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	7,050	m3		
18	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 15 cm	7,050	m3		
19	Priplatok sklon povrchu mazaniny hr. do 15 cm	7,050	m3		
20	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,235	t		
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>					
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>					
21	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu	20,000	m		
22	Obrubník parkový	20,000	kus		
23	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	1,800	m3		
24	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	15,300	t		
25	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	306,000	t		
26	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	15,300	t		
27	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	153,000	t		
28	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	15,300	t		
29	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -"O"-ost.odpad	15,300	t		
30	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	10,200	m3		
31	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	58,814	t		
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>					
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>					
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
<b>71 - IZOLÁCIE</b>					
<b>713 - Izolácie tepelné</b>					
32	Prekrytie izolácie tepelnej nopovou fóliou	40,000	m2		
33	Fólia nopová	44,000	m2		
34	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%		

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
---------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------	--

713 - Izolácie tepelné spolu :

71 - IZOLÁCIE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :