

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia a relaxačných objektov	JKSO	
Názov objektu	Bazén	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		24.06.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D		Celkové náklady	
								23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
								24	20 %	0,00 DPH	0,00
								25	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
Objednávateľ								E		Prípochy a odpočty	
								27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ								28	Kízavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka							

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia a relaxačných objektov
Objekt: Bazén
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 24.06.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV
0	Zemné práce
0	Zakladanie
0	Zvislé a kompletne konštrukcie
0	Vodorovné konštrukcie
0	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
0	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
0	Presun hmôt HSV
0	Práce a dodávky PSV
0	Izolácie proti vode a vlhkosti
0	Izolácie tepelné
0	Podlahy z dlaždíc
0	Dokončovacie práce a obklady
	<u>Celkom</u>

ROZPOČET

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia a relaxačných objektov

Objekt: Bazén

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 24.06.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	HSV				0,000	
			D	Zemné práce				0,000	
1	K	001		Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	20,435			20,0
2	K	001		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	224,765			20,0
3	K	001		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Příplatok za lepivosť horniny 3	m3	224,765			20,0
4	K	001		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	56,284			20,0
5	K	001		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	168,481			20,0
6	K	001		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 179,367			20,0
7	K	001		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	56,284			20,0
8	K	001		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	168,481			20,0
9	K	001		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	m3	168,481			20,0
10	K	001		Žasyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu žasypu	m3	56,284			20,0
11	K	001		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	102,166			20,0
			D	Zakladanie					
12	K	011		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	3,739			20,0
13	K	011		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	37,391			20,0
14	K	011		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	10,135			20,0
15	K	011		Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	23,424			20,0
16	K	011		Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	9,008			20,0
17	K	011		Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	23,424			20,0
18	K	011		Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	9,008			20,0
19	K	011		Výstuž základových dosiek z ocele 11373	t	8,000			20,0
20	K	011		Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	67,560			20,0
21	K	011		Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	149,564			20,0
			D	Zvislé a kompletne konštrukcie					
22	K	011		Murivo nosné (m3) 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	11,472			20,0
23	K	011		Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	17,460			20,0
24	K	011		Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	58,200			20,0
25	K	011		Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	58,200			20,0
26	K	011		Výstuž nadzákladových múrov 11373	t	3,500			20,0
			D	Vodorovné konštrukcie					
27	K	011		Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	1,217			20,0
28	K	011		Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	4,000			20,0

29	K	011	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	4,000	20,0
30	K	011	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	4,000	20,0
31	K	011	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	4,000	20,0
32	K	011	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 11373	t	0,300	20,0
	D		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			
33	K	011	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	100,150	20,0
	D		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
34	K	014	Osadenie kovového poklopu s rámom s plochou nad 1 m2	ks	1,000	20,0
35	M	MAT	Poklop oceľový	ks	1,000	20,0
	D		Presun hmôt HSV			
36	K	011	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	193,202	20,0
	D		Práce a dodávky PSV			
	D		Izolácie proti vode a vlhkosti			
37	K	711	Zhotovenie vodorovnej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode gumami prilepenými na celej ploche	m2	74,805	20,0
38	M	MAT	803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,š.2m hnedá	m2	86,026	20,0
39	K	711	Zhotovenie zvislej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode gumami prilepenými na celej ploche	m2	85,888	20,0
40	M	MAT	803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,š.2m hnedá	m2	103,066	20,0
41	K	711	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	51,510	20,0
42	M	MAT	810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m modrá	m2	59,237	20,0
43	K	711	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	58,368	20,0
44	M	MAT	810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m modrá	m2	70,042	20,0
45	K	711	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	74,805	20,0
46	M	MAT	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	86,026	20,0
47	K	711	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	74,805	20,0
48	M	MAT	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	86,026	20,0
49	K	711	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	85,888	20,0
50	M	MAT	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	103,066	20,0
51	K	711	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	85,888	20,0
52	M	MAT	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	103,066	20,0
53	K	711	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	57,307	20,0
	D		Izolácie tepelné			
54	K	713	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	51,510	20,0
55	M	MAT	Polystyrén 2800C 50 mm č. 45079368	m2	52,540	20,0
56	K	713	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	48,640	20,0
57	M	MAT	Polystyrén 2800C 50 mm č. 45079368	m2	49,613	20,0
58	K	713	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	17,805	20,0
	D		Podlahy z dlaždíc			

59	K	PK	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m2	4,000	20,0
60	M	MAT	Dlaždice keramické - 300x300	m2	4,400	20,0
61	K	771	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,205	20,0
		D	Dokončovacie práce a obklady			
62	K	771	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 200x250 mm	m2	12,000	20,0
63	M	MAT	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x150 Ia	m2	13,200	20,0
64	K	771	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,309	20,0
			<u>Celkom</u>			