

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia a relaxačných objektov	JKSO	
Názov objektu	Prestavba RD na ubytovacie zariadenie	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súččet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E	Prípochy a odpočty		
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
		Dátum a podpis	Pečiatka		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia a relaxačných objektov
Objekt: Prestavba RD na ubytovacie zariadenie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 24.06.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Zakladanie

Zvislé a kompletne konštrukcie

Vodorovné konštrukcie

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Práce a dodávky PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti

Izolácie striech

Izolácie tepelné

Montáž a dodávka - zdravotech. vnútorná kanalizácia

Montáž a dodávka - zdravotech. vnútorný vodovod

Montáž a dodávka - zdravotech. plynovod

Montáž a dodávka - zdravotech. zariadenia, predmety

Montáž a dodávka - ústredné kúrenie, kotolne

Montáž a dodávka - ústredné kúrenie, vykurov. telesá

Konštrukcie tesárske

Konštrukcie - drevostavby

Konštrukcie klampiarske

Konštrukcie - krytiny tvrdé

Konštrukcie stolárske

Konštrukcie doplnkové kovové

Podlahy z dlaždíc

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy syntetické

Dokončovacie práce a obklady

Dokončovacie práce - nátery

Dokončovacie práce - maľby

Celkom

0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia a relaxačných objektov

Objekt: Prestavba RD na ubytovacie zariadenie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 24.06.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D			Zemné práce					
1	K	001		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	16,620			
2	K	001		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	16,620			
3	K	001		Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	16,620			
4	K	001		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,620			
	D			Zakladanie					
5	K	011		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	43,033			
6	K	011		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	9,500			
7	K	011		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	19,000			
8	K	011		Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	9,500			
9	K	011		Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	95,000			
10	K	011		Murivo základových pásov s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm	m3	4,155			
11	K	011		Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	15,706			
12	K	011		Výstuž základových pásov z ocele 11373	t	1,256			
	D			Zvislé a kompletne konštrukcie					
13	K	011		Murivo akustické (m3) z tehál pálených (250x330x238)	m3	20,219			
14	K	011		Komínová zostava s prefabrikovanou päťou, jednoprieduchová, DN 20/90° výšky 8 m	súb.	1,000			
15	K	011		Priečky z tehál pálených (140x500x238)	m2	40,416			
	D			Vodorovné konštrukcie					
16	K	011		Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	22,372			
17	K	011		Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	92,650			
18	K	011		Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	92,650			
19	K	011		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	92,650			
20	K	011		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	92,650			
21	K	011		Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 11373	t	3,500			
22	K	011		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	12,500			
23	K	011		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	29,866			
24	K	011		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	29,866			
25	K	011		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 11373	t	3,000			
26	K	011		Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	9,500			

27	K	011	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,615
28	K	011	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,615
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		
29	K	011	Príprava vnútorného podkladu stropov , cementový Prednástrekk	m2	85,490
30	K	011	Vnútorná omietka stropov , sadrová, strojné nanášanie,	m2	85,490
31	K	011	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	62,027
32	K	PK	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástrekk	m2	260,734
33	K	011	Vnútorná omietka stien , sadrová, strojné nanášanie,	m2	260,734
34	K	PK	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, Silikónová omietka	m2	161,796
35	K	011	Vonkajšia omietka stien marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	47,480
36	K	011	Doteplenie konštrukcie hr. 120 mm, systém XPS lepený rámov s prikotvením	m2	47,480
37	K	011	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 200 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	4,000
38	K	011	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm(kamenná vlna), natlkacie kotvy	m2	142,796
39	K	011	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm (kamenná vlna)	m2	15,000
40	K	011	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	13,912
41	K	011	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	173,900
42	K	PK	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	8,300
43	M	MAT	Parapet 250x25 mm	m	9,130
	D		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
44	K	PK	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	180,928
45	K	PK	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	180,929
46	K	PK	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	180,929
47	K	013	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	25,846
48	K	013	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	20,344
49	K	013	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	16,779
50	K	013	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	39,812
51	K	013	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	44,744
52	K	013	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	0,750
53	K	013	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	9,450
54	K	013	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	205,287
55	K	013	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 052,870
56	K	013	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	205,287
	D		Práce a dodávky PSV		
	D		Izolácie proti vode a vlhkosti		
57	K	711	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	95,000
58	M	MAT	Hydroizolačná fólia 801 hrúbka 2,0 mm	m2	109,250
59	K	711	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	9,750

60	M	MAT	Hydroizolačná fólia 801 hrúbka 2,0 mm	m2	11,700
61	K	711	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	111,860
62	M	MAT	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	128,639
63	K	711	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	111,860
64	M	MAT	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	128,639
	D		Izolácie striech		
65	K	711	Zhotovenie parozábrany pod tep.izoláciu podláh	m2	170,510
66	M	MAT	Parozábrana PE hr.0,15mm - 1.n.p.	m2	90,310
67	M	MAT	Hydroizolačná fólia 803 hrúbka 0,6mm - 2.n.p.	m2	97,251
68	K	711	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	114,750
69	M	MAT	Parozábrana AL 170 SPECIAL A.P. (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	131,963
70	K	711	Odstránenie násypu v stropných konštrukciách hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t - P.C.	m2	111,860
71	K	711	Odstránenie násypu v stropných konštrukciách -príplatok k cene za každých ďalších 50 mm, -0,08400t - P.C.	m2	111,860
	D		Izolácie tepelné		
72	K	713	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	170,510
73	M	MAT	Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2, kurenársko - inštalačné práce, podlah.vykurovanie-izolácie	m2	196,087
74	K	713	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	170,510
75	M	MAT	Podlahový polystyrén EPS 100 S hr. 10 cm	m2	173,920
76	K	713	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	281,271
77	M	MAT	Tepelné izolácie šikmých striech, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000	m2	286,896
	D		Montáž a dodávka - zdravotech. vnútorná kanalizácia		
78	K	PK	HT koleno 50x45°		6,000
79	K	PK	HT koleno 50x45°		8,000
80	K	PK	HT koleno 50x45°		2,000
81	K	PK	HT koleno 50x45°		8,000
82	K	PK	HT koleno 50x45°		2,000
83	K	PK	HT zátka 40		2,000
84	K	PK	HT zátka 40		2,000
85	K	PK	HT rúra 110/2000		1,000
86	K	PK	HT rúra 110/2000		1,000
87	K	PK	HT rúra 110/1000		1,000
88	K	PK	HT rúra 110/1000		1,000
89	K	PK	HT rúra 110/500		1,000
90	K	PK	HT rúra 75/2000		1,000
91	K	PK	HT rúra 75/2000		2,000
92	K	PK	HT rúra 75/1000		1,000
93	K	PK	HT rúra 75/1000		1,000
94	K	PK	HT rúra 75/500		1,000
95	K	PK	HT koleno 75x45°		4,000
96	K	PK	HT koleno 75x45°		2,000
97	K	PK	HT koleno 75x30°		2,000
98	K	PK	HT rúra 75/150		2,000

99	K	PK	HT koleno 50x30°	2,000
100	K	PK	HT koleno 50x30°	2,000
101	K	PK	HT čistiaci rúra 75	1,000
102	K	PK	HT odbočka 110x110x45°	1,000
103	K	PK	HT koleno 110x45°	4,000
104	K	PK	HT koleno 110x45°	8,000
105	K	PK	HT koleno 110x45°	4,000
106	K	PK	HT koleno 110x30°	2,000
107	K	PK	HT koleno 110x30°	2,000
108	K	PK	HT koleno 110x30°	2,000
109	K	PK	HT koleno 110x15°	2,000
110	K	PK	HT koleno 110x15°	2,000
111	K	PK	HT koleno 110x15°	2,000
112	K	PK	HT rúra 110/2000	2,000
113	K	PK	HT rúra 110/1000	3,000
114	K	PK	HT rúra 110/500	2,000
115	K	PK	HT rúra 110/500	2,000
116	K	PK	HT rúra 110/500	2,000
117	K	PK	HT rúra 110/250	2,000
118	K	PK	HT rúra 110/250	2,000
119	K	PK	HT rúra 110/250	2,000
120	K	PK	HT čistiaci rúra 110	1,000
121	K	PK	HT čistiaci rúra 110	1,000
122	K	PK	HT koleno 50x15°	2,000
123	K	PK	HT koleno 50x15°	2,000
124	K	PK	HT rúra 50/250	1,000
125	K	PK	HT rúra 50/250	1,000
126	K	PK	HT rúra 50/500	1,000
127	K	PK	HT rúra 50/500	1,000
128	K	PK	HT rúra 50/500	1,000
129	K	PK	HT redukcia 110/50	1,000
130	K	PK	HT redukcia 110/50	1,000
131	K	PK	HT odbočka 50x50x45°	1,000
132	K	PK	HT odbočka 50x50x45°	1,000
133	K	PK	HT koleno 50x67°	2,000
134	K	PK	HT rúra 50/1000	1,000
135	K	PK	HT rúra 50/1000	1,000
136	K	PK	HT rúra 50/1000	1,000
137	K	PK	HT koleno 40x87°	1,000
138	K	PK	HT zátka 40	1,000
139	K	PK	Duofix preWC CO	4,000
140	K	PK	Duofix držiak	4,000
141	K	PK	HT rúra 50/150	2,000
142	K	PK	HT rúra 50/150	2,000
143	K	PK	HT rúra 50/150	3,000
144	K	PK	HL900NprivzhlavSred110	3,000
145	K	PK	HT redukcia 110/75	1,000
146	K	PK	HT redukcia 110/75	1,000

147	K	PK	HT redukcia 75/50	1,000
148	K	PK	HT koleno 50x87°	2,000
149	K	PK	HT zátka 50	1,000
150	K	PK	HT zátka 50	2,000
151	K	PK	HT rohodb110/110/110/67	1,000
152	K	PK	HT dvoj odb110/50/50/67	1,000
153	K	PK	HT koleno 110x67°	2,000
154	K	PK	HT rúra 110/150	4,000
155	K	PK	HT rúra 50/250	2,000
156	K	PK	HT rúra 50/250	2,000
157	K	PK	HT odbočka 110x110x45°	2,000
158	K	PK	HT odbočka 110x110x87°	1,000
159	K	PK	HT koleno 110x87°	3,000
160	K	PK	HT odbočka 75x50x45°	2,000
161	K	PK	HT rúra 40/500	2,000
162	K	PK	HT rúra 40/250	2,000
163	K	PK	HT koleno 40x45°	6,000
164	K	PK	HT koleno 75x87°	3,000
165	K	PK	HT nátrubok 110	1,000
166	K	PK	HT rúra 50/1500	2,000
167	K	PK	HT rúra 50/500	2,000
168	K	PK	HT rúra 50/500	2,000
169	K	PK	HT redukcia 50/40	2,000
170	K	PK	HT redukcia 50/40	1,000
171	K	PK	HT redukcia 50/40	2,000
172	K	PK	HT koleno 40x87°	2,000
173	K	PK	HT koleno 40x87°	2,000
	D		Montáž a dodávka - zdravotníka - vnútorný vodovod	
174	K	PK	Klinec 150	50,000
175	K	PK	Voda. prech.vz 32x3/4"	1,000
176	K	PK	Voda. koleno 32	2,000
177	K	PK	GUL.VENT VODA 3/4"FF p	1,000
178	K	PK	Lis prechod 26x3/4v.z.	1,000
179	K	PK	Lis koleno 26x26	26,000
180	K	PK	Lis T-kus 26-26-26	8,000
181	K	PK	Lis spoj reduk 26x20	4,000
182	K	PK	Lis spoj reduk 26x20	2,000
183	K	PK	Lis spoj reduk 26x20	4,000
184	K	PK	Lis T-kus red.20-16-20	13,000
185	K	PK	Lis T-kus red.20-16-16	8,000
186	K	PK	Lis nástenka 16-1/2"	23,000
187	K	PK	Lis koleno 20x20	14,000
188	K	PK	Lis koleno 16x16	10,000
189	K	PK	Lis T-kus red.26-16-26	2,000
190	K	PK	Lis T-kus red.26-20-20	2,000
191	K	PK	Lis T-kus red. 26x26x20	2,000
192	K	PK	Lis nástenka 20-1/2"	2,000
193	K	PK	PERT-AL COMISA 26	54,000

194	K	PK	PEX-AL SESTA 20	62,000
195	K	PK	PEX-AL SESTA 16	79,000
196	K	PK	Lis spojka 20x20	4,000
197	K	PK	Lis spojka 16x16	4,000
198	K	PK	Lis spojka 26x26	4,000
199	K	PK	Lis T-kus 16-16-16	2,000
200	K	PK	PPR zás do nást.M 1/2"	24,000
201	K	PK	SADRA biely 3kg	6,000
202	K	PK	Predlž. mosadz 1/2"x50	1,000
203	K	PK	MS T-kus 1/2"x1/2"x1/2"	1,000
204	K	PK	MS vsúvka 1/2"	3,000
205	K	PK	MS redukcia 1/2"x1/4"	1,000
206	K	PK	GUL.VENT VODA 1/2"FF p	1,000
207	K	PK	M. Manometer spod 0-10	1,000
208	K	PK	TANGIT tef. niť 80m	1,000
209	K	PK	Tep. izolácia 28 x 5	54,000
210	K	PK	Tep. izolácia 22 x 5	62,000
211	K	PK	Tep. izolácia 18 x 5	79,000
	D		Montáž a dodávka - zdravotníka - plynovod	
212	K	PK	P. Var koleno 3/4"	6,000
213	K	PK	P. Svar drát (tenký)	10,000
214	K	PK	Klínec 150	20,000
215	K	PK	P. gulkoh P p FF 3/4	1,000
216	K	PK	P. gulkoh P p FF 1	1,000
217	K	PK	P. Servi w AB farba	1,000
218	K	PK	P. Servi w izol 5cm	2,000
219	K	PK	Rúra bralenová 1"	28,000
220	K	PK	Rúra bralenová 3/4"	6,000
221	K	PK	P. Var koleno 1"	12,000
	D		Montáž a dodávka - zdravotníka - zariadenia, predmety	
222	K	PK	Vanička 90x90	4,000
223	K	PK	Vaničk syfon	4,000
224	K	PK	Vaničk NOHY	4,000
225	K	PK	Sprcha stena 90x90 + vanička	4,000
226	K	PK	Spr.bat. 150 92060/1.0	4,000
227	K	PK	Set. Sprchatwist	4,000
228	K	PK	Závesný WC ZETA	4,000
229	K	PK	WC sedá ZETA plas	4,000
230	K	PK	Tesnenie WC	4,000
231	K	PK	GEB. Tlač chrSAMB	4,000
232	K	PK	UmývZETA s otv55	4,000
233	K	PK	Polnoha ZETA	4,000
234	K	PK	Drez st.(r20cm) 92091.0	4,000
235	K	PK	AL. VYPUST 5/4" MALA (KLIK-KLAK)	4,000
236	K	PK	Umývad palsyfon chrom	4,000
237	K	PK	ROH. ventil s F 1/2x3/8	10,000
238	K	PK	Predlž. mosadz 1/2"x10	12,000
239	K	PK	Predlž. mosadz 1/2"x15	12,000

240	K	PK	Predlž. mosadz 1/2"x20	12,000
241	K	PK	Predlž. mosadz 1/2"x25	12,000
242	K	PK	Predlž. mosadz 1/2"x30	10,000
243	K	PK	Predlž. mosadz 1/2"x40	10,000
244	K	PK	Predlž. mosadz 1/2"x50	10,000
245	K	PK	Dvierka NEREZ 20x20	6,000
246	K	PK	Drob. Silikon BIELY	6,000
247	K	PK	Drob. Silikon TRANSP	4,000
248	K	PK	IRIS drez st.bat.ot.V 92014.0	1,000
249	K	PK	Držiak toaletného papiera	4,000
250	K	PK	WC kefa	4,000
251	K	PK	Držiak utierák	8,000
252	K	PK	Držiak mydla	8,000
	D		Montáž a dodávka - ústredné kúrenie, kotolne	
253	K	PK	Kotol 170L zabud záso TV	1,000
254	K	PK	Komín	1,000
255	K	PK	Predĺženie condens 1m	2,000
256	K	PK	Predĺženie condens 0,5m	2,000
257	K	PK	Koleno condens 45°	4,000
258	K	PK	Prechodka cez strechu	1,000
259	K	PK	Zapojovacia súprava kotla	1,000
	D		Montáž a dodávka - ústredné kúrenie, vykurov. telesá	
260	K	PK	Rebrík ROV 600x960	4,000
261	K	PK	CON. VPT 71 roh 1/2"	13,000
262	K	PK	CON. SPT 81 roh 1/2"	13,000
263	K	PK	CON. Termo hlav	13,000
264	K	PK	RADD. Ventil roh 1/2"	1,000
265	K	PK	RADD. Vent.SPI roh 1/2	1,000
266	K	PK	RAD. K. 11K 600x1400	8,000
267	K	PK	RAD. K. 11K 600x1000	1,000
268	K	PK	Cu rúra polotvrdá 15	84,000
269	K	PK	Cu rúra polotvrdá 22	45,000
270	K	PK	Cu rúra polotvrdá 28	76,000
271	K	PK	Tep. izolácia 18 x 10	84,000
272	K	PK	Tep. izolácia 22 x 10	45,000
273	K	PK	Tep. izolácia 28 x 10	76,000
274	K	PK	Cu 4243g P 15x1/2" vz	28,000
275	K	PK	Cu 5090 kol FF 15	70,000
276	K	PK	Cu 5092 kol MF 15	30,000
277	K	PK	Cu 5041 oblúk 45°FF 15	35,000
278	K	PK	Cu 5040 oblúk 45°MF 15	35,000
279	K	PK	Cu 5090 kol FF 28	32,000
280	K	PK	Cu 5092 kol FF 28	15,000
281	K	PK	Cu 5041 oblúk 45°FF 28	16,000
282	K	PK	Cu 5040 oblúk 45°MF 28	18,000
283	K	PK	Cu 5130 T-kus 28	6,000
284	K	PK	Cu 5130 T-kus 22	6,000
285	K	PK	Cu 5130 T-kus 15	8,000

286	K	PK	Cu 5270 nárubok FF 15		15,000
287	K	PK	Cu 5270 nárubok FF 22		15,000
288	K	PK	Cu 5270 nárubok FF 28		16,000
289	K	PK	Cu 5130r T-kus28x15x28		20,000
290	K	PK	Cu 5130r T-kus28x22x28		4,000
291	K	PK	Cu 5130r T-kus22x15x15		4,000
292	K	PK	Cu 5130r T-kus28x22x22		4,000
293	K	PK	Cu 5243 nátr red 22x15		6,000
294	K	PK	Cu 5243 nátr red 28x22		6,000
295	K	PK	Cu keška 15		2,000
296	K	PK	Cu keška 28		2,000
297	K	PK	Cu keška 22		2,000
298	K	PK	Cu pasta AG mäkké		2,000
299	K	PK	Cu pájka AG 3mm		1,000
300	K	PK	Cu pájka AG 3mm		1,000
301	K	PK	Cu pájka CU 2mm		1,000
302	K	PK	Cu čist.vankúš 10ks		10,000
	D		Konštrukcie tesárske		
303	K	762	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m2	181,129
304	K	762	Montáž a dodávka viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m2	155,465
305	K	762	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	155,465
306	K	762	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	155,465
307	M	MAT	Lata podkladná 60/40	m	940,473
308	K	762	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	181,129
309	K	762	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.03000t	m2	46,851
310	K	762	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	111,860
311	K	762	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2, -0.01700t	m2	111,860
312	K	762	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	111,860
	D		Konštrukcie - drevostavby		
313	K	763	Podkrovia SDKs RFI 12.5 mm, na konštrukcií R-CD a krokrových závesoch, bez TI	m2	114,750
314	K	763	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	38,724
	D		Konštrukcie klampiarske		
315	K	764	Žľaby pododkvapové poplastované, polkruhov	m	46,680
316	K	764	Kotík žľabový	ks	3,000
317	K	764	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 400 mm	m	8,300
318	K	764	Odpadové rúry poplastované	m	15,600
319	K	764	Odpadové rúry , koleno horné dvojité zo šiestich dielov, s priemerom 150 mm	ks	6,000
320	K	764	Odpadové rúry , koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 120 mm	ks	3,000
321	K	764	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	12,168
	D		Konštrukcie - krytiny tvrdé		
322	K	765	Demontáž betónovej krytiny do sutiny zo škridiel drážkových so zvetranou maltou, -0,11000t	m2	181,129
323	K	765	Betónová krytina, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°	m2	155,450

324	K	765	Hrebeň s použitím vetracieho pásu MediRoll, sklon od 22° do 35°	m	2,500
325	K	765	Nárožie s použitím vetracieho pásu MediRoll, sklon od 22° do 35°	m	31,830
326	K	765	Odkvapová hrana pre profilovanú krytinu	m	46,680
327	K	765	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	155,450
328	K	765	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	64,374
	D		Konštrukcie stolárske		
329	K	PK	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	50,000
330	M	MAT	Plastové okno H/B 500/500 mm jednokrídlové otváracie-sklopné	ks	4,000
331	M	MAT	Plastové okno H/B 1250/1200 mm dvojkrídlové otváracie, otvaravo-sklopné	ks	1,000
332	M	MAT	Plastové okno H/B 1250/1700 mm dvojkrídlové otváracie, otvaravo-sklopné	ks	3,000
333	M	MAT	Plastové vchodové dvere H/B 1970/900 mm	ks	1,000
334	M	MAT	Plastové vstupné bezpečnostné dvere H/B 2100/900 mm	ks	1,000
335	K	PK	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	ks	8,000
336	M	MAT	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm	ks	4,000
337	M	MAT	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm	ks	4,000
338	K	766	Montáž okna strešného výkynného s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x118 cm	ks	5,000
339	M	MAT	Strešné okno 78x118cm	ks	5,000
340	M	MAT	Lemovanie 120mm	ks	5,000
341	K	PK	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	8,000
342	M	MAT	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm	ks	8,000
343	K	PK	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,509
	D		Konštrukcie doplnkové kovové		
344	K	767	Montáž a dodávka schodov vretenových, vrátane zábradlia - P.C.	kmpl	1,000
	D		Podlahy z dlaždíc		
345	K	PK	Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do tmelu 300 x 300 mm	m2	42,950
346	M	MAT	Dlaždice keramické 300x300	m2	51,540
347	K	771	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	15,439
	D		Podlahy vlysové a parketové		
348	K	775	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	130,950
349	M	MAT	Laminátové parkety 1285x195x7,2 mm	m2	144,045
350	K	PK	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej Mirelon hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	130,950
351	M	MAT	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm	m2	137,498
352	K	775	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	33,734
	D		Podlahy syntetické		
353	K	773	Podlahy zo stierky silikátovej s disperziou hr. 4 mm z Teralitu DB	m2	173,900
	D		Dokončovacie práce a obklady		
354	K	771	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	62,027
355	M	MAT	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	71,331
356	K	771	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	21,816
	D		Dokončovacie práce - nátery		
357	K	783	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom CF	m2	310,900
358	K	783	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.	m2	310,900
	D		Dokončovacie práce - maľby		
359	K	PK	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	375,474

Celkom

0,000